S1.11 PRACOWNIA MUZYCZNA wykładzina pcv 71,00m2

S1.22 JADALNIA DLA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA pf.ceram. 70,48m2

S1.16 KLATKA SCHODOWA pf.ceram. 8,78m2

S1.12 KOMUNIKACJA pf.ceram. 2,75m2

S1.13 MAGA-ZYNEK pf.cer. 2,48m2

S1.15 KOMUNIKACJA pf.ceram. 22,53m2

S1.20 POM.GOSPODARCZE panele podł. 8,54 m2

S1.21 POM.GOSPODARCZE pf.ceram. 4,69m2

S1.14 KLATKA SCHODOWA pf.ceram. 8,51m2

S1.10 PRACOWNIA FIZYKO-CHEMICZNA wykł.pcv 50,58 m2

S1.8 KOMUNIKACJA pf.ceram. 81,38m2

S1.9 PRACOWNIA POLONISTYCZNA wykł.pcv 49,22 m2

S1.3 KOMUNIKACJA pf.ceram. 40,85m2

S1.5 WC pf.ceram. 4,44m2

S1.4 PRZEWIĄZKA pf.ceram. 18,71 m2

S1.2 KLATKA SCHODOWA pf.ceram. 9,45m2

S1.1 WIATROŁAP pf.ceram. 3,51m2

S1.17 POM.GOSP.–MAGAZYN pf.ceram. 12,99m2

S1.18 WC pf.ceram. 3,89m2

S1.19 NIECZYNNY SZYB WINDY pos.bet.

P1.12 MAGAZYN pf.ceram. 4,82m2

P1.13 POM.PRZYGOTOWANIA NAPOJÓW pf.ceram. 8,01m2

P1.11 ŁAZIENKA

P1.14 POM.WYDAWANIA POSIŁKÓW (CATERING) pf.ceram. 7,67m2

S1.6 POM.SOCJALNE pf.ceram. 5,80 m2

S1.7 ŁAZIENKA pf.ceram. 17,25 m2

P1.13 WC pf.ceram. 3,42m2

S1.7 ZMYWALNIA pf.ceram. 5,26m2

P1.9 STREFA WEJŚCIOWA Z SZATNIĄ pf.ceram. 62,82m2

P1.8 SALA DYDAKTYCZNA panele podł. 66,72 m2

P1.10 SALA DYDAKTYCZNA panele podł. 67,23 m2

P1.2 SALA DYDAKTYCZNA panele podł. 66,72 m2

P1.1 WIATROŁAP pf.ceram. 5,55m2

P1.5 MAGAZYN pf.ceram. 4,91m2

P1.4 MAGAZYN pf.ceram. 3,05m2

P1.3 ŁAZIENKA pf.ceram. 15,22 m2

P1.6 KLATKA SCHODOWA pf.ceram. 9,07m2

14 ŁAZIENKA płytki ceram. 10,38 m2

Mieszacz termostatyczny

13 KOMUNIKACJA płytki ceram. 7,56 m2

10 ŚWIETLICA panele podł. 49,31 m2

Zawór cyrkulacyjny

12 MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI pf.ceram. 6,38 m2

11 GABINET PIELĘGNIARKI płytki ceram. 9,41 m2

4 SEKRETARIAT wykładzina pcv 17,58 m2

3 KOMUNIKACJA lastriko 8,69 m2

9 SALA LEKCYJNA panele podł. 50,88 m2

8 SALA LEKCYJNA wykładzina pcv 50,88 m2

2 KOMUNIKACJA lastriko 72,58 m2

1 Komunikacja lastriko 5,77 m2

5 GABINET DYREKTORA wykładzina pcv 19,20 m2

6 SALA LEKCYJNA wykładzina pcv 50,88 m2

7 SALA LEKCYJNA panele podł. 50,88 m2

W.01 W.02 W.03 W.04 W.05 W.06 W.07 W.08 W.09 W.10 W.11 W.12 W.13 W.14 W.15 W.16

LEGENDA:

- Instalacja ciepłej wody użytkowej
- Instalacja cyrkulacji
- Instalacja zimnej wody
- Instalacja wody zmieszanej
- W.01 Pion instalacyjny

Uwagi:

1. Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane zabezpieczyć stalowymi tulejami osłonowymi.

2. Instalację wykonać z rur wielowarstwowych np. PERT/Al/PERT.

3. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze i w razie potrzeby skonsultować z projektantem.

4. Przed przystąpieniem do układania pionów i poziomów instalacyjnych wyznaczyć trasę instalacji - rozmieszczenie dopasować do istniejących elementów pozostałych instalacji.

5. Rurociagi izolować zgodnie z warunkami technicznymi.

6. Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia p.poż. wykonać w klasie odporności tych przegród.

PRO-FLOW sp. z o.o.
z siedzibą ul. Łódzka 2D, 93-466 Łódź
KRS: 0007202296, NIP: 7292757474
tel: 516 707 649, e-mail: biuro@pro-flow.pl

BRANŻA: Sanitarna

PROJ. BYS. /027

TREŚĆ OPRACOWANIA: Projekt wewnętrznej instalacji co oraz instalacji wodociągowych (cwu, cyrk, zw)

DATA: 05/2024

INWESTOR: Gmina Rokiciny ul. Tomaszowska 9 97-200 Rokiciny

ADRES INWESTYCJI: Łaznów 65, 97-220 Rokiciny Dz. nr 377, 378 Obręb 0010 Łaznów Gmina Rokiciny

SKALA: 1:50

NAZWA RYSUNKU: Rzut parteru - instalacje wodociągowe

PROJEKTANT: mgr inż Arkadiusz Fryzel upr. bud. LOD/0539/PWBK/18

PODPIS: