

---

**NAZWA** Przebudowa drogi powiatowej nr 1222W Burkaty - Nasierowo - Pomorze na  
**ZAMÓWIENIA:** odcinku Grędzice - Pomorze /warstwa ścieralna i pobocze/  
**ZAMAWIAJĄCY:** Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie  
**Adres:** ul. Mazowiecka 7, 06-400 Ciechanów

**Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:**  
inż. Damian Banasiak

---

**Data opracowania przedmiaru robót:** 19.01.2026

## Przebudowa drogi powiatowej 1222W Grędzice - Pomorze

### STAN ISTNIEJACY

nawierzchni bitumiczna (powierzchniowe utwardzenie/.

### ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:

#### Zjazdy:

1/regulacja wysokościowa.

#### Pobocza:

1/wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m lub 0,25 m odpowiednio z kruszywa łamanego średnio gr 5 cm.

#### Jezdnia:

1/oczyszczenie jezdni,

2/uzupełnienie ubytków istniejącej nawierzchni/destrukt lub kruszywo z emulsją bitumiczną/,

3/skropienie emulsją bitumiczną,

4/ułożenie warstwy ściernic AC 16S nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm,

#### Oznakowanie:

1/uzupełnienie oznakowania pionowego.

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Nr pozycji	Kod pozycji	STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
<b>PRZEDMIAR: Przebudowa drogi powiatowej 1222W Grędzice - Pomorze</b>						
<b>1</b>			<b>Przebudowa drogi powiatowej 1222W Grędzice - Pomorze</b>			
<b>1.1</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1.1	<b>KNR 2-01 0119-03 1)</b>	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym  3,020	km  km	  3,02 <b>RAZEM</b>	   <b>3,02</b>
<b>1.2</b>			<b>JEZDNI</b>			
2 d.1.2	<b>KNR 2-31 1004-07 2)</b>	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną.  (1290 * 6) + (1730 * 5) + 175 + 16	m2  m2	  16 581,00 <b>RAZEM</b>	   <b>16 581,00</b>
3 d.1.2	<b>KNR 2-31 0310-05 0310-06 2)</b>	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm AC 16S wraz z poszerzeniem ok. 175 m2 na zjazdach oraz 16 m2 na obiekcie mostowym (1290 * 6) + (1730 * 5) + 175 + 16	m2  m2	  16 581,00 <b>RAZEM</b>	   <b>16 581,00</b>
<b>1.3</b>			<b>POBOCZA</b>			
4 d.1.3	<b>KNNR 2 -31 0114-07</b>	D-04.01.01	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grubość po zagęszczeniu 5 cm (1290 - 90) * 0,75 * 2 + (1730 - 170) * 0,25 * 2	m2  m2	  2 580,00 <b>RAZEM</b>	   <b>2 580,00</b>
5 d.1.3	<b>KNR 2-31 0703-02</b>	D-07.02.01	Znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze, informacyjne. przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 /2xA-31,/2xT-2 4	szt.  szt.	  4,00 <b>RAZEM</b>	   <b>4,00</b>

## OPIS PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo	Katalog	Opis katalogu	Pozycje
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR 2-01	Budowle i roboty ziemne	1
2	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR 2-31	Nawierzchnie na drogach i ulicach	2, 3