Wm1
ZASILANIE NAGRZEWNICY/CHŁODNICY
NA PODEJŚCIU ZAMONTOWAĆ ARMATURĘ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM SCHEMATEM PODŁĄCZENIA.
NAD ARMATURĄ WYKONAĆ ZADASZENIE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED DZIAŁANIEM WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH -
WG.PROJ. ARCHITEKTURY.

AGREGATA WODY LODOWEJ 300kW WRAZ Z WEWNĘTRZNYM MODUŁEM HYDRAULICZNYM

Wm2
ZASILANIE NAGRZEWNICY/CHŁODNICY
NA PODEJŚCIU ZAMONTOWAĆ ARMATURĘ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM SCHEMATEM PODŁĄCZENIA.
NAD ARMATURĄ WYKONAĆ ZADASZENIE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED DZIAŁANIEM WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH -
WG. WYTYCZNYCH ARCHITEKTURY.

Wm3
wentylator kanałowy wysiewny do montażu 3N/3D
(kierunek z najcięższą wodą z chłodnicą wodną)
Vr = 950 m³/h
obliczeniowa moc grzewcza (Tz=20°C) Qp=12,0kW
obliczeniowa moc chłodnicza (Tz=34°C) Qch=1,93kW

AHU1
ZASILANIE NAGRZEWNICY/CHŁODNICY
NA PODEJŚCIU ZAMONTOWAĆ ARMATURĘ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM SCHEMATEM PODŁĄCZENIA.
NAD ARMATURĄ WYKONAĆ ZADASZENIE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED DZIAŁANIEM WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH -
WG. WYTYCZNYCH ARCHITEKTURY.

AHU1
centrala nawiewno-wywiewna - poziom "+1"
Vs/Vw = 1360/1360 m³/h, spręż 500 Pa
moc grzewcza Qp=35,3kW (Tz=20°C, woda 80°C/60°C)
moc chłodnicza Qch=44,03kW
(Tz=+27C, 30% rocznej głośn.wytrzymałości 70 DNT)

AHU2
centrala nawiewno-wywiewna - poziom "+1"
Vs/Vw = 850/850 m³/h, spręż 500 Pa
moc grzewcza Qp=22,1kW (Tz=-20°C, woda 80°C/60°C)
moc chłodnicza Qch=27,53kW
(Tz=+27C, 30% rocznej głośn.wytrzymałości 70 DNT)

AHU2
ZASILANIE NAGRZEWNICY/CHŁODNICY
NA PODEJŚCIU ZAMONTOWAĆ ARMATURĘ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM SCHEMATEM PODŁĄCZENIA.
NAD ARMATURĄ WYKONAĆ ZADASZENIE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED DZIAŁANIEM WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH -
WG.PROJ. ARCHITEKTURY.

Wm1
centrala nawiewno-wywiewna do montażu 3N/3D
(kierunek z najcięższą wodą z chłodnicą wodną)
Vr = 2700 m³/h
obliczeniowa moc grzewcza (Tz=20°C) Qp=33,5kW
obliczeniowa moc chłodnicza (Tz=34°C) Qch=1,93kW

AHU4
ZASILANIE NAGRZEWNICY/CHŁODNICY
NA PODEJŚCIU ZAMONTOWAĆ ARMATURĘ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM SCHEMATEM PODŁĄCZENIA.
NAD ARMATURĄ WYKONAĆ ZADASZENIE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED DZIAŁANIEM WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH -
WG.PROJ. ARCHITEKTURY.

AHU4
centrala nawiewno-wywiewna - poziom "+4", "+5" i "+6"
Vs/Vw = 5100/4700 m³/h, spręż 500 Pa
moc grzewcza Qp=33,73kW (Tz=-20°C, woda 80°C/60°C)
moc chłodnicza Qch=41,03kW
(Tz=+7C, 30% rocznej głośn.wytrzymałości 70 DNT)

AHU3
centrala nawiewno-wywiewna - poziom "+4"
Vs/Vw = 1360/1060 m³/h, spręż 500 Pa
moc grzewcza Qp=22,1kW (Tz=-20°C, woda 80°C/60°C)
moc chłodnicza Qch=44,03kW
(Tz=+7C, 30% rocznej głośn.wytrzymałości 70 DNT)
czujnik obecności (2szt)

AHU3
centrala nawiewno-wywiewna - poziom "0"
Vs/Vw = 1350/1350 m³/h, spręż 500 Pa
moc grzewcza Qp=33,5kW (Tz=-20°C, woda 80°C/60°C)
moc chłodnicza Qch=41,03kW
(Tz=+7C, 30% rocznej głośn.wytrzymałości 70 DNT)

AHU5
ZASILANIE NAGRZEWNICY/CHŁODNICY
NA PODEJŚCIU ZAMONTOWAĆ ARMATURĘ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM SCHEMATEM PODŁĄCZENIA.
NAD ARMATURĄ WYKONAĆ ZADASZENIE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED DZIAŁANIEM WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH -
WG. PROJ. ARCHITEKTURY.

Wm3
wentylator kanałowy nawiewny do montażu 3N/3D
(kierunek z najcięższą wodą z chłodnicą wodną)
Vr = 425 m³/h
obliczeniowa moc grzewcza (Tz=20°C) Qp=5,53kW
obliczeniowa moc chłodnicza (Tz=34°C) Qch=1,03kW

Wm2
ZASILANIE NAGRZEWNICY/CHŁODNICY
NA PODEJŚCIU ZAMONTOWAĆ ARMATURĘ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM SCHEMATEM PODŁĄCZENIA.
NAD ARMATURĄ WYKONAĆ ZADASZENIE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED DZIAŁANIEM WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH -
WG.PROJ. ARCHITEKTURY.

AHU5
ZASILANIE NAGRZEWNICY/CHŁODNICY
NA PODEJŚCIU ZAMONTOWAĆ ARMATURĘ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM SCHEMATEM PODŁĄCZENIA.
NAD ARMATURĄ WYKONAĆ ZADASZENIE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED DZIAŁANIEM WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH -
WG. PROJ. ARCHITEKTURY.

PCO-K 1
PCO-C
PWL-C
PCO-K 2
W2
P8
wyrzut dachowy Ø160mm
(kierunek wylotowy
(dach 25st/5m)
wyrzut dachowy Ø125mm
wyciągowy (dach 30st/ 5m)
wyrzut dachowy Ø125mm
wyciągowy (dach 30st/ 5m)
wyrzut dachowy Ø160mm
(kierunek wylotowy
(dach 25st/5m)
wyrzut dachowy Ø125mm
wyciągowy (dach 30st/ 5m)
wyrzut dachowy 90x120 z
drabiną
kurs przelewowy Ø120
wyciągowy 5cm poza ścianę
kurs przelewowy Ø120 wyciągowy
5cm poza ścianę
kurs przelewowy Ø120 wyciągowy
5cm poza ścianę
wyrzut dachowy 90x120 z
drabiną
wentylator grawitacyjny
400
wentylator grawitacyjny
400
wentylator grawitacyjny
400
wentylator grawitacyjny
400
3,0%
4,6%
3,3%
+27,63
+27,18
+27,18
+27,63
+27,18
+27,18
+27,63
+27,18
+27,18