

PRZEDMIAR ROBÓT - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45236200-2 Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną

ADRES INWESTYCJI : 71-218 Bezrzecze, ul. Górna, działki 66/144,66/145,66/147 obr. 0001 Bezrzecze

INWESTOR : GMINA DOBRA

ADRES INWESTORA : ul. SZCZECIŃSKA 16a,72-003 DOBRA

BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Elżbieta Kraszewska

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2025

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Każdy potencjalny oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową oraz wykonać szczegółową wizję lokalną w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnić ewentualne roboty nie ujęte w przemiarze. Inwestor winien udzielić informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego przedmiaru i zakresu robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Elementy zagospodarowania terenu			
1	Siłownia plenerowa	1	7
2	Altana francuska	8	14
3	Elementy małej architektury + altana śmietnikowa	15	19

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Elementy zagospodarowania terenu					
1		Siłownia plenerowa			
1	KNR 9-11	Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókninami sposobem	m ²		
d.1	0101-04	ręcznym			
	analogia	200.96	m ²	200.960	
				RAZEM	200.960
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-01	niu 20 cm			
		200.96	m ²	200.960	
				RAZEM	200.960
3	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości	m ²		
d.1	0105-01	warstwy po zagęszczeniu			
		200.96	m ²	200.960	
				RAZEM	200.960
4	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dal-	m ²		
d.1	0105-02	szy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu			
		Krotność = 2			
		200.96<dodatek za 2 cm grubości>	m ²	200.960	
				RAZEM	200.960
5	KNR 2-23	Wykonanie nawierzchni z płyt gumowych	m ²		
d.1	0303-05				
	analogia	200.96	m ²	200.960	
				RAZEM	200.960
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko-	m		
d.1	0407-01	wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową			
	analogia	50.24	m	50.240	
				RAZEM	50.240
7		Wyposażenie siłowni plenerowej	kpl.		
d.1	wycena in-				
	dywidual-	1<biegacz+ wioślarz, narciarz +orbitrek, krzesło do	kpl.	1.000	
	na	wyciskania+ wyciąg górny,surfer+twister, jeździec+rower>			
				RAZEM	1.000
2		Altana francuska			
8	KNR 9-11	Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókninami sposobem	m ²		
d.2	0101-04	ręcznym			
	analogia	36*2	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.2	0114-01	niu 20 cm			
		72.0	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
10	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości	m ²		
d.2	0105-01	warstwy po zagęszczeniu			
		72.0	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
11	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dal-	m ²		
d.2	0105-02	szy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu			
		Krotność = 2			
		72.0<dodatek za 2 cm grubości>	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
12	NNRNKB	Nawierzchnia pod altany z kostki POLBRUK gr. 8 cm	m ²		
d.2	231 0511-				
	02	72.0	m ²	72.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	72.000
13	KNR 2-31 d.2 0407-01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 6*4*2	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
14	d.2 wycena in- dywidual- na	Dostawa, montaż typowych altan drewnianych ośmiokątna typ - francuski 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Elementy małej architektury + altana śmietnikowa			
15	d.3 wycena in- dywidual- na	Dostawa i montaż ławek ogrodowych [podstawa betonowa , siedzisko i oparcie z desek drewnianych] 50	kpl. kpl.	50.000	
				RAZEM	50.000
16	d.3 wycena in- dywidual- na	Dostawa koszy na śmieci [betonowe z drewnianymi elementa- mi ozdobnymi i wkładem metalowym] 18	szt szt	18.000	
				RAZEM	18.000
17	d.3 wycena in- dywidual- na	Dostawa i montaż gotowych obudów śmietnikowych , o wy- miarach 135x160 cm h=162 cm z przygotowaniem podłoża 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
18	d.3 wycena in- dywidual- na	Dostawa i montaż stojaków rowerowych 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR-W 2- d.3 02 1802- 02 analogia	Ogrodzenie z typowych panelowych ogrodzeniowych h=1,30 m , firta szer1,0 m , brama dl 4 m 506.0	m m	506.000	
				RAZEM	506.000