

PRZEDMIAR ROBÓT - ZIELEŃ

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną
ADRES INWESTYCJI : 71-218 Bezrzecze, ul. Górna, działki 66/144, 66/145, 66/147 obr. 0001 Bezrzecze
INWESTOR : GMINA DOBRA
ADRES INWESTORA : ul. SZCZECIŃSKA 16a, 72-003 DOBRA
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Elżbieta Kraszewska
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2025

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Każdy potencjalny oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową oraz wykonać szczegółową wizję lokalną w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnić ewentualne roboty nie ujęte w przemiarze. Inwestor winien udzielić informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego przedmiaru i zakresu robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Zieleń			
1	TERENY ZIELONE	1	11
2	OGRÓD DESZCZOWY	12	20
3	BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW , HOTEL DLA OWADÓW	21	22

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zieleń					
1		TERENY ZIELONE			
1	KNR 2-21	Karczowanie drzew o średnicy pnia 31-40 cm <przyjęto>	szt.		
d.1	0110-08	26+9+17	szt.	52.000	
				RAZEM	52.000
2	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
d.1	0302-05	297< buk pospolity- 4 szt, grab pospolity -220 szt, głąg dwuszyjkowy-16 szt, brzoza brodawkowata-43, klon pospolity-14 szt>	szt.	297.000	
		380<róża gęstololczasta-350 szt, kalina koralowa-20 szt, dereń jadalny-10 szt, >	szt.	380.000	
				RAZEM	677.000
3	KNR 2-21	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2	m ²		
d.1	0414-03	4000/10+250/4	m ²	462.500	
	analogia			RAZEM	462.500
4	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
d.1	0323-04	30<świerk pospolity- 5szt, ostrokrzew kolczasty- 16 szt, jałowiec pospolity- 9 szt >	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR 9-11	Wyłożenie maty antychwastowej pod nasadzenia krzewów	m ²		
d.1	0101-02	3000.0	m ²	3000.000	
	analogia			RAZEM	3000.000
6	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³		
d.1	0218-03	[3000.0+10655.0]*0.10<pod trawniki i nasadzenia krzewów>	m ³	1365.500	
				RAZEM	1365.500
7	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem	ha		
d.1	0403-04	1.06	ha	1.060	
				RAZEM	1.060
8	KNR 2-21	Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²		
d.1	0702-06	10655.0	m ²	10655.000	
				RAZEM	10655.000
9	KNR-W 2-	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z wywiezieniem	m ²		
d.1	01 0111-02	3000.0+10655.0	m ²	13655.000	
				RAZEM	13655.000
10	KNR 4-01	Dowóz ziemi urodzajnej samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-06	1365.50	m ³	1365.500	
	analogia			RAZEM	1365.500
11	KNR 4-01	Dowóz ziemi urodzajnej samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 10	m ³	1365.500	
	analogia	poz. 10		RAZEM	1365.500
2		OGRÓD DESZCZOWY			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR-W 2- d.2 01 0306- 02	Ręczne wykopy wąkoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 1.0*2.0*20.0	m ³ m ³	 40.000	
				RAZEM	40.000
13	KNR-W 2- d.2 02 0606- 02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - zbiorników, basenów itp. 1.5*2*20.0<.folia PCV do oczek wodnych wywinięta na ściany wykopu>	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
14	KNR 2-31 d.2 0105-03 analogia	Podsypka żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 40.0	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
15	KNR 2-31 d.2 0105-04 analogia	Podsypka żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 17 40.0<dodatek za 17 cm grubości>	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
16	KNR 2-21 d.2 0218-02 analogia	Warstwa wegetacyjna - ziemia żyzna wymieszana z piaskiem - gr. 40 cm 40.0*0.40	m ³ m ³	 16.000	
				RAZEM	16.000
17	KNR 2-31 d.2 0117-01 analogia	Ułożenie warstwy z otoczków ozdobnych o grubości 5 cm 40.0	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
18	KNR 2-21 d.2 0414-03 analogia	Obsadzenie ogrodów zielonych roślinami przy ilości 8 szt./m2 40.0 <mozga trzcinowata -60 szt, jeżogłówka gałęzista -50 szt, kosaciec syberyjski - 50 szt kosaciec żółty - 50 szt,>	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
19	KNR-W 4- d.2 01 0109- 06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) poz.12	m ³ m ³	 40.000	
				RAZEM	40.000
20	KNR-W 4- d.2 01 0109- 08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 poz.12	m ³ m ³	 40.000	
				RAZEM	40.000
3		BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW , HOTEL DLA OWADÓW			
21	d.3 wycena indywidualna	Budki lęgowe dla ptaków 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
22	d.3 wycena indywidualna	Hotel dla owadów	szt		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000