

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka wiaty przystankowej w Strzelnie
ADRES INWESTYCJI : Strzelno dz. nr 1150/2, 1151, gmina Strzelno, powiat mogileński
INWESTOR : Gmina Strzelno
ADRES INWESTORA : ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 26.05.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.05.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Zabezpieczenie miejsca rozbiórki - w tym projekt czasowej organizacji ruchu oraz montaż znaków drogowych i ogrodzenie terenu rozbiórki	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 9 1006-08	Demontaż skrzynek rozdzielczych o masie 10-30 kg	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 5-08 0516-04 analogia	Demontaż opraw sufitowych	kpl.		
		5,000	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
4	KNR 5-15 0905-07 analogia	Rozbiorka ławek wraz z fundamentem	szt.		
		3,000	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3,20*2	m	6,400	
				RAZEM	6,400
6	KNR 4-01 0535-04 analogia	Rozebranie rynien z PCV nie nadającej się do użytku	m		
		29,760	m	29,760	
				RAZEM	29,760
7	KNR 0-19 1024-11 analogia	Demontaż ściany frontowej z profili aluminiowych z wypełnieniem płytą PCV	m ²		
		(4,06+1,00+2,08+2,00+11,35+2,00+2,08+1,00+4,06)*3,30	m ²	97,779	
				RAZEM	97,779
8	KNR 0-19 1023-08 analogia	Demontaz okien	m ²		
		0,99*1,48*4	m ²	5,861	
				RAZEM	5,861
9	KNR 4-01 0429-05 analogia	Rozebranie podsufitek PCV	m ²		
		(3,70*2+29,76*2)*0,20+3,70*29,76	m ²	123,496	
				RAZEM	123,496
10	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		3,70*29,76	m ²	110,112	
				RAZEM	110,112
11	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m ²		
		3,70*29,76	m ²	110,112	
				RAZEM	110,112
12	KNR 4-04 0803-01 analogia	Rozebranie konstrukcji dachowych z elementów stalowych nad I kondygnacją - płatwie stalowe	m ²		
		3,70*29,76	m ²	110,112	
				RAZEM	110,112
13	KNR 13-20 0309-01 analogia	Pomosty - słupy o masie do 0,5 t - demontaż	t		
		((3,35*5+3,30*4)*12,93)/1000	t	0,387	
				RAZEM	0,387
14	KNR 4-04 0104-01	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		(2,79+2,82)*((3,12+2,80)/2)*0,18	m ³	2,989	
		(0,18+9,31+9,46+0,18)*2,80*0,18	m ³	9,642	
		(0,68+2,48+3,80+2,48+0,69)*2,80*0,44	m ³	12,480	
		0,78*0,48*3,30	m ³	1,236	
		0,45*0,85*3,30	m ³	1,262	
				RAZEM	27,609
15	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m ³		
		(2,79+2,82)*0,25*0,70	m ³	0,982	
		(0,18+9,31+9,46+0,18)*0,25*0,70	m ³	3,348	
		(0,68+2,48+3,80+2,48+0,69)*0,50*0,70	m ³	3,546	
		0,78*0,50*0,70	m ³	0,273	
		0,45*0,85*0,70	m ³	0,268	
		0,50*0,50*0,70*5	m ³	0,875	
				RAZEM	9,292

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu	m ³		
		poz.4*0,15	m ³	0,450	
		poz.7*0,06	m ³	5,867	
		poz.8*0,06	m ³	0,352	
		poz.9*0,07	m ³	8,645	
		poz.10*0,05	m ³	5,506	
		poz.11*0,01	m ³	1,101	
		poz.14	m ³	27,609	
		poz.15	m ³	9,292	
				RAZEM	58,822
17	kalk. własna	Oczyszczenie terenu po wykonaniu robót rozbiórkowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNNR 1 0214-03	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II	m ³		
		poz.15	m ³	9,292	
				RAZEM	9,292