

Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Barona 30

ADRES INWESTYCJI: ul. Barona 40
43-100 Tychy
NAZWA INWESTORA: Gmina Miasta Tychy
ADRES INWESTORA: al. Niepodległości
43-100 Tychy
BRANŻE: elektryczna
DATA OPRACOWANIA: 07.07.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
07.07.2025

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1					
1 d.1	KNR 4-03 0305-01	Montaż wkładek topikowych do 25 A	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2 d.1	KNR AL-01 0404-02	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - adresowalny moduł we/wy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 5-08 0801-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm	szt.		
		200	szt.	200,000	
				RAZEM	200,000
4 d.1	KNR 5-08 0701-01	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (1 mocowanie)	szt.		
		200	szt.	200,000	
				RAZEM	200,000
5 d.1	KNR 5-08 0801-06	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie objętości do 0.75 dm3	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
6 d.1	kalk. własna	Drobny sprzęt i materiał montażowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR 5-10 0117-02	Dostawa i ułożenie kabla typu HDGs 4x4 mm2	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
8 d.1	KNR 5-10 0117-02	Dostawa i ułożenie kabla typu YnTKSYekw 1x2x1,0 mm2	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
9 d.1	KNR 5-10 0117-02	Dostawa i ułożenie kabla typu LgYzo 6mm2	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
10 d.1	KNR 5-08 0813-03	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm2)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
11 d.1	KNP 18 1327 -01.02	Pomiar linii kablowej 4-żyłowej	odc		
		1	odc	1,000	
				RAZEM	1,000