

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Wykonanie hydroforu w budynku**  
**przy ul. Nowokościelnej 27**

ADRES INWESTYCJI: ul. Nowokościelna 27  
43-100 Tychy  
NAZWA INWESTORA: Gmina Miasta Tychy  
ADRES INWESTORA: al. Niepodległości 49  
43-100 Tychy  
BRANŻE: elektryczna  
DATA OPRACOWANIA: 09.10.2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
09.10.2025

Data zatwierdzenia



## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR:</b>					
<b>1</b>					
1 d.1	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy 3P C16A	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 5-08 0801-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm	szt.		
		120	szt.	120,000	
				RAZEM	120,000
3 d.1	KNR 5-08 0701-01	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (1 mocowanie) - uchwyty ppoż	szt.		
		70	szt.	70,000	
				RAZEM	70,000
4 d.1	KNR 5-08 0701-01	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (1 mocowanie) - kanał kablowy - kompletny	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
5 d.1	KNR 5-08 0801-06	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie objętości do 0.75 dm3	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
6 d.1	kalk. własna	Drobny sprzęt i materiał montażowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR 5-10 0117-02	Dostawa i ułożenie kabla typu HDGs 4x2,5 mm2	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
8 d.1	KNR 5-10 0117-02	Dostawa i ułożenie kabla typu LgYżo 6mm2	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
9 d.1	kalk. własna	Okablowanie zasilająco-sterujące do podłączenia presostatu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNR 5-08 0813-03	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm2)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
11 d.1	KNP 18 1327 -01.02	Pomiar linii kablowej 4-żyłowej	odc		
		1	odc	1,000	
				RAZEM	1,000