

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Nowokościelnej 27

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 07.01.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.01.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ST-01	Zabudowa zestawu hydroforowego do celów ppoż			
1.1. 1			Zamknięcie przepływu wody w przyłączy wody i zrzut wody z przyłącza do wpustu podłogowego 1	kpl kpl	 1,000000	
					RAZEM	1,000000
1.1. 2	KNNR 8 0409-4	ST 01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych i spawanych 14	m m	 14,000000	
					RAZEM	14,000000
1.1. 3	KNRW 4-02 0141-1	ST 01	Demontaż i zakorkowanie podejścia pod baterię umywalkową w pomieszczeniu wodomierza oraz w pomieszczeniu psychologa 2	szt szt	 2,000000	
					RAZEM	2,000000
1.1. 4		SST-2b	Demontaż regałów, półek w pomieszczeniu wodomierza 1	kpl kpl	 1,000000	
					RAZEM	1,000000
1.1. 5	KNRW 4-02 0234-4	ST 01	Demontaż umywalki 1	kpl kpl	 1,000000	
					RAZEM	1,000000
1.1. 6	KNNR 8 0412-2	ST 01	Demontaż zaworu, przelotowy, Fi 25-32-mm 1	szt szt	 1,000000	
					RAZEM	1,000000
1.1. 7	KNNR 8 0412-3	ST 01	Demontaż zaworu, przelotowy, Fi 40-50-mm 3	szt szt	 3,000000	
					RAZEM	3,000000
1.1. 8	KNRW 4-02 0139-1	ST 01	Demontaż podejść pod hydranty na I piętrze i poddaszu (hydranty nie spełniające przepisów przeciwpożarowych) 2	szt szt	 2,000000	
					RAZEM	2,000000
1.1. 9	KNNR 8 0123-7	ST 01	Demontaż presostatu na instalacji socjalnej 1	szt szt	 1,000000	
					RAZEM	1,000000
1.1. 10	KNR 2-15 0103-3		Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 25-mm 2	m m	 2,000000	
					RAZEM	2,000000
1.1. 11	KNR 2-15 0103-5		Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 40-mm 1	m m	 1,000000	
					RAZEM	1,000000
1.1. 12	KNR 2-15 0103-6		Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50-mm 6	m m	 6,000000	
					RAZEM	6,000000
1.1. 13	KNR 2-15 0103-8		Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 80-mm 8	m m	 8,000000	
					RAZEM	8,000000
1.1. 14	KNR 2-15 0103-4		Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych wewnętrznie i zewnętrznie o połączeniach zaciskowych DN32 7	m m	 7,000000	
					RAZEM	7,000000
1.1. 15	KNNR 8 0113-2		Wykonanie podejść hydranty na I piętrze i poddaszu (hydranty nie spełniające przepisów przeciwpożarowych) 2	szt szt	 2,000000	
					RAZEM	2,000000
1.1. 16	TZKNBK 18 0756-3	ST-01	Dostawa i montaż zestawu hydroforowego 1	kpl kpl	 1,000000	
					RAZEM	1,000000
1.1. 17	KNR 7-24 0308-3 analogia		Montaż presostatu na instalacji hydrantowej 1	kpl. kpl.	 1,000000	
					RAZEM	1,000000
1.1. 18	KNNR 4 0144-3		Montaż zbiornika buforowego 300l 1	kpl kpl	 1,000000	
					RAZEM	1,000000
1.1. 19	KNNR 11 0208-1	ST 01	Montaż manometru na instalacji socjalnej	szt		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt	1,000000	
					RAZEM	1,000000
1.1.	KNNR 4 0130-8	ST 01	Montaż zaworu odcinającego gwintowanego DN80	szt		
			2	szt	2,000000	
					RAZEM	2,000000
1.1.	KNNR 4 0130-6	ST 01	Montaż zaworu odcinającego gwintowanego DN50	szt		
			1	szt	1,000000	
					RAZEM	1,000000
1.1.	KNKRB 4 0306-4	ST 01	Montaż zaworu antyskażeniowego typu BA DN50 wraz podłączeniem odpływu do wpustu	szt		
			1	szt	1,000000	
					RAZEM	1,000000
1.1.	KNNR 4 0208-3	ST- 02	Montaż rury przelewowej fi110 ze zbiornika buforowego	m		
			5	m	5,000000	
					RAZEM	5,000000
1.1.	KNR 7-09 2117-1		Dostawa oraz montaż kształtek stalowych spawanych	kpl		
			1	kpl	1,000000	
					RAZEM	1,000000
1.1.	KNR 7-09 0105-1		Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych, spoiny nie badane radiologicznie, Fi do 88.9/4.5·mm	złącze		
			32	złącze	32,000000	
					RAZEM	32,000000
1.1.	KNNR 4 0126-1	ST 01	Próba szczelności instalacji, płukanie, regulacja urządzeń wraz z pomiarem wydajności i ciśnienia	kpl		
			1	kpl	1,000000	
					RAZEM	1,000000
1.1.	KNR 4-04 1107-1	ST 01	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t	t		
			0,01	t	0,010000	
					RAZEM	0,010000
1.3			Nadzór branżowy dostawcy wody	kpl.		
			1	kpl.	1,000000	
					RAZEM	1,000000
2		ST-01	Roboty budowlane			
2.2.	KNR 19-01 1 1019-3		Demontaż drzwi	m ²		
			2	m ²	2,000000	
					RAZEM	2,000000
2.2.	KNR 19 2 0928-9		Montaż drzwi ppoż. EI60	szt		
			1	szt	1,000000	
					RAZEM	1,000000
2.2.	3	SST-2b	Obróbka i wykończenie otworów po zamontowaniu drzwi	kpl		
			1	kpl	1,000000	
					RAZEM	1,000000
2.2.	4	SST-2b	Zabezpieczenie ppoż. istniejących przejść instalacyjnych	kpl		
			1	kpl	1,000000	
					RAZEM	1,000000
2.2.	5	SST-2b	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl		
			1	kpl	1,000000	
					RAZEM	1,000000