
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PODDASZU NA SALE LEKCYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR
1 W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
BRANŻA : SANITARIATY I HALL GŁÓWNY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PODDASZU NA SALE LEKCYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ					
1 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE					
1.1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 - drzwi wewn.	szt.		
d.1.		1.0	szt.	1.000	
1				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1.		1.39*2.10*0.33	m ³	0.963	
1	drzwi EI60 drzwi do klasy poszerzenie otworu po demontażu drzwi	1.10*2.10*0.46	m ³	1.063	
		0.70*2.10*0.46	m ³	0.676	
				RAZEM	2.702
3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1.		2.702	m ³	2.702	
1				RAZEM	2.702
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1.		2.702	m ³	2.702	
1				RAZEM	2.702
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1.		Krotność = 4	m ³	2.702	
1		2.702		RAZEM	2.702
6	Kalkulacja indywidual- na	Dopłata za utylizację gruzu	m ³		
d.1.		2.702	m ³	2.702	
1				RAZEM	2.702
1.2 Ścianki i zabudowy GK					
7	KNNR 2 1702-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m ²		
d.1.		(3.14+2.0+1.7+2.8+6.70+3.20+6.0+6.0+0.8+5.0+13.40)*2.73	m ²	138.520	
2				RAZEM	138.520
8	KNNR 2 1703-02	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie na paskach EI60	m ²		
d.1.		(3.0+2.0)*2.73	m ²	13.650	
2				RAZEM	13.650
9	KNNR 2 1703-03	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie- dodatek za drugą warstwę	m ²		
d.1.		(3.0+2.0)*2.73	m ²	13.650	
2				RAZEM	13.650
1.3 Sufity podwieszane i skosy GK					
10	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm, płyta ognioodporna	m ²		
d.1.		(31.021+32.196)*1.4	m ²	88.504	
3				RAZEM	88.504
11	KNR 2-02 2011-04	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za drugą warstwę płyt, płyta ognioodporna	m ²		
d.1.		88.504	m ²	88.504	
3				RAZEM	88.504
12	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1.		88.504	m ²	88.504	
3				RAZEM	88.504
1.4 Stolarka drzwiowa					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.1. 4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0.8*2.0*4 0.9*2.0*5	m ² m ² m ²	 6.400 9.000	
				RAZEM	15.400
14 d.1. 4	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne płytowe pełne okleinowane o wym. 80/200 do wc z otworami wentylacyjnymi 0.8*2.0*4	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
15 d.1. 4	KNR-W 2-02 1020-01	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne jednoskrzydłowe o wym. 90/200 0.9*2.0*5	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
1.5 Posadzki					
16 d.1. 5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża 7.75*1.80+5.55*2.94+1.64*0.46	m ² m ²	 31.021	
				RAZEM	31.021
17 d.1. 5	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą kombinowaną - gres techniczny 31.021	m ² m ²	 31.021	
				RAZEM	31.021
18 d.1. 5	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 13.30+13.30+1.68+1.15+2.86	m m	 32.290	
				RAZEM	32.290
19 d.1. 5	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 32.290	m m	 32.290	
				RAZEM	32.290
20 d.1. 5	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz- tworu asfalt. - pierwsza warstwa - folia w płynie w pom. mokrych 1.40*1.26*2+2.02*2.77+3.14*1.26+1.15*3.92+0.90*0.40+3.87*1.74+4.04*1.86	m ² m ²	 32.196	
				RAZEM	32.196
21 d.1. 5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża 32.196	m ² m ²	 32.196	
				RAZEM	32.196
22 d.1. 5	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą kombinowaną - łazienki i wc 32.196	m ² m ²	 32.196	
				RAZEM	32.196
1.6 Tynki, okładziny ścian, malowanie					
23 d.1. 6	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach - na istnieją- cych ścianach zewn (7.80+3.0+3.0+2.0)*2.53	m ² m ²	 39.974	
				RAZEM	39.974
24 d.1. 6	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobeto- nów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu - uzupełnienia po zamurowaniach otworów okiennych i drzwiowych 12.14	m ² m ²	 12.140	
				RAZEM	12.140
25 d.1. 6	KNR 4-01 0321-01	P/a Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników z PVC o szer. 30 cm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
26 d.1. 6	KNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 138.520*2+13.650+193.821	m ² m ²	 484.511	
				RAZEM	484.511

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		484.511	m ²	484.511	
				RAZEM	484.511
28 d.1. 6	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych	m ²		
		484.511	m ²	484.511	
				RAZEM	484.511
29 d.1. 6	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		(1.40*2+1.26*2+2.02*2+2.27*2+3.14*2+1.26*2+1.15*2+3.92*2+0.90*2+0.40*2+3.87*2+1.74*2+4.04*2+1.86*2)*2.20	m ²	128.612	
				RAZEM	128.612
30 d.1. 6	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m ²		
		128.612	m ²	128.612	
				RAZEM	128.612