
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PODDASZU NA SALE LEKCYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR
1 W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
BRANŻA : SALE LEKCYJNE

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PODDASZU NA SALE LEKCYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ					
1 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE					
1.1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego - do montażu okien dachowych	m ²		
d.1.	0506-01				
1		0.66*1.40*4	m ²	3.696	
		0.78*1.40*9	m ²	9.828	
				RAZEM	13.524
2	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.1.	0403-04				
1		13.524	m ²	13.524	
				RAZEM	13.524
3	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
d.1.	0403-03				
1		13.524	m ²	13.524	
				RAZEM	13.524
1.2 Montaż okien dachowych					
4	KNR 0-15	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
d.1.	0526-01				
2		(0.66+1.40)*2*4	m	16.480	
		(0.78+1.40)*2*9	m	39.240	
				RAZEM	55.720
5	KNR 0-15	Osadzenie okien w połaci dachowej - 66x140 cm	szt		
d.1.	0526-02				
2		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 0-15	Osadzenie okien w połaci dachowej - 78x140 cm	szt		
d.1.	0526-02				
2		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
1.3 Ścianki i zabudowy GK					
7	KNR 2	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe	m ²		
d.1.	1702-01				
3		(3.14+2.0+1.7+2.8+6.70+3.20+6.0+6.0+0.8+6.0+4.30+5.0+13.40+3.20+5.70+6.0+1.80+4.0+2.30)*2.73-138.520	m ²	90.909	
				RAZEM	90.909
8	KNR 2	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie na paskach	m ²		
d.1.	1703-02				
3		(3.0+2.0+2.0+0.50)*2.73-13.650	m ²	6.825	
				RAZEM	6.825
9	KNR 2	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie- dodatek za drugą warstwę	m ²		
d.1.	1703-03				
3		(3.0+2.0+2.0+0.50)*2.73-13.650	m ²	6.825	
				RAZEM	6.825
1.4 Sufity podwieszane i skosy GK					
10	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm, płyta ognioodporna	m ²		
d.1.	2011-02				
4		326.51*1.4-88.504	m ²	368.610	
				RAZEM	368.610
11	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za drugą warstwę płyt, płyta ognioodporna	m ²		
d.1.	2011-04				
4		457.114-88.504	m ²	368.610	
				RAZEM	368.610
12	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1.	0613-03				
4		368.61	m ²	368.610	
				RAZEM	368.610
1.5 Stolarka drzewiowa					
13	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
d.1.	1026-01				
5		0.9*2.0*2	m ²	3.600	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.600
14	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne jednoskrzydłowe o wym. 90/200	m ²		
d.1.	1020-01				
5		0.9*2.0*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
1.6 Posadzki					
15	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny wy-	m ²		
d.1.	1208-01	lewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm (5mm)			
6		326.51-31.021-32.196	m ²	263.293	
				RAZEM	263.293
16	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków dodatek za każdy 1	m ²		
d.1.	1208-02	mm grubości nie więcej jak do 10 mm - do gr. 5 mm			
6		Krotność = 3	m ²	263.293	
		263.293		RAZEM	263.293
17	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe, zgrzewane, z wywinie-	m ²		
d.1.	1112-04	ciem na ściany na wys. 10 cm			
6		263.293*1.1	m ²	289.622	
				RAZEM	289.622
18	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.1.	1112-09	wych			
6		289.622	m ²	289.622	
				RAZEM	289.622
1.7 Tynki, okładziny ścian, malowanie					
19	KNR 2-02	Tynki wewn.zwyczaj kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach - na istnieją-	m ²		
d.1.	0803-03	cych ścianach zewn			
7		(15.80+17.20+16.20+2.0+5.80+5.0+9.4+2.7+3.50)*2.53-39.974	m ²	156.354	
				RAZEM	156.354
20	KNR 4-01	P/a Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników z PVC o szer. 30 cm	szt.		
d.1.	0321-01				
7		8-2	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.1.	0802-06				
7		196.328+229.429*2+20.475+457.114-484.511	m ²	648.264	
				RAZEM	648.264
22	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
7		648.264	m ²	648.264	
				RAZEM	648.264
23	KNNR 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych	m ²		
d.1.	1402-03				
7		648.264	m ²	648.264	
				RAZEM	648.264
24	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - fartuchy	m ²		
d.1.	0829-01				
7		1.5*1.5*3	m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
25	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - fartuchy	m ²		
d.1.	0829-08				
7		6.75	m ²	6.750	
				RAZEM	6.750