
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PODDASZU NA SALE LEKCYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR
1 W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
BRANŻA : WYDZIELENIA P.POŻ.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PODDASZU NA SALE LEKCYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ					
1 WYDZIELENIA P.POŻ. KLATEK SCHODOWYCH					
1.1 Parter					
1	KNR 2-02	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z	m ²		
d.1.	0107-01	bet.komórków.gr.24cm - ścianki Ei60			
1		6.88*3.20-1.2*2.20*2-1.20*2.2	m ²	14.096	
		(5.71+7.86)*3.20-1.20*2.20-1.20*2.30*2	m ²	35.264	
				RAZEM	49.360
2	KNR 4-01	Wykucie z muru okien w celu wymiany na nowe Ei60	szt.		
d.1.	0354-07				
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru okna dla montażu drzwi	szt.		
d.1.	0354-07				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-	m ³		
d.1.	0329-03	piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych			
1	drzwi Ei30	1.65*2.40*0.45	m ³	1.782	
				RAZEM	1.782
5	KNR-W 2-02	Ścianki szklane p.poż. Ei60	m ²		
d.1.	1040-05				
1		1.20*2.20*2	m ²	5.280	
		1.20*2.30*2	m ²	5.520	
				RAZEM	10.800
6	KNR-W 2-02	Drzwi p.poż. Ei30	m ²		
d.1.	1040-02				
1		1.20*2.20	m ²	2.640	
		1.0*2.10	m ²	2.100	
		1.20*2.20	m ²	2.640	
				RAZEM	7.380
7	KNR-W 2-02	Drzwi ewakuacyjne	m ²		
d.1.	1040-02				
1		1.50*2.30	m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
8	KNR-W 2-02	Okna p.poż. Ei60	m ²		
d.1.	1039-03				
1		1.40*1.70*2	m ²	4.760	
				RAZEM	4.760
9	KNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.1.	0802-06				
1		49.36*2	m ²	98.720	
				RAZEM	98.720
10	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1		98.72	m ²	98.720	
				RAZEM	98.720
11	KNR 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych	m ²		
d.1.	1402-03				
1		98.72	m ²	98.720	
				RAZEM	98.720
12	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1.	0106-04				
1		1.782	m ³	1.782	
				RAZEM	1.782
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m ³		
d.1.	0108-09	km			
1		1.782	m ³	1.782	
				RAZEM	1.782

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 1.782	m ³ m ³	 1.782	
				RAZEM	1.782
15 d.1. 1	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za utylizację gruzu 1.782	m ³ m ³	 1.782	
				RAZEM	1.782
1.2 I Piętro					
16 d.1. 2	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm - ścianki EI60 (6.01+8.10)*3.20-1.2*2.20*2-1.20*2.2*2 (8.11+6.01)*3.20-1.20*2.20*2-1.20*2.20*2	m ² m ² m ²	 34.592 34.624	
				RAZEM	69.216
17 d.1. 2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru okien w celu wymiany na nowe EI60 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
18 d.1. 2	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki szklane p.poż. EI60 1.20*2.20*2 1.20*2.20*2	m ² m ² m ²	 5.280 5.280	
				RAZEM	10.560
19 d.1. 2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi p.poż. EI30 1.20*2.20*2 1.20*2.20*2	m ² m ² m ²	 5.280 5.280	
				RAZEM	10.560
20 d.1. 2	KNR-W 2-02 1039-03	Okna p.poż. EI60 1.40*1.70*2	m ² m ²	 4.760	
				RAZEM	4.760
21 d.1. 2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 69.216*2	m ² m ²	 138.432	
				RAZEM	138.432
22 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 138.432	m ² m ²	 138.432	
				RAZEM	138.432
23 d.1. 2	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych 138.432	m ² m ²	 138.432	
				RAZEM	138.432
1.3 Poddasze					
24 d.1. 3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru okien w celu wymiany na nowe EI60 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1. 3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi do wymiany na nowe 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
26 d.1. 3	KNR 4-01 0329-03 drzwi EI30	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.50*2.20*0.25	m ³ m ³	 0.275	
				RAZEM	0.275
27 d.1. 3	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi p.poż. EI30 1.20*2.20 0.90*2.00	m ² m ² m ²	 2.640 1.800	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.20*2.20	m ²	2.640	
		1.6*2.20	m ²	3.520	
				RAZEM	10.600
28 d.1. 3	KNR-W 2-02 1039-03	Okna p.poż. EI60	m ²		
		1.18*1.50	m ²	1.770	
				RAZEM	1.770
29 d.1. 3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³		
		0.275	m ³	0.275	
				RAZEM	0.275
30 d.1. 3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		0.275	m ³	0.275	
				RAZEM	0.275
31 d.1. 3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m ³		
		0.275	m ³	0.275	
				RAZEM	0.275
32 d.1. 3	Kalkulacja indywidual- na	Dopłata za utylizację gruzu	m ³		
		0.275	m ³	0.275	
				RAZEM	0.275