
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń w Klinice Świętokrzyskie Centrum Kardiochirurgii
ADRES INWESTYCJI: 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
NAZWA INWESTORA: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ADRES INWESTORA: 25-738 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

DATA OPRACOWANIA: 21.01.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
21.01.2026

Data zatwierdzenia

Roboty rozbiórkowe, murowe, wykończeniowe

Roboty rozbiórkowe, murowe, wykończeniowe

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|---|---|------|---------|---------|
| OBMIAR: Roboty rozbiórkowe, murowe, wykończeniowe | | | | | |
| 1 | | Demontaże i rozbiórki | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | | |
| | | 3,3 | m2 | 3,300 | |
| | | | | RAZEM | 3,300 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | | |
| | | 8,5 * 2 + 2,6 * 2 + 40 | m2 | 62,200 | |
| | | | | RAZEM | 62,200 |
| 3 d.1 | KNR-W 2-02 2702-01 | Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - demontaż | m2 | | |
| | | 25 | m2 | 25,000 | |
| | | | | RAZEM | 25,000 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0108-13 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km | m3 | | |
| | | (3,3 + 22,2 + 40) * 0,05 | m3 | 3,275 | |
| | | | | RAZEM | 3,275 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 20 | m3 | | |
| | | poz.4 | m3 | 3,275 | |
| | | | | RAZEM | 3,275 |
| 6 d.1 | KSNR 7 0702-02 kalk. szczegółowa | Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż | m2 | | |
| | | 965 | m2 | 965,000 | |
| | | | | RAZEM | 965,000 |
| 7 d.1 | kalk. własna | Utylizacja gruzu budowlanego | m3 | | |
| | | poz.4 + 965 * 0,02 | m3 | 22,575 | |
| | | | | RAZEM | 22,575 |
| 2 | | Posadzki i ściany w łazienkach | | | |
| 8 d.2 | KNR-W 2-02 1130-01 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący | m2 | | |
| | | 43,3 | m2 | 43,300 | |
| | | | | RAZEM | 43,300 |
| 9 d.2 | NNRNKB 202 1130-02 1130-03 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 | | |
| | | poz.8 | m2 | 43,300 | |
| | | | | RAZEM | 43,300 |
| 10 d.2 | KNR K-04 0602-01 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit | m2 | | |
| | | 43,3 | m2 | 43,300 | |
| | | | | RAZEM | 43,300 |
| 11 d.2 | NNRNKB 202 2807-06 | (z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 | m2 | | |
| | | 3,3 | m2 | 3,300 | |
| | | | | RAZEM | 3,300 |
| 12 d.2 | KNR 2-02 0801-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach - przetarcie ściany po skuciu | m2 | | |
| | | 66,5 | m2 | 66,500 | |
| | | | | RAZEM | 66,500 |
| 13 d.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | | |
| | | 65,5 | m2 | 65,500 | |
| | | | | RAZEM | 65,500 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---|--|------|-----------|-----------|
| 14 d.2 | KNR K-04 0602-02 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit | m2 | | |
| | | 65,5 | m2 | 65,500 | |
| | | | | RAZEM | 65,500 |
| 15 d.2 | KNR-W 2-02 0840-07 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej | m2 | | |
| | | poz. 14 | m2 | 65,500 | |
| | | | | RAZEM | 65,500 |
| 3 | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-TYNKI I OKŁADZINY | | | |
| 16 d.3 | KNNR-W 3 1013-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | | |
| | | 1082,8 + 270 | m2 | 1 352,800 | |
| | | | | RAZEM | 1 352,800 |
| 17 d.3 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie doborowe farbą lateksowa akrylowo-kompozytowa tynków sufitów | m2 | | |
| | | 259,7 | m2 | 259,700 | |
| | | | | RAZEM | 259,700 |
| 18 d.3 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie doborowe farbą lateksowa akrylowo-kompozytowa tynków ścian | m2 | | |
| | | 3380 | m2 | 3 380,000 | |
| | | | | RAZEM | 3 380,000 |
| 19 d.3 | KNR-W 4-01 1215-07 | Mycie po robotach malarskich podłóg | m2 | | |
| | | 1352 | m2 | 1 352,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 352,000 |
| 20 d.3 | KNR 2-02 1112- 09analogia | Odbojnice z wykładzin PCV w pokojach chorych na ścianach w pokojach chorych przy łózkach szerokości 0,5m | m | | |
| | | 165 | m | 165,000 | |
| | | | | RAZEM | 165,000 |
| 21 d.3 | KNR 2-02 1112- 09analogia | Odbojnice z wykładzin PCV w pokojach chorych na ścianach w pokojach chorych przy łózkach | m2 | | |
| | | 96 | m2 | 96,000 | |
| | | | | RAZEM | 96,000 |
| 22 d.3 | KSNR 7 0702-02 kalk. szczegółowa | Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm | m2 | | |
| | | 965 | m2 | 965,000 | |
| | | | | RAZEM | 965,000 |
| 4 | | Instalacja oświetlenia | | | |
| 23 d.4 | KNR-W 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetłkowych | kpl. | | |
| | | 185 | kpl. | 185,000 | |
| | | | | RAZEM | 185,000 |
| 24 d.4 | KNNR 5 0503-01 z.sz.2.3. | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - LED 600x600 | kpl. | | |
| | | 125 | kpl. | 125,000 | |
| | | | | RAZEM | 125,000 |
| 25 d.4 | KNNR 5 0503-03 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych WC - LED okrągła | kpl. | | |
| | | 40 | kpl. | 40,000 | |
| | | | | RAZEM | 40,000 |
| 26 d.4 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane kinkiet do WC nad umywalką | kpl. | | |
| | | 20 | kpl. | 20,000 | |
| | | | | RAZEM | 20,000 |

Roboty rozbiórkowe, murowe, wykończeniowe

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|--|---|------|---------|----------------|
| 5 | | Posadzki | | | |
| 27 d.5 | KNR 2-02 1112-05 | Posadzki z wykładzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliuretanem | m2 | | |
| | | 265 | m2 | 265,000 | |
| | | | | RAZEM | 265,000 |
| 28 d.5 | NNRNKB 202 1130-02 1130-03 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 | | |
| | | 265 | m2 | 265,000 | |
| | | | | RAZEM | 265,000 |
| 6 | | Stolarka drzwiowa | | | |
| 29 d.6 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe | m2 | | |
| | | 3,6 * 6 + 2,3 * 2,1 | m2 | 26,430 | |
| | | | | RAZEM | 26,430 |
| 30 d.6 | KNR 2-02 1016-01 | Ościeżnice drzwiowe 100 | szt. | | |
| | | 15 | szt. | 15,000 | |
| | | | | RAZEM | 15,000 |
| 31 d.6 | KNR-W 2-02 1018-05 kalk. własna | Drzwi wewnętrzne pełne 100 | szt | | |
| | | 15 | szt | 15,000 | |
| | | | | RAZEM | 15,000 |
| 32 d.6 | KNR 2-02 1016-01 | Ościeżnice drzwiowe 90 | szt. | | |
| | | 30 | szt. | 30,000 | |
| | | | | RAZEM | 30,000 |
| 33 d.6 | KNR-W 2-02 1018-05 kalk. własna | Drzwi wewnętrzne pełne 90 | szt | | |
| | | 30 | szt | 30,000 | |
| | | | | RAZEM | 30,000 |
| 34 d.6 | KNR-W 4-01 0109-18 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi stolarki drzwiowej | szt | | |
| | | 16 | szt | 16,000 | |
| | | | | RAZEM | 16,000 |
| 35 d.6 | KNR-W 4-01 0109-20 | Wywiezienie samochodami okien na każdy następny 1 km Krotność = 18 | szt | | |
| | | 37 | szt | 37,000 | |
| | | 37 | | RAZEM | 37,000 |
| 7 | | Roboty instalacyjne | | | |
| 36 d.7 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż wraz z wywozem i utylizacją urządzeń sanitarnych | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 37 d.7 | KNR-W 4-02 0132-01 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej wraz z zaworkami odcinającymi 1/2x3/8" i syfonem | szt. | | |
| | | 45 | szt. | 45,000 | |
| | | | | RAZEM | 45,000 |
| 38 d.7 | KNR-W 4-02 0132-03 | Wymiana baterii natryskowej | szt. | | |
| | | 14 | szt. | 14,000 | |
| | | | | RAZEM | 14,000 |
| 39 d.7 | KNR-W 4-02 0222-03 z.sz.3.3.1. 9904-1 analogia | Wymiana brodzika 90x90 wraz z kabiną natryskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego | kpl. | | |
| | | 11 | kpl. | 11,000 | |
| | | | | RAZEM | 11,000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|--|---|------|-----------|-----------|
| 40 d.7 | KNR-W 4-02 0224-03 z.sz.3.3.1. 9904-1 analogia | Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego | kpl. | | |
| | | 6 | kpl. | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 41 d.7 | KNR-W 4-02 0221-01 | Wymiana elementów zestawu umywalkowego - umywalka porcelanowa | szt. | | |
| | | 8 | szt. | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 42 d.7 | KNR-W 4-02 0221-04 | Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa | szt. | | |
| | | 8 | szt. | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 43 d.7 | KNR-W 4-02 0221-02 analogia | Wymiana elementów zestawu umywalkowego - półnoga | szt. | | |
| | | 8 | szt. | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 44 d.7 | Kalkulacja indywidualna | Wymiana silikonowania przy wszystkich urządzeniach sanitarnych. | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 45 d.7 | KSNR 4 0411-04 analogia | Wymiana grzejników stalowe dwupłytowe higieniczne lub łazienkowe o wysokości do 1060 mm i długości do 1200mm z kompletem zaworów termostatyczny + głowica i powrotny | kpl. | | |
| | | 12 | kpl. | 12,000 | |
| | | | | RAZEM | 12,000 |
| 46 d.7 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego typu split o mocy 2,5 - 3,0kW chłodu + opcja grzania w wykonaniu higienicznym (na komplet składa się jedna jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot wraz z wykonaniem instalacji skroplin oraz okablowaniem i podłączeniem i rozruchem) | kpl. | | |
| | | 4 | kpl. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 8 | | wyposażenie dla łazienek | | | |
| 47 d.8 | kalk. własna | Dostawa i montaż - uchwyty <i>uchwyt prysznicowy U-1</i> | szt | | |
| | | 10 | szt | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 48 d.8 | kalk. własna | Dostawa i montaż - uchwyty <i>uchwyt U-4</i> | szt | | |
| | | 10 | szt | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 49 d.8 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż wraz z wywozem i utylizacją urządzeń sanitarnych | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 9 | | naprawa dachu | | | |
| 50 d.9 | NNRNKB 202 0534-03 | (z.V) Pokrycie ścianek kolankowych papą zgrzewalną do pełnej wysokości analogia | m2 | | |
| | | 80 | m2 | 80,000 | |
| | | | | RAZEM | 80,000 |
| 51 d.9 | KNR 0-22 0528-01 | Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża | m2 | | |
| | | 1211 | m2 | 1 211,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 211,000 |
| 52 d.9 | KNR 0-22 0528-02 | Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie | m2 | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-----------------------|--|------|-----------|-----------|
| | | 1211 | m2 | 1 211,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 211,000 |
| 53 d.9 | wycena indywidualna | Montaż kominka wentylacyjnego fi 75mm | szt | | |
| | | 38 | szt | 38,000 | |
| | | | | RAZEM | 38,000 |
| 54 d.9 | KNR-W 4-01 0540-02 | Wymiana pokrycia ścianki kolankowej z blachy ocynkowanej | m2 | | |
| | | 168 | m2 | 168,000 | |
| | | | | RAZEM | 168,000 |
| 55 d.9 | KNR 4-01 1212-02 | Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów blaszanych | m2 | | |
| | | 129 | m2 | 129,000 | |
| | | | | RAZEM | 129,000 |
| 56 d.9 | TZKNBK VIII 01-10 | Tynki zewnętrzne - uzupełnianie ubytków | m2 | | |
| | | 265 | m2 | 265,000 | |
| | | | | RAZEM | 265,000 |
| 57 d.9 | KNNR 5 0601-02 | Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych | m | | |
| | | 819 | m | 819,000 | |
| | | | | RAZEM | 819,000 |
| 58 d.9 | KNNR 5 0611-11 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu | szt. | | |
| | | 689 | szt. | 689,000 | |
| | | | | RAZEM | 689,000 |
| 59 d.9 | KNNR 5 0615-05 | Iglice typu IO-2.5 o masie 21 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami | kpl. | | |
| | | 10 | kpl. | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 60 d.9 | KSNR 2 0504-02 | Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej malowanej o grubości min 0,55mm | m2 | | |
| | | 265 | m2 | 265,000 | |
| | | | | RAZEM | 265,000 |

| | | |
|--|-------------|---|
| | Spis treści | |
| Strona Tytułowa | | 1 |
| Ogólna charakterystyka obiektu | | 2 |
| Obmiar | | 3 |
| 1 Demontaże i rozbiórki | | 3 |
| 2 Posadzki i ściany w łazienkach | | 3 |
| 3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-TYNKI I OKŁADZINY | | 4 |
| 4 Instalacja oświetlenia | | 4 |
| 5 Posadzki | | 5 |
| 6 Stolarka drzwiowa | | 5 |
| 7 Roboty instalacyjne | | 5 |
| 8 wyposażenie dla łazienek | | 6 |
| 9 naprawa dachu | | 6 |
| Spis treści | | 8 |