



LEGENDA:

- istniejący teren
- proj.kanalizacja deszczowa z rur PVC-U lite Ø160

Uwaga:

- Podczas prac ziemnych należy zwerifikować przyjęte zagłębienie fundamentów budynku oraz istniejącego przewodu kanalizacji deszczowej.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas wykopów w obrębie sieci oraz w działce drogowej.
- Przewody kanalizacji deszczowej prowadzone w strefie przemarzania gruntu należy docieplić warstwa keramzytu gr. 20cm.

Biurowy projekt i usługowy inwestycyjny instalacji STD				
ul. Wysockiego 28 p.23 w Wałbrzychu				
tel. 501 292 469				
Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06		Data: 20.10.2025r.
Asystent:	mgr inż. Jolanta Jęczkowska	DOŚ/IS/0471/06		
Temat:	Wykonanie drenażu opaskowego, izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych oraz instalacji kanalizacji deszczowej dla budynku przy ul. Strzegomskiej 20 w Wałbrzychu. " dz. nr 1/1, 1/2 obręb Rusinowa nr 36 w Wałbrzychu			PT
Inwestor:	Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu ul. Strzegomska 20, 58-508 Wałbrzych			Skala: 1:100
Tytuł rys.:	PROFIL PODŁUŻNY DRENAŻU OPASKOWEGO			PT_05