

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 5 art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1693 ze zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U.2022.1518 z dnia 20.07.2022), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zmianami) oraz uchwały nr 59/2003 Zarządu Powiatu Lubańskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku:

Biuro Projektów i Usług Budownictwa
AJD PROJEKT Jerzy Dec
59 – 820 Leśna, ul. Poczтова 2

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu uzgadnia projekt budowy sieci wodociągowej o średnicy dz125 oraz sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U 200 wraz z przyłączami w zakresie prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej nr **2467D** w Miłoszowie – II etap, na następujących warunkach:

1. Projektowaną budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami należy wykonać zgodnie z przedłożonym zagospodarowaniem terenu (mapa z naniesionym przebiegiem trasy projektowanych sieci wraz z przyłączami),
2. **W przypadku braku miejsca w pasie drogowym poza jezdnią dopuszcza się usytuowanie infrastruktury podziemnej pod jezdnią na terenie zabudowanym, pod warunkiem zlokalizowania zwieńczeń studni w osiach pasów ruchu**
3. Przejścia poprzeczne pod drogą powiatową należy wykonać metodą przewiertu sterowanego pod kątem możliwie najbardziej zbliżonym do prostego,
4. Sieć wodno-kanalizacyjną w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2467D należy u nieszcząć w rurze ochronnej lub jako rury wzmocnione na głębokości min 1,2 m licząc od poziomu nawierzchni do górnej krawędzi rury (dotyczy przejść poprzecznych pod nawierzchnią jezdni / zjazdami),
5. Na odcinkach równoległych sieć wodno-kanalizacyjną należy umieszczać **na głębokości min. 1,0m** (licząc od poziomu nawierzchni jezdni i/lub chodnika).
6. Naruszoną konstrukcję pasa drogowego należy odtworzyć natychmiast po zakończeniu robót zgodnie z podanymi warunkami:
 - nawierzchnię jezdni należy odtworzyć dwuwarstwowo – każda z warstw o grubości 5 cm po zagęszczeniu - warstwę ścieralną wykonać z masy mastyksowo-grysowej SMA, odtworzyć poszczególne warstwy konstrukcyjne (dołączając badania zagęszczenia),
 - **uszkodzone elementy istniejącego chodnika – krawężniki, obrzeże, kostka grubości 8cm, podlegają bezzwłocznej wymianie**, w tym jednocześnie wymiana warstw konstrukcyjnych z wykonaniem badań zagęszczenia,
 - w miejscach rozkopów za istniejącym chodnikiem należy wymienić grunt i zagęścić warstwy co 20-30 cm. (dołączając badania zagęszczenia gruntu)
 - w obrębie wykopów w gruncie należy utwardzić pobocza materiałem kamiennym frakcji 0/31,5 na szerokości 0,7m i grubości 10 cm.,
 - w razie potrzeby uzupełnić i wyrównać teren ziemią wraz z obsianiem trawą.
7. Roboty związane z budową sieci wodno-kanalizacyjnej będą wykonywane bez wstrzymania ruchu na drodze.
8. Powiatowy Zarząd Dróg nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy uzgodnić z ich właścicielami.

9. Utrzymanie urządzeń niniejszej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy do Inwestora.
10. Za umieszczenie w pasie drogowym elementów sieci wodno-kanalizacyjnej będzie pobierana od Inwestora coroczna opłata zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.
11. **Odpowiedzialnym za wykonanie, oznakowanie i zabezpieczenie robót jest Inwestor.**
12. W przypadku wystąpienia uszkodzeń pasa drogowego wynikłych z powodu budowy przedmiotowej sieci wodociągowej, Powiatowy Zarząd Dróg określi warunki ich usunięcia.
Za wykonanie robót usterkowych odpowiedzialny jest Inwestor
13. Powiatowy Zarząd Dróg zastrzega sobie prawo budowy i umieszczania w pasie drogowym, nad uzgodnionymi urządzeniami obcymi, elementów infrastruktury drogowej.
14. Wyraża się zgodę na dysponowanie działką drogową nr.824 obręb 0001 Leśna oraz działką nr 155 obręb 0007 Miłoszów w ramach realizacji niniejszego zadania.
15. Ważność niniejszego uzgodnienia jest tożsama z ważnością decyzji pozwolenie na budowę wydaną przez właściwy organ dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Miłoszowie – II etap”. Ponadto uzgodnienie traci ważność w przypadku niedotrzymania podanych w nim warunków.

Uzasadnienie

Do Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu wpłynął wniosek AJD Projekt – Jerzy Dec z siedzibą przy ul. Pocztowej 2 w miejscowości 59 - 820 Leśna, posiadającego pełnomocnictwo: Burmistrza Gminy Leśna do podejmowania wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń dla opracowania dokumentacji projektowej na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Miłoszowie – II etap” w zakresie kolizji z drogą powiatową nr 2467D – działka nr 824 obręb 0001 Leśna oraz działka nr 155 obręb 0007 Miłoszów. Po zapoznaniu się z dokumentacją i rozeznaniem lokalizacyjnym w terenie, Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu podał warunki orzekając jak w sentencji.

Niniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym. O wydanie takiego zezwolenia należy wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg przed przystąpieniem do robót dołączając zatwierdzony projekt oznakowania i zabezpieczenia robót.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

otrzymuje:

- ✓ 1. **Pełnomocnik:**
Biuro Projektów i Usług Budownictwa
AJD Projekt Jerzy Dec
59 – 820 Leśna, ul. Pocztowa 2
2. **Inwestor:**
Gmina Leśna
ul. Rynek 19
59 - 820 Leśna
3. **a/a**



Z up. ZARZĄDU POWIATU LUBAŃSKIEGO
DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu
mgr inż. Włodzisław Stefański