

5. Miejscem włączenia projektowanego rurociągu grawitacyjnego odprowadzającego ścieki z ul. Powstańców Warszawskich, Sowiej i częściowo Okrzei jest istniejąca studnia o rzędnych 86,62/82,14, zlokalizowana na kolektorze Ø200 mm w ul. Okrzei na wysokości ul. Buczka.
6. Nieczystości płynne z ul. Waryńskiego odprowadzić rurociągiem grawitacyjnym do istniejącej studni o rzędnych 86,44/82,46, usytuowanej na skrzyżowaniu ul. Okrzei i Waryńskiego.
7. Kolektory kanalizacji grawitacyjnej, odprowadzające ścieki z budynków usytuowanych przy ul. XX-Lecia, wpiąć w istniejące studnie o rzędnych:
 - 84,98/81,68, zlokalizowanej na wysokości budynków 6 i 4 w ul. XX-Lecia
 - 85,23/81,86, zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Piątkowskiego i XX-Lecia.
8. Miejscem wpięcia projektowanego w ul. Młynarskiej rurociągu tłoczego jest istniejąca studnia o rzędnych 84,39/82,11, zlokalizowana na kolektorze grawitacyjnym Ø315 mm w ul. Przemysłowej na wysokości skrzyżowania z ul. Młynarską. Wpięcie rurociągu tłoczego w grawitacyjny wykonać poprzez wybudowanie studni rozprężnej.
9. Projektowany w pobliżu przepompowni P-1 kolektor grawitacyjny wpiąć w istniejącą studnię o rzędnych 84,65/80,86, zlokalizowaną na osiedlu przy ul. Wąskiej, działka numer 718/2.
10. Nieczystości płynne z budynku nr 20 przy ul. XX-Lecia, odprowadzić rurociągiem grawitacyjnym do studni o rzędnych 84,73/82,51, zaprojektowanej wg oddzielnego opracowania w dz. nr 61/2 przy ul. Przemysłowej.
Miejsce lokalizacji w/w studni pokazano na mapie załączonej do niniejszych warunków.

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej należy opracować projekt budowlano-wykonawczy. Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego. Projekt podlega uzgodnieniu w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Jasieniu.
2. O zamiarze rozpoczęcia robót należy zawiadomić Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót.
3. Ułożone przewody kanalizacyjne przed zasypaniem należy zgłosić do:
 - Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Jasieniu celem dokonania odbioru w/w robót,
 - uprawnionego geodety w celu wykonania mapy powykonawczej zamontowanych urządzeń sanitarnych.
4. Po przekopach nawierzchnię jezdni i chodnika należy bezwarunkowo doprowadzić do stanu pierwotnego (asfalt i płytki chodnikowe).
5. Wszelkie zmiany w prowadzeniu instalacji każdorazowo należy **uzgodnić** z Zakładem Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu.
6. Nie wykonanie prac zgodnie z warunkami spowoduje skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego w Żarach.
7. Wszelkie awarie i uszkodzenia instalacji wynikłe w trakcie prowadzenia robót usunie Inwestor we własnym zakresie i na własny koszt.
8. Włączenie się do sieci miejskiej może odbywać się tylko i wyłącznie pod ścisłym nadzorem uprawnionego pracownika z Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Jasieniu.
9. Niniejsze warunki są ważne przez okres dwóch lat i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Zakładu.

Za zgodność z oryginałem:

- CZE. 2024.05.01 - INSTALACJA

Z powołaniem: data podpis
Waldemar Haraś
WSPOLNIK

Prezes Zarządu

mgr inż. Tomasz Półka