

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Zielona Góra
Rejon Dystrybucji Krosno Odrzańskie
ul. Boh. Wojska Polskiego 20
66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 328 13 52

Krosno Odrzańskie, 07.03.2012 r.

OD4/ZR3/116/2012

Gmina Jasień
ul. XX-lecia 20
68-320 Jasień

Warunki przyłączenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
przepompownia ścieków PS4, Jasień, ul. Spokojna dz. nr 258
warunki dotyczą przyłączenia obiektu projektowanego
z mocą przyłączeniową 6 kW
na napięciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przyłączeniowej

Za zgodność z oryginałem

CZE. 2012-KO - INSTAL SP.

.....
data validacji
WSPOLNIK

I. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA

Istniejące złącze kablowe ZK-3 na budynku przy ul. Kolejowej 3 kabel YAKY 4x185mm², obwód 1 zasilany ze stacji 20/0,4kV S-3713 "ZGKiM"

II. RODZAJ POŁĄCZENIA Z SIECIĄ ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczącym urządzeń ENEA Operator Sp. z o.o.

1.1 zakres niezbędnych zmian w sieci ENEA Operator

- zbudować złącza kablowo-pomiarowe do budynków nr 5 i 10 przy ul. Młynarskiej, które zasilić nową linią kablową

1.2 zakres dotyczący budowy przyłącza

- na granicy działki nr 258 zbudować złącze ZK2x-2P, które zasilić magistralnie kablem poprzez złącze ZK1x-1P do przepompowni na dz. nr 266

- w części licznikowej ZK2x-2P zbudować przedlicznikowe zabezpieczenie typu "S" 3x10A w obudowie przystosowanej do plombowania

- w zabezpieczeniu przedlicznikowym głównym zainstalować wkładki bezpiecznikowe WT-00, gG 3x50A - wykonać uzziemienie złącza zgodnie z normą N SEP-E-001

2. w zakresie dotyczącym urządzeń podmiotu przyłączonego

- wybudować w układzie TN-C, zalicznikową linię kablową

- wykonać uzziemienie szyny PE-N rozdzielniczy odbiorcy

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zaciski prądowe listwy zalicznikowej w złączu pomiarowym na granicy działki, na wyjściu w kierunku instalacji odbiorcy

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie granicę własności i eksploatacji urządzeń.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

W złączu ZK2x-2P na granicy działki

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Należy zainstalować układ, który składać się będzie z:

trójfazowego, jednostrefowego, licznika energii czynnej

Wszystkie urządzenia do układu pomiarowego włącznie należy przystosować do plombowania.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEŃ

3faz x 10A

VII. WYMAGANY STOPIEŃ SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna być pobierana przy współczynniku mocy odpowiadającym $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAŻEŃ

Zasilająca sieć niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C, w instalacji odbiorczej należy zastosować