

Krosno Odrz. 05.03.2012 r.

ZM/RK/ 396a /2012

Uzgodnienie nr ZM - 47/2012

Pracownia Projektowa EKO - INSTAL

ul. Kazimierza Wielkiego 61

66 - 400 Gorzów Wlkp.

WYPIYNYŁO

12 MAR 2012

Dotyczy: uzgodnienia pod względem kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi.

Temat: Projektowana sieć kanalizacyjna z przyłączami w miejscowości Jasień.

EKO-INSTAL  
Harasimowicz i Wspólnicy S.J.

## UZGODNIONO POD WARUNKIEM

1. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Zbliżenia i skrzyżowania projektowanych urządzeń z urządzeniami elektroenergetycznymi należy wykonać zgodnie z przepisami: „Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych”; N SEP-E-004, N SEP-E-001, N SEP-E-003, i PN-E-05125.
3. Podczas prac wykonywać próbne wykopy poprzeczne w celu dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych.
4. W razie natrafienia na inne urządzenia nie naniesione na planie, konsultować się z Rejonem Dystrybucji Krosno Odrzańskie.
5. Zastrzegamy sobie płatny nadzór przy pracach w sąsiedztwie naszych urządzeń.
6. Przed rozpoczęciem prac w pobliżu naszych urządzeń należy powiadomić Rejon Dystrybucji Krosno Odrzańskie.
7. W przypadku konieczności przebudowy lub przenieszenia naszych urządzeń, inwestor wykona prace na własny koszt, opracuje dokumentację projektową – kosztorysową, którą należy uzgodnić z ENEA Operator Sp. z o.o..
8. Inwestor ponosi odpowiedzialność kamą i materialną za spowodowanie uszkodzeń elektroenergetycznych w czasie wykonywania prac oraz za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać w wyniku przeprowadzenia robót.
9. Potwierdzamy uzbrojenie naniesione przez geodezję.
10. Przed rozpoczęciem prac w pobliżu istniejących linii kablowych SN i nn 0,4 kV i w miejscach skrzyżowań z kablowymi liniami elektroenergetycznymi należy powiadomić Rejon Dystrybucji, w celu wykonania pomiarów rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych j.w. przed i po wykonaniu robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia wyników pomiarów wykonanych po robotach budowlanych, kosztami tych pomiarów obciążymy wykonawcę robót.
11. Uzgodnienie ważne jest 1 rok.

Załączniki: Plan – 1 egz.

ZM – a /a

Za zgodność z oryginałem

12 MAR 2012 EKO - INSTAL Sp.J.

data podpis  
Włodzisław Harasimowicz  
WSPÓLNIAK

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Krosno Odrzańskie  
DYREKTOR

Włodzisław Harasimowicz