

---

**PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH**

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SP. UŻYTKOWANIA MIĘDZYSZKOLNEJ BURSY NA BUDYNEK ZESPO-  
ŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH (POM. PRZEDSZKOLA) WRAZ Z POMIESZCZENIAMI DOMU DZIECKA  
ADRES INWESTYCJI : TRAUGUTTA 12, 98-300 WIELUŃ  
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH  
ADRES INWESTORA : TRAUGUTTA 12, 98-300 WIELUŃ  
BRANŻA : BUDOWLANA  
DATA OPRACOWANIA : 15.11.2025

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.11.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		-- PARTER --			
1.1		SALA 01			
1	KNR 2-02 0357-01	Podciągi, belki stropowe i dachowe o masie 0.3-1t HEB 240, L=5.28m	elem.		
d.1.1	1	1	elem.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1.1	3.92	3.92	m <sup>3</sup>	3.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.920</b>
3	KNR 2-02 0118-05	Ślupy i filarki z bloczka betonowego 28x28cm, h= 2,87m	m		
d.1.1	2.87	2.87	m	2.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.870</b>
4	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.1	69.8	69.8	m <sup>2</sup>	69.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.800</b>
5	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.1	40.05	40.05	m <sup>2</sup>	40.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.050</b>
6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufitu	m <sup>2</sup>		
d.1.1	69.8	69.8	m <sup>2</sup>	69.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.800</b>
7	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 2,5m PVC	szt		
d.1.1	2	2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1.1	69.8	69.8	m <sup>2</sup>	69.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.800</b>
9	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>		
d.1.1	40.05	40.05	m <sup>2</sup>	40.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.050</b>
10	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.1	69.8	69.8	m <sup>2</sup>	69.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.800</b>
11	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.1	40.05	40.05	m <sup>2</sup>	40.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.050</b>
12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.1	69.8	69.8	m <sup>2</sup>	69.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.800</b>
13	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m <sup>2</sup>		
d.1.1	40.05	40.05	m <sup>2</sup>	40.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.050</b>
14	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami - emalia (kolor przezroczysty) tynków gładkich na wysokość 2,2m	m <sup>2</sup>		
d.1.1	52.8	52.8	m <sup>2</sup>	52.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.800</b>
15	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
d.1.1	40.05	40.05	m <sup>2</sup>	40.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.050</b>
16	KNR 2-01 0306-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku na odległość do 1 km (kat.gr.I-II)	m <sup>3</sup>		
d.1.1	31.15*0.25	31.15*0.25	m <sup>3</sup>	7.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.788</b>
17	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III istniejącego gruntu	m <sup>3</sup>		
d.1.1	40.05*0.30	40.05*0.30	m <sup>3</sup>	12.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.015</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1.1	KNR 2-01 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m i zagęszczenie 8.9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.900	 8.900
				<b>RAZEM</b>	<b>8.900</b>
19 d.1.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod filar z bieżaka betonowego na zagęszczonym piasku od strony okna 1*1*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.400	 0.400
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
20 d.1.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadz- kowe - dwie warstwy 40.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.050	 40.050
				<b>RAZEM</b>	<b>40.050</b>
21 d.1.1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 40.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.050	 40.050
				<b>RAZEM</b>	<b>40.050</b>
22 d.1.1	KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa 40.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.050	 40.050
				<b>RAZEM</b>	<b>40.050</b>
23 d.1.1	KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa 40.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.050	 40.050
				<b>RAZEM</b>	<b>40.050</b>
24 d.1.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadz- kowe - dwie warstwy 40.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.050	 40.050
				<b>RAZEM</b>	<b>40.050</b>
25 d.1.1	NNRNKB 202 1129-01	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 40.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.050	 40.050
				<b>RAZEM</b>	<b>40.050</b>
26 d.1.1	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w po- mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 6 40.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.050	 40.050
				<b>RAZEM</b>	<b>40.050</b>
27 d.1.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 40.05 + 3.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.150	 43.150
				<b>RAZEM</b>	<b>43.150</b>
28 d.1.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 2*2.1*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.780	 3.780
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
29 d.1.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, samo- zamykalne 0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	 1.800
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
30 d.1.1	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19 1.5*2	m m	 3.000	 3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
31 d.1.1	Wycena własna	Opłata za wywóz i utylizację odpadów 1.00	t t	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.2</b>		<b>SALA 02</b>			
32 d.1.2	KNR 2-02 0357-01	Podciągi, belki stropowe i dachowe o masie 0.3-1t HEB 240, L=5.28m 1	elem. elem.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33 d.1.2	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.92	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.920	 3.920
				<b>RAZEM</b>	<b>3.920</b>
34 d.1.2	KNR 2-02 0118-05	Słupy i filarki z bieżaka betonowego 28x28cm, h= 2,87m 2.87	m m	 2.870	 2.870
				<b>RAZEM</b>	<b>2.870</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.1.2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 69.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.800</b>
36 d.1.2	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 40.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.300</b>
37 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufitu 69.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.800</b>
38 d.1.2	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 2,5m PVC 2	szt szt	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
39 d.1.2	KNR 2-02 0801- 01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 69.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.800</b>
40 d.1.2	KNR 2-02 0803- 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 40.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.300</b>
41 d.1.2	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 69.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.800</b>
42 d.1.2	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 40.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.300</b>
43 d.1.2	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 69.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.800</b>
44 d.1.2	KNR 2-02 1505- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit 40.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.300</b>
45 d.1.2	KNR 2-02 1506- 01	Dwukrotne malowanie farbami - emalia (kolor przezroczysty) tynków gładkich na wysokość 2, 2m 52.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.800</b>
46 d.1.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 40.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.300</b>
47 d.1.2	KNR 2-01 0306- 01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku na odległość do 1 km (kat.gr.I-II) 31.40*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.850</b>
48 d.1.2	KNR 2-01 0236- 01	Zagęszczenie ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III istniejącego gruntu 40.3*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 12.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.090</b>
49 d.1.2	KNR 2-01 0320- 0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m i zagęszczenie 8.9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.900</b>
50 d.1.2	KNR 2-02 1101- 01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod filar z bloczka betonowego na zagęszczonym piasku od strony okna 1*1*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
51 d.1.2	KNR-W 2-02 0606-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadz- kowe - dwie warstwy 40.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.300</b>
52 d.1.2	KNR-W 2-02 0608-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 40.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>40.300</b>
53 d.1.2	KNR-W 2-02 0608-04	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa 40.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.300</b>
54 d.1.2	KNR-W 2-02 0608-04	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa 40.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.300</b>
55 d.1.2	KNR-W 2-02 0606-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadz- kowe - dwie warstwy 40.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.300</b>
56 d.1.2	NNRNKB 202 1129-01	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 40.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.300</b>
57 d.1.2	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w po- mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 6 40.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.300</b>
58 d.1.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 40.3 + 3.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.400</b>
59 d.1.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 2*2.1*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
60 d.1.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, samo- zamykalne 0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
61 d.1.2	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19 1.5*2	m m	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
62 d.1.2	Wycena własna	Oplata za wywóz i utylizację odpadów 1.00	t t	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.3</b>		<b>SALA 03</b>			
63 d.1.3	KNR 2-02 0357- 01	Podciagi, belki stropowe i dachowe o masie 0.3-1t HEB 240, L=5.28m 1	elem. elem.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
64 d.1.3	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.92	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.920</b>
65 d.1.3	KNR 2-02 0118- 05	Ślupy i filarki z bloczka betonowego 28x28cm, h= 2,87m 2.87	m m	 2.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.870</b>
66 d.1.3	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 69.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.800</b>
67 d.1.3	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 39.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.950</b>
68 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie po- ziome sufitu 69.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.800</b>
69 d.1.3	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 2,5m PVC 2	szt szt	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70 d.1.3	KNR 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		69.8	m <sup>2</sup>	69.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.800</b>
71 d.1.3	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>		
		39.95	m <sup>2</sup>	39.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.950</b>
72 d.1.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		69.8	m <sup>2</sup>	69.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.800</b>
73 d.1.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		39.95	m <sup>2</sup>	39.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.950</b>
74 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		69.8	m <sup>2</sup>	69.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.800</b>
75 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m <sup>2</sup>		
		39.95	m <sup>2</sup>	39.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.950</b>
76 d.1.3	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami - emalia (kolor przezroczysty) tynków gładkich na wysokość 2, 2m	m <sup>2</sup>		
		52.8	m <sup>2</sup>	52.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.800</b>
77 d.1.3	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
		39.95	m <sup>2</sup>	39.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.950</b>
78 d.1.3	KNR 2-01 0306-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku na odległość do 1 km (kat.gr.I-II)	m <sup>3</sup>		
		31.95*0.25	m <sup>3</sup>	7.988	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.988</b>
79 d.1.3	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III istniejącego gruntu	m <sup>3</sup>		
		39.95*0.30	m <sup>3</sup>	11.985	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.985</b>
80 d.1.3	KNR 2-01 0320-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m i zagęszczenie	m <sup>3</sup>		
		8.9	m <sup>3</sup>	8.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.900</b>
81 d.1.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod filar z bloczka betonowego na zagęszczonym piasku od strony okna	m <sup>3</sup>		
		1*1*0.4	m <sup>3</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
82 d.1.3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzki - dwie warstwy	m <sup>2</sup>		
		39.95	m <sup>2</sup>	39.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.950</b>
83 d.1.3	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		39.95	m <sup>2</sup>	39.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.950</b>
84 d.1.3	KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		39.95	m <sup>2</sup>	39.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.950</b>
85 d.1.3	KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		39.95	m <sup>2</sup>	39.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.950</b>
86 d.1.3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzki - dwie warstwy	m <sup>2</sup>		
		39.95	m <sup>2</sup>	39.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.950</b>
87 d.1.3	NNRNKB 202 1129-01	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		39.95	m <sup>2</sup>	39.950	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>39.950</b>
88 d.1.3	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 6 39.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.950</b>
89 d.1.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 39.95 + 2.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.650</b>
90 d.1.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 2*2.1*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
91 d.1.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, samozamykalne 0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
92 d.1.3	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19 1.5*2	m m	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
93 d.1.3	Wycena własna	Oplata za wywóz i utylizację odpadów 1.00	t t	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.4</b>		<b>SALA 04</b>			
94 d.1.4	KNR 2-02 0357- 01	Podciągi, belki stropowe i dachowe o masie 0.3-1t HEB 240, L=5.32m 1	elem. elem.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
95 d.1.4	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.050</b>
96 d.1.4	KNR 2-02 0118- 05	Słupy i filarki z bloczka betonowego 28x28cm, h= 2,87m 2.87	m m	 2.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.870</b>
97 d.1.4	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 69.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.800</b>
98 d.1.4	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 40.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.500</b>
99 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufitu 69.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.800</b>
100 d.1.4	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 2,5m PVC 2	szt szt	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
101 d.1.4	KNR 2-02 0801- 01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 69.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.800</b>
102 d.1.4	KNR 2-02 0803- 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 40.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.500</b>
103 d.1.4	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 69.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.800</b>
104 d.1.4	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 40.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
105 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 69.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69.800	 <b>69.800</b>
106 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit 40.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.500	 <b>40.500</b>
107 d.1.4	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami - emalia (kolor przezroczysty) tynków gładkich na wysokość 2, 2m 52.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.800	 <b>52.800</b>
108 d.1.4	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 40.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.500	 <b>40.500</b>
109 d.1.4	KNR 2-01 0306-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku na odległość do 1 km (kat.gr.I-II) 31.6*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7.900	 <b>7.900</b>
110 d.1.4	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III istniejącego gruntu 40.5*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 12.150	 <b>12.150</b>
111 d.1.4	KNR 2-01 0320-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m i zagęszczenie 8.9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.900	 <b>8.900</b>
112 d.1.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod filar z bloczka betonowego na zagęszczonym piasku od strony okna 1*1*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.400	 <b>0.400</b>
113 d.1.4	KNR-W 2-02 0606-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadz- kowe - dwie warstwy 40.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.500	 <b>40.500</b>
114 d.1.4	KNR-W 2-02 0608-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 40.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.500	 <b>40.500</b>
115 d.1.4	KNR-W 2-02 0608-04	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa 40.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.500	 <b>40.500</b>
116 d.1.4	KNR-W 2-02 0608-04	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa 40.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.500	 <b>40.500</b>
117 d.1.4	KNR-W 2-02 0606-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadz- kowe - dwie warstwy 40.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.500	 <b>40.500</b>
118 d.1.4	NNRNKB 202 1129-01	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 40.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.500	 <b>40.500</b>
119 d.1.4	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w po- mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 6 40.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.500	 <b>40.500</b>
120 d.1.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 40.5 + 3.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.800	 <b>43.800</b>
121 d.1.4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 2*2.1*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.780	 <b>3.780</b>
122 d.1.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, samo- zamykalne	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.9*2.0	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
123 d.1.4	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19	m		
		1.5*2	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
124 d.1.4	Wycena własna	Oplata za wywóz i utylizację odpadów	t		
		1.00	t	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.5</b>		<b>GABINET LOGOPEDYCZNY</b>			
125 d.1.5	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		53.0	m <sup>2</sup>	53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>
126 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufitu	m <sup>2</sup>		
		53	m <sup>2</sup>	53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>
127 d.1.5	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 2,5m PVC	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
128 d.1.5	KNR 2-02 0801- 01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		53	m <sup>2</sup>	53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>
129 d.1.5	KNR 2-02 0803- 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>		
		20.20	m <sup>2</sup>	20.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.200</b>
130 d.1.5	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		53	m <sup>2</sup>	53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>
131 d.1.5	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		20.20	m <sup>2</sup>	20.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.200</b>
132 d.1.5	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		53	m <sup>2</sup>	53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>
133 d.1.5	KNR 2-02 1505- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m <sup>2</sup>		
		20.20	m <sup>2</sup>	20.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.200</b>
134 d.1.5	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
		20.20	m <sup>2</sup>	20.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.200</b>
135 d.1.5	KNR 2-01 0306- 01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku na odległość do 1 km (kat.gr.I-II)	m <sup>3</sup>		
		16.2*0.25	m <sup>3</sup>	4.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.050</b>
136 d.1.5	KNR 2-01 0236- 01	Zagęszczenie ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III istniejącego gruntu	m <sup>3</sup>		
		20.2*0.30	m <sup>3</sup>	6.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.060</b>
137 d.1.5	KNR 2-01 0320- 0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m i zagęszczenie	m <sup>3</sup>		
		3.8*1.2	m <sup>3</sup>	4.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.560</b>
138 d.1.5	KNR-W 2-02 0606-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadz- kowe - dwie warstwy	m <sup>2</sup>		
		20.2	m <sup>2</sup>	20.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.200</b>
139 d.1.5	KNR-W 2-02 0608-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		20.2	m <sup>2</sup>	20.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
140 d.1.5	KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa 20.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.200</b>
141 d.1.5	KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa 20.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.200</b>
142 d.1.5	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadz- kowe - dwie warstwy 20.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.200</b>
143 d.1.5	NNRNKB 202 1129-01	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 20.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.200</b>
144 d.1.5	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w po- mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 6 20.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.200</b>
145 d.1.5	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 20.2 + 2.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
146 d.1.5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 2*2.1*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
147 d.1.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
148 d.1.5	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19 1.5*2	m m	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
149 d.1.5	Wycena własna	Oplata za wywóz i utylizację odpadów 1.00	t t	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.6</b>		<b>BIURO</b>			
150 d.1.6	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 44.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.300</b>
151 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie po- ziome sufitu 44.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.300</b>
152 d.1.6	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 2,5m PVC 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
153 d.1.6	KNR 2-02 0801- 01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 44.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.300</b>
154 d.1.6	KNR 2-02 0803- 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 16.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.250</b>
155 d.1.6	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 44.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.300</b>
156 d.1.6	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 16.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.250</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
157 d.1.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 44.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.300</b>
158 d.1.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit 16.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.250</b>
159 d.1.6	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 16.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.250</b>
160 d.1.6	KNR 2-01 0306-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku na odległość do 1 km (kat.gr.I-II) 12.25*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.063	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.063</b>
161 d.1.6	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III istniejącego gruntu 16.25*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.875</b>
162 d.1.6	KNR 2-01 0320-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m i zagęszczenie 4.0*1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
163 d.1.6	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadz- kowe - dwie warstwy 16.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.250</b>
164 d.1.6	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 16.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.250</b>
165 d.1.6	KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa 16.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.250</b>
166 d.1.6	KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa 16.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.250</b>
167 d.1.6	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadz- kowe - dwie warstwy 16.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.250</b>
168 d.1.6	NNRNKB 202 1129-01	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 16.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.250</b>
169 d.1.6	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w po- mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 6 16.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.250</b>
170 d.1.6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 16.25 + 2.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.550</b>
171 d.1.6	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 2*2.1*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
172 d.1.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
173 d.1.6	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19 1.5*2	m m	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
174 d.1.6	Wycena własna	Oplata za wywóz i utylizację odpadów	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.00	t	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.7</b>		<b>MAGAZYN</b>			
175 d.1.7	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 49.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.500</b>
176 d.1.7	NNRNB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufitu 49.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.500</b>
177 d.1.7	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 2,5m PVC 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
178 d.1.7	KNR 2-02 0801- 01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 49.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.500</b>
179 d.1.7	18,85	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 16.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.250</b>
180 d.1.7	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 49.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.500</b>
181 d.1.7	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 18.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.850</b>
182 d.1.7	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 49.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.500</b>
183 d.1.7	KNR 2-02 1505- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit 18.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.850</b>
184 d.1.7	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 18.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.850</b>
185 d.1.7	KNR 2-01 0306- 01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku na odległość do 1 km (kat.gr.I-II) 14.85*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.713	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.713</b>
186 d.1.7	KNR 2-01 0236- 01	Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III istniejącego gruntu 18.85*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.655	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.655</b>
187 d.1.7	KNR 2-01 0320- 0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m i zagęszczenie 4.0*1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
188 d.1.7	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadz- kowe - dwie warstwy 18.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.850</b>
189 d.1.7	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 18.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.850</b>
190 d.1.7	KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa 18.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.850</b>
191 d.1.7	KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa 18.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.850</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
192 d.1.7	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadz- kowe - dwie warstwy 18.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.850	 18.850
				<b>RAZEM</b>	<b>18.850</b>
193 d.1.7	NNRNKB 202 1129-01	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 18.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.850	 18.850
				<b>RAZEM</b>	<b>18.850</b>
194 d.1.7	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w po- mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 6 18.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.850	 18.850
				<b>RAZEM</b>	<b>18.850</b>
195 d.1.7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 18.85 + 2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.850	 20.850
				<b>RAZEM</b>	<b>20.850</b>
196 d.1.7	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 2*2.1*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.780	 3.780
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
197 d.1.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	 1.800
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
198 d.1.7	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19 1.5*2	m m	 3.000	 3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
199 d.1.7	Wycena własna	Oplata za wywóz i utylizację odpadów 1.00	t t	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.8</b>		<b>MAGAZYN02</b>			
200 d.1.8	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 21.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.500	 21.500
				<b>RAZEM</b>	<b>21.500</b>
201 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie po- ziome sufitu 30.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	 30.000
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
202 d.1.8	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
203 d.1.8	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na za- prawie cementowo-wapiennej 2.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.350	 2.350
				<b>RAZEM</b>	<b>2.350</b>
204 d.1.8	KNR 0-19 1023- 12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
205 d.1.8	KNR 2-02 0801- 01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 30.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.100	 30.100
				<b>RAZEM</b>	<b>30.100</b>
206 d.1.8	18,85	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 7.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.600	 7.600
				<b>RAZEM</b>	<b>7.600</b>
207 d.1.8	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 30.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.100	 30.100
				<b>RAZEM</b>	<b>30.100</b>
208 d.1.8	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 7.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.600	 7.600
				<b>RAZEM</b>	<b>7.600</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
209 d.1.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 30.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.100</b>
210 d.1.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit 7.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.600</b>
211 d.1.8	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 7.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.600</b>
212 d.1.8	KNR 2-01 0306-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku na odległość do 1 km (kat.gr.I-II) 7.6*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.900</b>
213 d.1.8	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III istniejącego gruntu 7.6*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.280</b>
214 d.1.8	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadz- kowe - dwie warstwy 7.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.600</b>
215 d.1.8	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 7.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.600</b>
216 d.1.8	KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa 7.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.600</b>
217 d.1.8	KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa 7.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.600</b>
218 d.1.8	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadz- kowe - dwie warstwy 7.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.600</b>
219 d.1.8	NNRNKB 202 1129-01	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 7.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.600</b>
220 d.1.8	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w po- mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 6 7.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.600</b>
221 d.1.8	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 7.6+ 2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
222 d.1.8	Wycena własna	Oplata za wywóz i utylizację odpadów 1.00	t t	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.9</b>		<b>KORYTARZ 02</b>			
223 d.1.9	KNR 0-27 0165-02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych PO- ROTHERM P+W (pióro i wpust) 9.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.450</b>
224 d.1.9	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19 1.5*4	m m	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
225 d.1.9	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1*2.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.300</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
226 d.1.9	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 1*2.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.300</b>
227 d.1.9	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 230.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 230.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.200</b>
228 d.1.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufitu 230.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 230.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.200</b>
229 d.1.9	KNR 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 230.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 230.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.200</b>
230 d.1.9	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 66.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.250</b>
231 d.1.9	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 230.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 230.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.200</b>
232 d.1.9	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 66.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.250</b>
233 d.1.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 230.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 230.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.200</b>
234 d.1.9	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami - emalia (kolor przezroczysty) tynków gładkich na wysokość 2, 2m 168.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 168.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>168.100</b>
235 d.1.9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit 66.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.250</b>
236 d.1.9	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 66.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.250</b>
237 d.1.9	KNR 2-01 0306-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku na odległość do 1 km (kat.gr.I-II) 66.25*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 16.563	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.563</b>
238 d.1.9	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III istniejącego gruntu 66.25*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 19.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.875</b>
239 d.1.9	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzki - dwie warstwy 66.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.250</b>
240 d.1.9	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 66.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.250</b>
241 d.1.9	KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa 66.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.250</b>
242 d.1.9	KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa 66.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.250</b>
243 d.1.9	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzki - dwie warstwy 66.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.250	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>66.250</b>
244 d.1.9	NNRNKB 202 1129-01	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 66.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	66.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.250</b>
245 d.1.9	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 6 66.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	66.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.250</b>
246 d.1.9	NNRNKB 202 1119-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 66.25 + 9.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	75.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.350</b>
247 d.1.9	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe (2*2.1*0.9)*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.120</b>
248 d.1.9	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe PPOŻ (2*2.11*1.6)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.752</b>
249 d.1.9	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (0.9*2.0)*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
250 d.1.9	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone PPOŻ EIS30 (0.9*2.110)+(0.6*2.11)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.165	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.165</b>
251 d.1.9	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19 (1.8+1.5)	m m	3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
252 d.1.9	Wycena własna	Oplata za wywóz i utylizację odpadów 1.00	t t	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.10</b>		<b>SANITARIATY ŁAZIENKA TOALETY POM. PORZĄDKOWE</b>			
253 d.1.1 0	KNR-W 4-02 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - natryski 5 wraz ze ściankami 5	kpl. kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
254 d.1.1 0	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 5	kpl. kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
255 d.1.1 0	KNR 4-01 0819- 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 112.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	112.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.200</b>
256 d.1.1 0	KNR 4-01 0354- 04	Demontaż drzwi o powierzchni 99*200, 92/202 *2 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
257 d.1.1 0	KNR 4-01 0348- 06	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 30.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
258 d.1.1 0	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0.99*2.0*0.28	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.554	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.554</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
259 d.1.1 0	KNR 0-27 0165-02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m <sup>2</sup>		
		35.0	m <sup>2</sup>	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
260 d.1.1 0	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		125.0	m <sup>2</sup>	125.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.000</b>
261 d.1.1 0	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufitu	m <sup>2</sup>		
		125	m <sup>2</sup>	125.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.000</b>
262 d.1.1 0	KNR 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		160.0	m <sup>2</sup>	160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
263 d.1.1 0	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i	m <sup>2</sup>		
		42.15	m <sup>2</sup>	42.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.150</b>
264 d.1.1 0	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		42.15	m <sup>2</sup>	42.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.150</b>
265 d.1.1 0	KNR-W 2-02 0135	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,2m PVC	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
266 d.1.1 0	KNR 0-12 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
		160.0	m <sup>2</sup>	160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
267 d.1.1 0	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
		42.15	m <sup>2</sup>	42.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.150</b>
268 d.1.1 0	KNR 2-01 0306-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku na odległość do 1 km (kat.gr.I-II)	m <sup>3</sup>		
		42.15*0.25	m <sup>3</sup>	10.538	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.538</b>
269 d.1.1 0	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III istniejącego gruntu	m <sup>3</sup>		
		42.15*0.30	m <sup>3</sup>	12.645	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.645</b>
270 d.1.1 0	KNR 2-01 0320-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m i zagęszczenie	m <sup>3</sup>		
		7.1*1.2	m <sup>3</sup>	8.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.520</b>
271 d.1.1 0	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzki - dwie warstwy	m <sup>2</sup>		
		42.15	m <sup>2</sup>	42.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.150</b>
272 d.1.1 0	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		42.15	m <sup>2</sup>	42.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.150</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
273 d.1.1 0	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadz- kowe - dwie warstwy	m <sup>2</sup>		
		42.15	m <sup>2</sup>	42.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.150</b>
274 d.1.1 0	NNRNKB 202 1129-01	Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu " Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		42.15	m <sup>2</sup>	42.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.150</b>
275 d.1.1 0	NNRNKB 202 1129-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszcze- niach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 6	m <sup>2</sup>		
		42.15	m <sup>2</sup>	42.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.150</b>
276 d.1.1 0	NNRNKB 202 1118-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 + cokolik	m <sup>2</sup>		
		41.6	m <sup>2</sup>	41.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.600</b>
277 d.1.1 0	KNR 2-02 1505- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m <sup>2</sup>		
		42.15	m <sup>2</sup>	42.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.150</b>
278 d.1.1 0	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		(2.0*0.9)*6	m <sup>2</sup>	10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
279 d.1.1 0	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
		(2*2.10*0.9)*6	m <sup>2</sup>	22.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.680</b>
280 d.1.1 0	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19	m		
		1.5*12	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
281 d.1.1 0	Wycena własna	Oplata za wywóz i utylizację odpadów	t		
		1.00	t	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
1.11		<b>KLATKA SCHODOWA</b>			
282 d.1.1 1	KNR 4-01 0348- 06	Rozebranie ścianki grub.do 11cm przy podestach	m <sup>2</sup>		
		6.3	m <sup>2</sup>	6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
283 d.1.1 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie po- ziome sufitu	m <sup>2</sup>		
		6.3	m <sup>2</sup>	6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
284 d.1.1 1	KNR 2-02 0801- 01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		6.3	m <sup>2</sup>	6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
285 d.1.1 1	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		6.3	m <sup>2</sup>	6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
286 d.1.1 1	NNRNKB 202 1129-01	Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro przy demontażu ścian przy podestach	m <sup>2</sup>		
		1.01	m <sup>2</sup>	1.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.010</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
287 d.1.1 1	NNRNKB 202 1118-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 + cokolik  1.01	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.010</b>
288 d.1.1 1	Wycena własna	Oplata za wywóz i utylizację odpadów  0.05	t  t	  0.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.050</b>
<b>2</b>		<b>-- PIĘTRO --</b>			
<b>2.1</b>		<b>POKÓJ 01</b>			
289 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią  4.03	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.030</b>
290 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż stolarki drzwiowej  1.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.840</b>
291 d.2.1	KNR 4-04 0504- 03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych  19.01	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.010</b>
292 d.2.1	KNR 2-02 0607- 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- kowe 19.01	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.010</b>
293 d.2.1	KNR 2-02 0609- 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm 19.01	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.010</b>
294 d.2.1	NNRNKB 202 1129-02	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 19.01	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.010</b>
295 d.2.1	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (wykładzina PVC) Krotność = 5.5 19.01	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.010</b>
296 d.2.1	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (płytki) Krotność = 4 3.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.450</b>
297 d.2.1	KNR 0-27 0165- 02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) 11.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
298 d.2.1	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2, płytki typu GRESS 3.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.450</b>
299 d.2.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina do nawierzchni sportowych wraz z wywinięciem na ściany 10CM 18.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.950</b>
300 d.2.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 54.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.500</b>
301 d.2.1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2 19.01	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.010</b>
302 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufitu 19.01	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.010</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
303 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ścian	m <sup>2</sup>		
		54.5	m <sup>2</sup>	54.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.500</b>
304 d.2.1	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		78.1	m <sup>2</sup>	78.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.100</b>
305 d.2.1	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach	m <sup>2</sup>		
		19.01	m <sup>2</sup>	19.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.010</b>
306 d.2.1	KNR 2-02 0829- 09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		23.5	m <sup>2</sup>	23.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.500</b>
307 d.2.1	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - 2,43m - montaż parapetów PCV komorowe	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
308 d.2.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
309 d.2.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drzwiowe do łazienki	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
310 d.2.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
311 d.2.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone do łazienki	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
312 d.2.1	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19	m		
		1.5*2	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
313 d.2.1	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		54.5	m <sup>2</sup>	54.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.500</b>
314 d.2.1	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		19.01	m <sup>2</sup>	19.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.010</b>
315 d.2.1	KNR 2-02 2009- 05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
		3.5	m <sup>2</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
316 d.2.1	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - FARBA O PODYWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE	m <sup>2</sup>		
		58	m <sup>2</sup>	58.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.000</b>
317 d.2.1	KNR 2-02 1505- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		19.01	m <sup>2</sup>	19.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.010</b>
318 d.2.1	Wycena własna	Oplata za wywóz i składowanie odpadów	t		
		0.5	t	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2.2</b>		<b>POKÓJ 02</b>			
319 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
		4.03	m <sup>2</sup>	4.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.030</b>
320 d.2.2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż stolarki drzwiowej	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.83	m <sup>2</sup>	1.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.830</b>
321 d.2.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		19.63	m <sup>2</sup>	19.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.630</b>
322 d.2.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- kowe	m <sup>2</sup>		
		19.63	m <sup>2</sup>	19.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.630</b>
323 d.2.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm	m <sup>2</sup>		
		19.63	m <sup>2</sup>	19.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.630</b>
324 d.2.2	NNRNKB 202 1129-02	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		19.63	m <sup>2</sup>	19.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.630</b>
325 d.2.2	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w po- mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (wykładzina PVC) Krotność = 5.5	m <sup>2</sup>		
		19.63	m <sup>2</sup>	19.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.630</b>
326 d.2.2	KNR 0-27 0165-02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych PO- ROTHERM P+W (pióro i wpust)	m <sup>2</sup>		
		11.2	m <sup>2</sup>	11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
327 d.2.2	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w po- mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (płytki) Krotność = 4	m <sup>2</sup>		
		3.45	m <sup>2</sup>	3.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.450</b>
328 d.2.2	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2, płytki typu GRESS	m <sup>2</sup>		
		3.45	m <sup>2</sup>	3.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.450</b>
329 d.2.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina do nawierzchni sportowych wraz z wywinięciem na ściany 10CM	m <sup>2</sup>		
		18.9	m <sup>2</sup>	18.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.900</b>
330 d.2.2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		54.5	m <sup>2</sup>	54.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.500</b>
331 d.2.2	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o po- wierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		19.63	m <sup>2</sup>	19.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.630</b>
332 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufitu	m <sup>2</sup>		
		19.63	m <sup>2</sup>	19.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.630</b>
333 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ścian	m <sup>2</sup>		
		54.5	m <sup>2</sup>	54.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.500</b>
334 d.2.2	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		78.1	m <sup>2</sup>	78.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.100</b>
335 d.2.2	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach	m <sup>2</sup>		
		19.63	m <sup>2</sup>	19.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.630</b>
336 d.2.2	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		21.3	m <sup>2</sup>	21.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.300</b>
337 d.2.2	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - 2,43m - montaż parapetów PCV komorowe	szt		
		1	szt	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
338 d.2.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
339 d.2.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drzwiowe do łazienki	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
340 d.2.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
341 d.2.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone do łazienki	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
342 d.2.2	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19	m		
		1.5*2	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
343 d.2.2	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		54.5	m <sup>2</sup>	54.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.500</b>
344 d.2.2	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		19.63	m <sup>2</sup>	19.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.630</b>
345 d.2.2	KNR 2-02 2009- 05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
		3.5	m <sup>2</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
346 d.2.2	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- FARBA O PODYWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE	m <sup>2</sup>		
		58	m <sup>2</sup>	58.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.000</b>
347 d.2.2	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - strop	m <sup>2</sup>		
		19.63	m <sup>2</sup>	19.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.630</b>
348 d.2.2	Wycena własna	Oplata za wywóz i składowanie odpadów	t		
		0.5	t	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2.3</b>		<b>POKÓJ 03</b>			
349 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
		4.03	m <sup>2</sup>	4.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.030</b>
350 d.2.3	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż stolarki drzwiowej	m <sup>2</sup>		
		1.85	m <sup>2</sup>	1.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>
351 d.2.3	KNR 4-04 0504- 03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		19.63	m <sup>2</sup>	19.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.630</b>
352 d.2.3	KNR 2-02 0607- 01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- kowe	m <sup>2</sup>		
		19.63	m <sup>2</sup>	19.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.630</b>
353 d.2.3	KNR 2-02 0609- 03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm	m <sup>2</sup>		
		19.63	m <sup>2</sup>	19.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.630</b>
354 d.2.3	NNRNKB 202 1129-02	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		19.63	m <sup>2</sup>	19.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.630</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
355 d.2.3	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (wykładzina PVC) Krotność = 5.5 19.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.630</b>
356 d.2.3	KNR 0-27 0165- 02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) 11.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
357 d.2.3	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (płytki) Krotność = 4 3.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.450</b>
358 d.2.3	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2, płytki typu GRESS 3.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.450</b>
359 d.2.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina do nawierzchni sportowych wraz z wywinieciem na ściany 10CM 17.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
360 d.2.3	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 50.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.100</b>
361 d.2.3	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2 19.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.630</b>
362 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufitu 19.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.630</b>
363 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ścian 50.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.100</b>
364 d.2.3	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 73.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 73.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.700</b>
365 d.2.3	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach 19.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.630</b>
366 d.2.3	KNR 2-02 0829- 09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną 21.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.300</b>
367 d.2.3	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - 2,43m - montaż parapetów PCV komorowe 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
368 d.2.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
369 d.2.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drzwiowe do łazienki 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
370 d.2.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
371 d.2.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone do łazienki 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
372 d.2.3	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19 1.5*2	m m	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
373 d.2.3	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 50.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.100</b>
374 d.2.3	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 19.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.630</b>
375 d.2.3	KNR 2-02 2009- 05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
376 d.2.3	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - FARBA O PODYWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE 53.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.600</b>
377 d.2.3	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - strop 19.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.630</b>
378 d.2.3	Wycena własna	Oplata za wywóz i składowanie odpadów 0.5	t t	 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2.4</b>		<b>POKÓJ 04</b>			
379 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią 4.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.030</b>
380 d.2.4	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż stolarki drzwiowej 1.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>
381 d.2.4	KNR 4-04 0504- 03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 20.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.180</b>
382 d.2.4	KNR 2-02 0607- 01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- kowe 20.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.180</b>
383 d.2.4	KNR 2-02 0609- 03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm 20.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.180</b>
384 d.2.4	NNRNKB 202 1129-02	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 20.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.180</b>
385 d.2.4	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (wykładzina PVC) Krotność = 5.5 20.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.180</b>
386 d.2.4	KNR 0-27 0165- 02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych PO-ROTHERM P+W (pióro i wpust) 11.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
387 d.2.4	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (płytki) Krotność = 4 3.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.450</b>
388 d.2.4	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2, płytki typu GRESS 3.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.450</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
389 d.2.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina do nawierzchni sportowych wraz z wywinięciem na ściany 10CM 16.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.930	 
				<b>RAZEM</b>	<b>16.930</b>
390 d.2.4	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 50.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.300	 
				<b>RAZEM</b>	<b>50.300</b>
391 d.2.4	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2 20.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.180	 
				<b>RAZEM</b>	<b>20.180</b>
392 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufitu 20.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.180	 
				<b>RAZEM</b>	<b>20.180</b>
393 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ścian 66.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.500	 
				<b>RAZEM</b>	<b>66.500</b>
394 d.2.4	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 66.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.500	 
				<b>RAZEM</b>	<b>66.500</b>
395 d.2.4	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach 20.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.180	 
				<b>RAZEM</b>	<b>20.180</b>
396 d.2.4	KNR 2-02 0829- 09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną 21.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.300	 
				<b>RAZEM</b>	<b>21.300</b>
397 d.2.4	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - 2,43m - montaż parapetów PCV komorowe 1	szt szt	 1.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
398 d.2.4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drzwiowe PPOZ EI 30 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	 
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
399 d.2.4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drzwiowe do łazienki 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	 
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
400 d.2.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone I drzwi PPOZ EI 30 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
401 d.2.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone do łazienki 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
402 d.2.4	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19 1.5*2	m m	 3.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
403 d.2.4	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 45.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.200	 
				<b>RAZEM</b>	<b>45.200</b>
404 d.2.4	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 20.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.180	 
				<b>RAZEM</b>	<b>20.180</b>
405 d.2.4	KNR 2-02 2009- 05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.500	 
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
406 d.2.4	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- FARBA O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE 48.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.700	 

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>48.700</b>
407 d.2.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - strop 20.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.180</b>
408 d.2.4	Wycena własna	Oplata za wywóz i składowanie odpadów 0.5	t t	 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2.5</b>		<b>POKÓJ 05</b>			
409 d.2.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią 4.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.030</b>
410 d.2.5	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż stolarki drzwiowej 1.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>
411 d.2.5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 20.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.010</b>
412 d.2.5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- kowe 19.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.980</b>
413 d.2.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm 19.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.980</b>
414 d.2.5	NNRNKB 202 1129-02	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 19.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.980</b>
415 d.2.5	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (wykładzina PVC) Krotność = 5.5 17.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.100</b>
416 d.2.5	KNR 0-27 0165-02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych PO-ROTHERM P+W (pióro i wpust) 11.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
417 d.2.5	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (płytki) Krotność = 4 3.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.450</b>
418 d.2.5	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2, płytki typu GRESS 3.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.450</b>
419 d.2.5	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina do nawierzchni sportowych wraz z wywinięciem na ściany 10CM 17.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.100</b>
420 d.2.5	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 45.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.300</b>
421 d.2.5	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2 19.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.980</b>
422 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufitu 19.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.980</b>
423 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ścian 45.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>45.300</b>
424 d.2.5	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		66.1	m <sup>2</sup>	66.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.100</b>
425 d.2.5	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach	m <sup>2</sup>		
		19.98	m <sup>2</sup>	19.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.980</b>
426 d.2.5	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		21.3	m <sup>2</sup>	21.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.300</b>
427 d.2.5	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - 2,43m - montaż parapetów PCV komorowe	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
428 d.2.5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drzwiowe PPOZ EI 30	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
429 d.2.5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drzwiowe do łazienki	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
430 d.2.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone I drzwi PPOZ EI 30	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
431 d.2.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone do łazienki	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
432 d.2.5	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19	m		
		1.5*2	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
433 d.2.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		39.87	m <sup>2</sup>	39.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.870</b>
434 d.2.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		19.98	m <sup>2</sup>	19.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.980</b>
435 d.2.5	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
		3.5	m <sup>2</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
436 d.2.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- FARBA O PODYWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE	m <sup>2</sup>		
		43.37	m <sup>2</sup>	43.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.370</b>
437 d.2.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - strop	m <sup>2</sup>		
		19.98	m <sup>2</sup>	19.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.980</b>
438 d.2.5	Wycena własna	Oplata za wywóz i składowanie odpadów	t		
		0.5	t	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2.6</b>		<b>POKÓJ 06</b>			
439 d.2.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
		4.03	m <sup>2</sup>	4.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.030</b>
440 d.2.6	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż stolarki drzwiowej	m <sup>2</sup>		
		1.85	m <sup>2</sup>	1.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
441	KNR 4-04 0504-d.2.6 03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		20.17	m <sup>2</sup>	20.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.170</b>
442	KNR 2-02 0607-d.2.6 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- kowe	m <sup>2</sup>		
		20.17	m <sup>2</sup>	20.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.170</b>
443	KNR 2-02 0609-d.2.6 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm	m <sup>2</sup>		
		20.17	m <sup>2</sup>	20.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.170</b>
444	NNRNKB 202 d.2.6 1129-02	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		20.17	m <sup>2</sup>	20.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.170</b>
445	NNRNKB 202 d.2.6 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w po- mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (wykładzina PVC)	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 5.5 17.5	m <sup>2</sup>	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
446	KNR 0-27 0165-d.2.6 02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych PO- ROTHERM P+W (pióro i wpust)	m <sup>2</sup>		
		11.2	m <sup>2</sup>	11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
447	NNRNKB 202 d.2.6 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w po- mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (płytki)	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 4 3.45	m <sup>2</sup>	3.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.450</b>
448	NNRNKB 202 d.2.6 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2, płytki typu GRESS	m <sup>2</sup>		
		3.45	m <sup>2</sup>	3.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.450</b>
449	KNR-W 2-02 d.2.6 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina do nawierzchni sportowych wraz z wywinięciem na ściany 10CM	m <sup>2</sup>		
		17.5	m <sup>2</sup>	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
450	KNR-W 4-01 d.2.6 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		50.4	m <sup>2</sup>	50.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.400</b>
451	KNR-W 4-01 d.2.6 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o po- wierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		20.17	m <sup>2</sup>	20.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.170</b>
452	NNRNKB 202 d.2.6 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufitu	m <sup>2</sup>		
		20.17	m <sup>2</sup>	20.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.170</b>
453	NNRNKB 202 d.2.6 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ścian	m <sup>2</sup>		
		61.9	m <sup>2</sup>	61.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.900</b>
454	KNR 2-02 0801-d.2.6 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		61.9	m <sup>2</sup>	61.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.900</b>
455	KNR 2-02 0801-d.2.6 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach	m <sup>2</sup>		
		20.17	m <sup>2</sup>	20.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.170</b>
456	KNR 2-02 0829-d.2.6 09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		21.3	m <sup>2</sup>	21.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.300</b>
457	KNR-W 2-02 d.2.6 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - 2,43m - montaż parapetów PCV komorowe	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
458 d.2.6	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drzwiowe PPOZ EI 30	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
459 d.2.6	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drzwiowe do łazienki	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
460 d.2.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone I drzwi PPOZ EI 30	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
461 d.2.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone do łazienki	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
462 d.2.6	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19	m		
		1.5*2	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
463 d.2.6	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		40.6	m <sup>2</sup>	40.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.600</b>
464 d.2.6	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		20.17	m <sup>2</sup>	20.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.170</b>
465 d.2.6	KNR 2-02 2009- 05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
		3.5	m <sup>2</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
466 d.2.6	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- FARBA O PODYWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE	m <sup>2</sup>		
		44.1	m <sup>2</sup>	44.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.100</b>
467 d.2.6	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - strop	m <sup>2</sup>		
		20.17	m <sup>2</sup>	20.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.170</b>
468 d.2.6	Wycena własna	Oplata za wywóz i składowanie odpadów	t		
		0.5	t	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2.7</b>		<b>POKÓJ 07</b>			
469 d.2.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
		4.03	m <sup>2</sup>	4.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.030</b>
470 d.2.7	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż stolarki drzwiowej	m <sup>2</sup>		
		1.85	m <sup>2</sup>	1.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>
471 d.2.7	KNR 4-04 0504- 03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		19.28	m <sup>2</sup>	19.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.280</b>
472 d.2.7	KNR 2-02 0607- 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- kowe	m <sup>2</sup>		
		19.28	m <sup>2</sup>	19.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.280</b>
473 d.2.7	KNR 2-02 0609- 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm	m <sup>2</sup>		
		19.28	m <sup>2</sup>	19.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.280</b>
474 d.2.7	NNRNKB 202 1129-02	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		19.28	m <sup>2</sup>	19.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.280</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
475 d.2.7	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (wykładzina PVC) Krotność = 5.5 17.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
476 d.2.7	KNR 0-27 0165- 02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) 11.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
477 d.2.7	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (płytki) Krotność = 4 3.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.450</b>
478 d.2.7	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2, płytki typu GRESS 3.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.450</b>
479 d.2.7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina do nawierzchni sportowych wraz z wywinieciem na ściany 10CM 17.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
480 d.2.7	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 50.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.400</b>
481 d.2.7	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2 19.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.280</b>
482 d.2.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufitu 19.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.280</b>
483 d.2.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ścian 61.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.900</b>
484 d.2.7	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 61.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.900</b>
485 d.2.7	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach 19.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.280</b>
486 d.2.7	KNR 2-02 0829- 09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną 21.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.300</b>
487 d.2.7	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - 2,43m - montaż parapetów PCV komorowe 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
488 d.2.7	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drzwiowe 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
489 d.2.7	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drzwiowe do łazienki 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
490 d.2.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
491 d.2.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone do łazienki 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
492 d.2.7	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19 1.5*2	m m	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
493 d.2.7	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 40.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.600</b>
494 d.2.7	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 19.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.280</b>
495 d.2.7	KNR 2-02 2009- 05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
496 d.2.7	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- FARBA O PODYWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE 44.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.100</b>
497 d.2.7	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - strop 19.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.280</b>
498 d.2.7	Wycena własna	Oplata za wywóz i składowanie odpadów 0.5	t t	 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2.8</b>		<b>POKÓJ 08</b>			
499 d.2.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią 4.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.030</b>
500 d.2.8	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż stolarki drzwiowej 1.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>
501 d.2.8	KNR 4-04 0504- 03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 19.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.750</b>
502 d.2.8	KNR 2-02 0607- 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- kowe 19.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.750</b>
503 d.2.8	KNR 2-02 0609- 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm 19.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.750</b>
504 d.2.8	NNRNKB 202 1129-02	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 19.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.750</b>
505 d.2.8	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (wykładzina PVC) Krotność = 5.5 17.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
506 d.2.8	KNR 0-27 0165- 02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych PO-ROTHERM P+W (pióro i wpust) 14.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.300</b>
507 d.2.8	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
508 d.2.8	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (płytki) Krotność = 4 5.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.700</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
509 d.2.8	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2, płytki typu GRESS 5.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.700</b>
510 d.2.8	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina do nawierzchni sportowych wraz z wywinieciem na ściany 10CM 14.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.900</b>
511 d.2.8	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 50.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.400</b>
512 d.2.8	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2 19.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.750</b>
513 d.2.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufitu 19.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.750</b>
514 d.2.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ścian 64.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.700</b>
515 d.2.8	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 64.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.700</b>
516 d.2.8	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach 19.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.750</b>
517 d.2.8	KNR 2-02 0829- 09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną 26.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.500</b>
518 d.2.8	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - 2,43m - montaż parapetów PCV komorowe 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
519 d.2.8	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
520 d.2.8	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drzwiowe do łazienki 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
521 d.2.8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
522 d.2.8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone do łazienki 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
523 d.2.8	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19 1.5*2	m m	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
524 d.2.8	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 38.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.200</b>
525 d.2.8	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 19.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.750</b>
526 d.2.8	KNR 2-02 2009- 05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.500	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
527 d.2.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem- FARBA O PODYWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE 41.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.700</b>
528 d.2.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - strop 19.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.750</b>
529 d.2.8	Wycena własna	Oplata za wywóz i składowanie odpadów  0.5	t t	 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2.9</b>		<b>POKÓJ 09</b>			
530 d.2.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią  4.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.030</b>
531 d.2.9	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż stolarki drzwiowej 1.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>
532 d.2.9	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych  19.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.060</b>
533 d.2.9	KNR 2-02 0607-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- kowe 19.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.060</b>
534 d.2.9	KNR 2-02 0609-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm 19.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.060</b>
535 d.2.9	NNRNKB 202 1129-02	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 19.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.060</b>
536 d.2.9	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w po- mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (wykładzina PVC) Krotność = 5.5 16.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.710</b>
537 d.2.9	KNR 0-27 0165-02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych PO- ROTHERM P+W (pióro i wpust) 11.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
538 d.2.9	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
539 d.2.9	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w po- mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (płytki) Krotność = 4 3.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.450</b>
540 d.2.9	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2, płytki typu GRESS 3.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.450</b>
541 d.2.9	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina do nawierzchni sportowych wraz z wywinieciem na ściany 10CM 16.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.710</b>
542 d.2.9	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 49.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.700</b>
543 d.2.9	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o po- wierzchni odbicia ponad 5 m2 19.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.060	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>19.060</b>
544 d.2.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufitu 19.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.060</b>
545 d.2.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ścian 60.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.900</b>
546 d.2.9	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 60.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.900</b>
547 d.2.9	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach 19.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.060</b>
548 d.2.9	KNR 2-02 0829- 09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną 21.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.300</b>
549 d.2.9	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - 2,43m - montaż parapetów PCV komorowe 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
550 d.2.9	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
551 d.2.9	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drzwiowe do łazienki 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
552 d.2.9	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
553 d.2.9	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone do łazienki 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
554 d.2.9	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19 1.5*2	m m	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
555 d.2.9	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 39.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.600</b>
556 d.2.9	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 19.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.060</b>
557 d.2.9	KNR 2-02 2009- 05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
558 d.2.9	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- FARBA O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE 43.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.100</b>
559 d.2.9	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - strop 19.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.060</b>
560 d.2.9	Wycena własna	Oplata za wywóz i składowanie odpadów 0.5	t t	 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2.10</b>		<b>POKÓJ 10</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
561 d.2.1 0	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią  4.03	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.030</b>
562 d.2.1 0	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż stolarki drzwiowej  1.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>
563 d.2.1 0	KNR 4-04 0504- 03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych  20.97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.970</b>
564 d.2.1 0	KNR 2-02 0607- 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- kowe  20.97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.970</b>
565 d.2.1 0	KNR 2-02 0609- 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm  20.97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.970</b>
566 d.2.1 0	NNRNKB 202 1129-02	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2  20.97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.970</b>
567 d.2.1 0	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w po- mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (wykładzina PVC) Krotność = 5.5 18.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.300</b>
568 d.2.1 0	KNR 0-27 0165- 02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych PO- ROTHERM P+W (pióro i wpust)  15.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.200</b>
569 d.2.1 0	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w po- mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (płytki) Krotność = 4 3.55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.550</b>
570 d.2.1 0	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2, płytki typu GRESS  3.55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.550</b>
571 d.2.1 0	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina do nawierzchni sportowych wraz z wywinieciem na ściany 10CM  18.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.300</b>
572 d.2.1 0	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2  50.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.300</b>
573 d.2.1 0	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o po- wierzchni odbicia ponad 5 m2  20.97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.970</b>
574 d.2.1 0	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufitu  20.97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.970</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
575 d.2.1 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ścian	m <sup>2</sup>		
		65.5	m <sup>2</sup>	65.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.500</b>
576 d.2.1 0	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		65.5	m <sup>2</sup>	65.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.500</b>
577 d.2.1 0	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach	m <sup>2</sup>		
		20.97	m <sup>2</sup>	20.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.970</b>
578 d.2.1 0	KNR 2-02 0829- 09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		22.5	m <sup>2</sup>	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
579 d.2.1 0	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - 2,54m - montaż parapetów PCV komorowe	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
580 d.2.1 0	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
581 d.2.1 0	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drzwiowe do łazienki	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
582 d.2.1 0	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
583 d.2.1 0	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone do łazienki	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
584 d.2.1 0	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19	m		
		1.5*2	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
585 d.2.1 0	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		50.3	m <sup>2</sup>	50.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.300</b>
586 d.2.1 0	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		20.97	m <sup>2</sup>	20.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.970</b>
587 d.2.1 0	KNR 2-02 2009- 05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
		3.5	m <sup>2</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
588 d.2.1 0	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - FARBA O PODYWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE	m <sup>2</sup>		
		53.8	m <sup>2</sup>	53.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
589 d.2.1 0	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - strop	m <sup>2</sup>		
		20.97	m <sup>2</sup>	20.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.970</b>
590 d.2.1 0	Wycena własna	Oplata za wywóz i składowanie odpadów	t		
		0.5	t	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2.11</b>		<b>POKÓJ 11</b>			
591 d.2.1 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
		4.03	m <sup>2</sup>	4.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.030</b>
592 d.2.1 1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż stolarki drzwiowej	m <sup>2</sup>		
		1.85	m <sup>2</sup>	1.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>
593 d.2.1 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		19.4	m <sup>2</sup>	19.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.400</b>
594 d.2.1 1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- kowe	m <sup>2</sup>		
		19.4	m <sup>2</sup>	19.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.400</b>
595 d.2.1 1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm	m <sup>2</sup>		
		19.4	m <sup>2</sup>	19.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.400</b>
596 d.2.1 1	NNRNKB 202 1129-02	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		19.4	m <sup>2</sup>	19.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.400</b>
597 d.2.1 1	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w po- mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (wykładzina PVC) Krotność = 5.5	m <sup>2</sup>		
		17	m <sup>2</sup>	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
598 d.2.1 1	KNR 0-27 0165-02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych PO- ROTHERM P+W (pióro i wpust)	m <sup>2</sup>		
		11.8	m <sup>2</sup>	11.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.800</b>
599 d.2.1 1	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w po- mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (płytki) Krotność = 4	m <sup>2</sup>		
		3.55	m <sup>2</sup>	3.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.550</b>
600 d.2.1 1	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2, płytki typu GRESS	m <sup>2</sup>		
		3.55	m <sup>2</sup>	3.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.550</b>
601 d.2.1 1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina do nawierzchni sportowych wraz z wywinieciem na ściany 10CM	m <sup>2</sup>		
		17	m <sup>2</sup>	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
602 d.2.1 1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		49.9	m <sup>2</sup>	49.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.900</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
603 d.2.1 1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		19.4	m <sup>2</sup>	19.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.400</b>
604 d.2.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufitu	m <sup>2</sup>		
		19.4	m <sup>2</sup>	19.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.400</b>
605 d.2.1 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ścian	m <sup>2</sup>		
		49.9	m <sup>2</sup>	49.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.900</b>
606 d.2.1 1	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		61.7	m <sup>2</sup>	61.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.700</b>
607 d.2.1 1	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach	m <sup>2</sup>		
		19.4	m <sup>2</sup>	19.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.400</b>
608 d.2.1 1	KNR 2-02 0829- 09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		22.1	m <sup>2</sup>	22.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.100</b>
609 d.2.1 1	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - 2,54m - montaż parapetów PCV komorowe	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
610 d.2.1 1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
611 d.2.1 1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drzwiowe do łazienki	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
612 d.2.1 1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
613 d.2.1 1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone do łazienki	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
614 d.2.1 1	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19	m		
		1.5*2	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
615 d.2.1 1	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		39.6	m <sup>2</sup>	39.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.600</b>
616 d.2.1 1	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		19.4	m <sup>2</sup>	19.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
617 d.2.1 1	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
		3.5	m <sup>2</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
618 d.2.1 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - FARBA O PODYWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE	m <sup>2</sup>		
		43.1	m <sup>2</sup>	43.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.100</b>
619 d.2.1 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - strop	m <sup>2</sup>		
		19.4	m <sup>2</sup>	19.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.400</b>
620 d.2.1 1	Wycena własna	Oplata za wywóz i składowanie odpadów	t		
		0.5	t	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2.12</b>		<b>POKÓJ 12</b>			
621 d.2.1 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
		4.03	m <sup>2</sup>	4.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.030</b>
622 d.2.1 2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż stolarki drzwiowej	m <sup>2</sup>		
		1.85	m <sup>2</sup>	1.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>
623 d.2.1 2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		20.67	m <sup>2</sup>	20.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.670</b>
624 d.2.1 2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		20.67	m <sup>2</sup>	20.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.670</b>
625 d.2.1 2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm	m <sup>2</sup>		
		20.67	m <sup>2</sup>	20.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.670</b>
626 d.2.1 2	NNRNKB 202 1129-02	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		20.67	m <sup>2</sup>	20.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.670</b>
627 d.2.1 2	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (wykładzina PVC) Krotność = 5.5	m <sup>2</sup>		
		17.6	m <sup>2</sup>	17.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.600</b>
628 d.2.1 2	KNR 0-27 0165-02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m <sup>2</sup>		
		11.8	m <sup>2</sup>	11.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.800</b>
629 d.2.1 2	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (płytki) Krotność = 4	m <sup>2</sup>		
		3.55	m <sup>2</sup>	3.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.550</b>
630 d.2.1 2	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2, płytki typu GRESS	m <sup>2</sup>		
		3.55	m <sup>2</sup>	3.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.550</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
631 d.2.1 2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina do nawierzchni sportowych wraz z wywinięciem na ściany 10CM	m <sup>2</sup>		
		17.5	m <sup>2</sup>	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
632 d.2.1 2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		50.4	m <sup>2</sup>	50.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.400</b>
633 d.2.1 2	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		20.67	m <sup>2</sup>	20.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.670</b>
634 d.2.1 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufitu	m <sup>2</sup>		
		20.67	m <sup>2</sup>	20.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.670</b>
635 d.2.1 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ścian	m <sup>2</sup>		
		62.2	m <sup>2</sup>	62.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.200</b>
636 d.2.1 2	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		62.2	m <sup>2</sup>	62.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.200</b>
637 d.2.1 2	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach	m <sup>2</sup>		
		20.67	m <sup>2</sup>	20.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.670</b>
638 d.2.1 2	KNR 2-02 0829- 09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		21.3	m <sup>2</sup>	21.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.300</b>
639 d.2.1 2	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - 2,43m - montaż parapetów PCV komorowe	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
640 d.2.1 2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drzwiowe PPOZ EI 30	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
641 d.2.1 2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drzwiowe do łazienki	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
642 d.2.1 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone I drzwi PPOZ EI 30	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
643 d.2.1 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone do łazienki	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
644 d.2.1 2	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19	m		
		1.5*2	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
645 d.2.1 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 40.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.900</b>
646 d.2.1 2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 20.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.670</b>
647 d.2.1 2	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
648 d.2.1 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- FARBA O PODYWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE 44.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.400</b>
649 d.2.1 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - strop 20.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.670</b>
650 d.2.1 2	Wycena własna	Oplata za wywóz i składowanie odpadów 0.5	t t	 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2.13</b>		<b>POKÓJ 13</b>			
651 d.2.1 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią 4.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.030</b>
652 d.2.1 3	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż stolarki drzwiowej 1.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>
653 d.2.1 3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 20.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.160</b>
654 d.2.1 3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- kowe 20.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.160</b>
655 d.2.1 3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm 20.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.160</b>
656 d.2.1 3	NNRNKB 202 1129-02	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 20.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.160</b>
657 d.2.1 3	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (wykładzina PVC) Krotność = 5.5 17.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.600</b>
658 d.2.1 3	KNR 0-27 0165-02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych PO-ROTHERM P+W (pióro i wpust) 11.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
659 d.2.1 3	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (plytka) Krotność = 4 3.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.950</b>
660 d.2.1 3	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2, płytki typu GRESS 3.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.950</b>
661 d.2.1 3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina do nawierzchni sportowych wraz z wywinieciem na ściany 10CM 17.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
662 d.2.1 3	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 50.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.400</b>
663 d.2.1 3	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2 20.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.160</b>
664 d.2.1 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufitu 20.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.160</b>
665 d.2.1 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ścian 62.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.200</b>
666 d.2.1 3	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 62.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.200</b>
667 d.2.1 3	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach 20.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.160</b>
668 d.2.1 3	KNR 2-02 0829- 09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną 21.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.700</b>
669 d.2.1 3	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - 2,43m - montaż parapetów PCV komorowe 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
670 d.2.1 3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drzwiowe PPOZ EI 30 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
671 d.2.1 3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drzwiowe do łazienki 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
672 d.2.1 3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone I drzwi PPOZ EI 30 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
673 d.2.1 3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone do ła- zienki  1.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
674 d.2.1 3	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19  1.5*2	m  m	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
675 d.2.1 3	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku  40.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.500</b>
676 d.2.1 3	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku  20.16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.160</b>
677 d.2.1 3	KNR 2-02 2009- 05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym  3.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
678 d.2.1 3	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- FARBA O PODYWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE  44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
679 d.2.1 3	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - strop  20.16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.160</b>
680 d.2.1 3	Wycena własna	Oplata za wywóz i składowanie odpadów  0.5	t  t	  0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2.14</b>		<b>KORYTARZ 03 / PRZEDSIONEK WINDA / MAGAZYN 01</b>			
681 d.2.1 4	KNR 4-04 0504- 03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych  29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
682 d.2.1 4	KNR 2-02 0607- 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- kowe  29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
683 d.2.1 4	KNR 2-02 0609- 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm  29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
684 d.2.1 4	NNRNKB 202 1129-02	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2  29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
685 d.2.1 4	KNR 0-27 0165- 02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych PO- ROTHERM P+W (pióro i wpust)  19.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.950</b>
686 d.2.1 4	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w po- mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (płytki) Krotność = 4 29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
687 d.2.1 4	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2, płytki typu GRESS wraz z cokolikami	m <sup>2</sup>		
		33.5	m <sup>2</sup>	33.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.500</b>
688 d.2.1 4	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		4.6	m <sup>2</sup>	4.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.600</b>
689 d.2.1 4	KNR 2-02 0357- 01	Podciągi, belki stropowe i dachowe o masie 0.3-1t HEB 240, l=1.5m	elem.		
		1	elem.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
690 d.2.1 4	KNR 0-19 1023- 10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
		2.3	m <sup>2</sup>	2.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.300</b>
691 d.2.1 4	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
		2.64	m <sup>3</sup>	2.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.640</b>
692 d.2.1 4	KNR-W 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m <sup>3</sup>		
		0.945	m <sup>3</sup>	0.945	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.945</b>
693 d.2.1 4	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		82.83	m <sup>2</sup>	82.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.830</b>
694 d.2.1 4	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		29	m <sup>2</sup>	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
695 d.2.1 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufitu	m <sup>2</sup>		
		29	m <sup>2</sup>	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
696 d.2.1 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ścian	m <sup>2</sup>		
		102.78	m <sup>2</sup>	102.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.780</b>
697 d.2.1 4	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		102.78	m <sup>2</sup>	102.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.780</b>
698 d.2.1 4	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach	m <sup>2</sup>		
		29	m <sup>2</sup>	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
699 d.2.1 4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drzwiowe (2 kpl)	m <sup>2</sup>		
		(2*0.9)*2	m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
700 d.2.1 4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		3.6	m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
701 d.2.1 4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drzwiowe PPOZ EI 30	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
702 d.2.1 4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone I drzwi PPOZ EI 30	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
703 d.2.1 4	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19	m		
		(1.5*2) + (4*1.5)	m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
704 d.2.1 4	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		102.78	m <sup>2</sup>	102.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.780</b>
705 d.2.1 4	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		29	m <sup>2</sup>	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
706 d.2.1 4	KNR 2-02 2009- 05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
		3.9	m <sup>2</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
707 d.2.1 4	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- FARBA O PODYWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE	m <sup>2</sup>		
		106.68	m <sup>2</sup>	106.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.680</b>
708 d.2.1 4	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - strop	m <sup>2</sup>		
		29	m <sup>2</sup>	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
709 d.2.1 4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - otwór z okna na PIĘTRZE wykonanie drzwi do części projektowanej	szt.		
		1.35	szt.	1.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.350</b>
710 d.2.1 4	KNR 2-02 0357- 01	Podciagi, belki stropowe i dachowe o masie 0.3-1t HEB 240, l=2.5m	elem.		
		1	elem.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
711 d.2.1 4	Wycena własna	Oplata za wywóz i składowanie odpadów	t		
		0.5	t	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2.15</b>		<b>KLATKA SCHODOWA 02</b>			
712 d.2.1 5	KNR 7-11 0101- 01	Gruntowanie podłoży betonowych - grunt do lastryko schody i posesty	m <sup>2</sup>		
		24.5	m <sup>2</sup>	24.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.500</b>
713 d.2.1 5	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - KOLOR SZARY wraz z cokolikiem	m <sup>2</sup>		
		28.3	m <sup>2</sup>	28.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.300</b>
714 d.2.1 5	KNR 0-27 0165- 02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych ROTHERM P+W (pióro i wpust)	m <sup>2</sup>		
		9.54	m <sup>2</sup>	9.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.540</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
715 d.2.1 5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drzwiowe PPOŻ EIS 30  1.5*2.01	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.015</b>
716 d.2.1 5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone I drzwi PPOŻ EIS 30  3.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.150</b>
717 d.2.1 5	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19  1.8	m  m	  1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
718 d.2.1 5	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2  35.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.500</b>
719 d.2.1 5	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2  19.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.850</b>
720 d.2.1 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufitu  19.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.850</b>
721 d.2.1 5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ścian  35.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.500</b>
722 d.2.1 5	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach  35.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.500</b>
723 d.2.1 5	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach  19.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.850</b>
724 d.2.1 5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe - PPOŻ EIS 30  3.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.150</b>
725 d.2.1 5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone PPOŻ EIS30  3.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.360</b>
726 d.2.1 5	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku  35.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.500</b>
727 d.2.1 5	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku  19.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.850</b>
728 d.2.1 5	KNR 2-02 2009- 05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym  3.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
729 d.2.1 5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - FARBA O PODYWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE	m <sup>2</sup>		
		38.8	m <sup>2</sup>	38.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.800</b>
730 d.2.1 5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - strop	m <sup>2</sup>		
		19.85	m <sup>2</sup>	19.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.850</b>
731 d.2.1 5	KNR 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym	m		
		6.8	m	6.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.800</b>
732 d.2.1 5	Wycena własna	Oplata za wywóz i składowanie odpadów	t		
		0.5	t	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2.16</b>		<b>POKÓJ TERAPEUTYCZNY</b>			
733 d.2.1 6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
		4.3	m <sup>2</sup>	4.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.300</b>
734 d.2.1 6	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż stolarki drzwiowej	m <sup>2</sup>		
		1.85	m <sup>2</sup>	1.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>
735 d.2.1 6	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		5.4	m <sup>2</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
736 d.2.1 6	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		16.2	m <sup>2</sup>	16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
737 d.2.1 6	KNR 2-02 0607-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- kowe	m <sup>2</sup>		
		16.2	m <sup>2</sup>	16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
738 d.2.1 6	KNR 2-02 0609-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm	m <sup>2</sup>		
		16.2	m <sup>2</sup>	16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
739 d.2.1 6	NNRNKB 202 1129-02	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		16.2	m <sup>2</sup>	16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
740 d.2.1 6	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (wykładzina PVC) Krotność = 5.5	m <sup>2</sup>		
		16.2	m <sup>2</sup>	16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
741 d.2.1 6	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (płytki) Krotność = 4	m <sup>2</sup>		
		16.2	m <sup>2</sup>	16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
742 d.2.1 6	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2, płytki typu GRESS	m <sup>2</sup>		
		16.2	m <sup>2</sup>	16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
743 d.2.1 6	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		41.6	m <sup>2</sup>	41.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.600</b>
744 d.2.1 6	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		16.2	m <sup>2</sup>	16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
745 d.2.1 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufitu	m <sup>2</sup>		
		16.2	m <sup>2</sup>	16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
746 d.2.1 6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ścian	m <sup>2</sup>		
		41.6	m <sup>2</sup>	41.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.600</b>
747 d.2.1 6	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		41.6	m <sup>2</sup>	41.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.600</b>
748 d.2.1 6	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach	m <sup>2</sup>		
		16.2	m <sup>2</sup>	16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
749 d.2.1 6	KNR 0-12 1119- 01	Cokoliki, z płytek o wysokości równej 10 cm	m		
		16.6	m	16.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.600</b>
750 d.2.1 6	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - 1,85m - montaż parapetów PCV komorowe	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
751 d.2.1 6	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
752 d.2.1 6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - SA-MOZAMYKACZ	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
753 d.2.1 6	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19	m		
		1.5	m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
754 d.2.1 6	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		39.9	m <sup>2</sup>	39.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.900</b>
755 d.2.1 6	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		16.2	m <sup>2</sup>	16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
756 d.2.1 6	KNR 2-02 2009- 05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
		3.6	m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
757 d.2.1 6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - FARBA O PODYWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE	m <sup>2</sup>		
		43.5	m <sup>2</sup>	43.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.500</b>
758 d.2.1 6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - strop	m <sup>2</sup>		
		16.2	m <sup>2</sup>	16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
759 d.2.1 6	Wycena własna	Oplata za wywóz i składowanie odpadów	t		
		0.5	t	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2.17</b>		<b>KORYTARZ 02</b>			
760 d.2.1 7	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		29	m <sup>2</sup>	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
761 d.2.1 7	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- kowe	m <sup>2</sup>		
		18.65	m <sup>2</sup>	18.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.650</b>
762 d.2.1 7	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm	m <sup>2</sup>		
		18.65	m <sup>2</sup>	18.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.650</b>
763 d.2.1 7	NNRNKB 202 1129-02	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		18.65	m <sup>2</sup>	18.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.650</b>
764 d.2.1 7	KNR 0-27 0165-02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 10 cm z pustaków ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		4.675	m <sup>2</sup>	4.675	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.675</b>
765 d.2.1 7	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w po- mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (płytki) Krotność = 4	m <sup>2</sup>		
		18.65	m <sup>2</sup>	18.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.650</b>
766 d.2.1 7	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2, płytki typu GRESS wraz z cokolikami	m <sup>2</sup>		
		21.39	m <sup>2</sup>	21.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.390</b>
767 d.2.1 7	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		66	m <sup>2</sup>	66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
768 d.2.1 7	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o po- wierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		18.65	m <sup>2</sup>	18.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.650</b>
769 d.2.1 7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufitu	m <sup>2</sup>		
		18.65	m <sup>2</sup>	18.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.650</b>
770 d.2.1 7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ścian	m <sup>2</sup>		
		73	m <sup>2</sup>	73.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
771 d.2.1 7	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		73	m <sup>2</sup>	73.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.000</b>
772 d.2.1 7	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach	m <sup>2</sup>		
		18.65	m <sup>2</sup>	18.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.650</b>
773 d.2.1 7	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drzwiowe PPOŻ EI30	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
774 d.2.1 7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone I drzwi PPOŻ EI 30	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
775 d.2.1 7	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19	m		
		1.5	m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
776 d.2.1 7	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		73	m <sup>2</sup>	73.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.000</b>
777 d.2.1 7	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		18.65	m <sup>2</sup>	18.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.650</b>
778 d.2.1 7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- FARBA O PODYWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE	m <sup>2</sup>		
		73	m <sup>2</sup>	73.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.000</b>
779 d.2.1 7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - strop	m <sup>2</sup>		
		18.65	m <sup>2</sup>	18.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.650</b>
780 d.2.1 7	KNR 2-15 0120-01	Szafki hydrantowe naścienne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
781 d.2.1 7	Wycena własna	Oplata za wywóz i składowanie odpadów	t		
		0.5	t	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2.18</b>		<b>KORYTARZ 01</b>			
782 d.2.1 8	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		43.15	m <sup>2</sup>	43.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.150</b>
783 d.2.1 8	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1.045	szt.	1.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.045</b>
784 d.2.1 8	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- kowe	m <sup>2</sup>		
		43.15	m <sup>2</sup>	43.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.150</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
785 d.2.1 8	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm	m <sup>2</sup>		
		43.15	m <sup>2</sup>	43.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.150</b>
786 d.2.1 8	NNRNKB 202 1129-02	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		43.15	m <sup>2</sup>	43.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.150</b>
787 d.2.1 8	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (płytki) Krotność = 4	m <sup>2</sup>		
		43.15	m <sup>2</sup>	43.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.150</b>
788 d.2.1 8	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2, płytki typu GRESS wraz z cokolikami	m <sup>2</sup>		
		46.4	m <sup>2</sup>	46.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.400</b>
789 d.2.1 8	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		84.7	m <sup>2</sup>	84.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.700</b>
790 d.2.1 8	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		43.15	m <sup>2</sup>	43.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.150</b>
791 d.2.1 8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufitu	m <sup>2</sup>		
		43.15	m <sup>2</sup>	43.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.150</b>
792 d.2.1 8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ścian	m <sup>2</sup>		
		89.3	m <sup>2</sup>	89.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.300</b>
793 d.2.1 8	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		89.3	m <sup>2</sup>	89.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.300</b>
794 d.2.1 8	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach	m <sup>2</sup>		
		43.15	m <sup>2</sup>	43.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.150</b>
795 d.2.1 8	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		89.3	m <sup>2</sup>	89.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.300</b>
796 d.2.1 8	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		43.15	m <sup>2</sup>	43.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.150</b>
797 d.2.1 8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- FARBA O PODYWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE	m <sup>2</sup>		
		89.3	m <sup>2</sup>	89.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.300</b>
798 d.2.1 8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - strop	m <sup>2</sup>		
		43.15	m <sup>2</sup>	43.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.150</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
799 d.2.1 8	Wycena własna	Oplata za wywóz i składowanie odpadów	t		
		0.5	t	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2.19</b>		<b>BIURO</b>			
800 d.2.1 9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
		4.03	m <sup>2</sup>	4.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.030</b>
801 d.2.1 9	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż stolarki drzwiowej	m <sup>2</sup>		
		1.85	m <sup>2</sup>	1.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>
802 d.2.1 9	KNR 4-04 0504- 03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		20.18	m <sup>2</sup>	20.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.180</b>
803 d.2.1 9	KNR 2-02 0607- 01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- kowe	m <sup>2</sup>		
		20.18	m <sup>2</sup>	20.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.180</b>
804 d.2.1 9	KNR 2-02 0609- 03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm	m <sup>2</sup>		
		20.18	m <sup>2</sup>	20.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.180</b>
805 d.2.1 9	NNRNKB 202 1129-02	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		20.18	m <sup>2</sup>	20.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.180</b>
806 d.2.1 9	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w po- mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (wykładzina PVC) Krotność = 5.5	m <sup>2</sup>		
		19.5	m <sup>2</sup>	19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
807 d.2.1 9	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w po- mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (płytki) Krotność = 4	m <sup>2</sup>		
		19.5	m <sup>2</sup>	19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
808 d.2.1 9	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2, płytki typu GRESS	m <sup>2</sup>		
		19.5	m <sup>2</sup>	19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
809 d.2.1 9	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		50.3	m <sup>2</sup>	50.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.300</b>
810 d.2.1 9	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o po- wierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		19.5	m <sup>2</sup>	19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
811 d.2.1 9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufitu	m <sup>2</sup>		
		19.5	m <sup>2</sup>	19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
812 d.2.1 9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ścian	m <sup>2</sup>		
		50.3	m <sup>2</sup>	50.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.300</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
813 d.2.1 9	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		50.3	m <sup>2</sup>	50.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.300</b>
814 d.2.1 9	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach	m <sup>2</sup>		
		19.5	m <sup>2</sup>	19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
815 d.2.1 9	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wysokości równej 10 cm	m		
		1.83	m	1.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.830</b>
816 d.2.1 9	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - 3,52m - montaż parapetów PCV komorowe	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
817 d.2.1 9	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
818 d.2.1 9	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -SAMO-ZAMYKACZ	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
819 d.2.1 9	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19	m		
		1.5	m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
820 d.2.1 9	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		50.3	m <sup>2</sup>	50.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.300</b>
821 d.2.1 9	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		19.5	m <sup>2</sup>	19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
822 d.2.1 9	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
		3.5	m <sup>2</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
823 d.2.1 9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - FARBA O PODYWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE	m <sup>2</sup>		
		53.8	m <sup>2</sup>	53.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.800</b>
824 d.2.1 9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - strop	m <sup>2</sup>		
		19.5	m <sup>2</sup>	19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
825 d.2.1 9	Wycena własna	Oplata za wywóz i składowanie odpadów	t		
		0.5	t	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2.20</b>		<b>POKÓJ WYCHOWAWCY</b>			
826 d.2.2 0	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
		2.55	m <sup>2</sup>	2.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.550</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
827 d.2.2 0	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż stolarki drzwiowej  1.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>
828 d.2.2 0	KNR 4-01 0348- 06	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej  14.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.500</b>
829 d.2.2 0	KNR 4-04 0504- 03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych  20.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.650</b>
830 d.2.2 0	KNR 2-02 0607- 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe  20.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.650</b>
831 d.2.2 0	KNR 2-02 0609- 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm  20.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.650</b>
832 d.2.2 0	NNRNKB 202 1129-02	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2  20.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.650</b>
833 d.2.2 0	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (płytki) Krotność = 4 20.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.650</b>
834 d.2.2 0	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2, płytki typu GRESS  20.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.650</b>
835 d.2.2 0	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2  51.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.100</b>
836 d.2.2 0	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2  20.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.650</b>
837 d.2.2 0	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufitu  49.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.100</b>
838 d.2.2 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ścian  20.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.650</b>
839 d.2.2 0	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach  51.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.100</b>
840 d.2.2 0	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach  20.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.650</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
841 d.2.2 0	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wysokości równej 10 cm	m		
		1.87	m	1.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.870</b>
842 d.2.2 0	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - 1,54m - montaż parapetów PCV komorowe	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
843 d.2.2 0	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
844 d.2.2 0	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -SAMO-ZAMYKACZ	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
845 d.2.2 0	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19	m		
		1.5	m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
846 d.2.2 0	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		51.1	m <sup>2</sup>	51.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.100</b>
847 d.2.2 0	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		20.65	m <sup>2</sup>	20.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.650</b>
848 d.2.2 0	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
		1.45	m <sup>2</sup>	1.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.450</b>
849 d.2.2 0	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - FARBA O PODYWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE	m <sup>2</sup>		
		52.55	m <sup>2</sup>	52.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.550</b>
850 d.2.2 0	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - strop	m <sup>2</sup>		
		20.65	m <sup>2</sup>	20.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.650</b>
851 d.2.2 0	Wycena własna	Oplata za wywóz i składowanie odpadów	t		
		0.5	t	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2.21</b>		<b>MAGAZYN</b>			
852 d.2.2 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		6.17	m <sup>2</sup>	6.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.170</b>
853 d.2.2 1	KNR 2-02 0607-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- kowe	m <sup>2</sup>		
		6.17	m <sup>2</sup>	6.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.170</b>
854 d.2.2 1	KNR 2-02 0609-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm	m <sup>2</sup>		
		6.17	m <sup>2</sup>	6.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.170</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
855 d.2.2 1	NNRNKB 202 1128-01	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2  6.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.170</b>
856 d.2.2 1	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (płytki) Krotność = 4 6.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.170</b>
857 d.2.2 1	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2, płytki typu GRESS  5.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.950</b>
858 d.2.2 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufitu  5.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.950</b>
859 d.2.2 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ścian  28.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.100</b>
860 d.2.2 1	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach  28.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.100</b>
861 d.2.2 1	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach  5.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.950</b>
862 d.2.2 1	KNR 0-12 1119- 01	Cokoliki, z płytek o wysokości równej 10 cm  1.02	m  m	  1.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.020</b>
863 d.2.2 1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe  2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
864 d.2.2 1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  1.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
865 d.2.2 1	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19  1.5	m  m	  1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
866 d.2.2 1	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku  28.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.100</b>
867 d.2.2 1	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku  5.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.950</b>
868 d.2.2 1	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - FARBA O PODYWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE  28.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.100</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
869 d.2.2 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - strop	m <sup>2</sup>		
		5.95	m <sup>2</sup>	5.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.950</b>
870 d.2.2 1	Wycena własna	Oplata za wywóz i składowanie odpadów	t		
		0.5	t	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2.22</b>		<b>PRALNIA</b>			
871 d.2.2 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
		2.7	m <sup>2</sup>	2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
872 d.2.2 2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		14.6	m <sup>2</sup>	14.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.600</b>
873 d.2.2 2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- kowe	m <sup>2</sup>		
		14.6	m <sup>2</sup>	14.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.600</b>
874 d.2.2 2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm	m <sup>2</sup>		
		14.6	m <sup>2</sup>	14.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.600</b>
875 d.2.2 2	NNRNKB 202 1129-02	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		14.6	m <sup>2</sup>	14.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.600</b>
876 d.2.2 2	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w po- mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (wykładzina PVC) Krotność = 5.5	m <sup>2</sup>		
		14.6	m <sup>2</sup>	14.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.600</b>
877 d.2.2 2	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w po- mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (płytki) Krotność = 4	m <sup>2</sup>		
		14.6	m <sup>2</sup>	14.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.600</b>
878 d.2.2 2	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2, płytki typu GRESS	m <sup>2</sup>		
		14.6	m <sup>2</sup>	14.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.600</b>
879 d.2.2 2	KNR 0-27 0165-02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych PO- ROTHERM P+W (pióro i wpust)	m <sup>2</sup>		
		14.5	m <sup>2</sup>	14.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.500</b>
880 d.2.2 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufitu	m <sup>2</sup>		
		50.5	m <sup>2</sup>	50.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.500</b>
881 d.2.2 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ścian	m <sup>2</sup>		
		50.5	m <sup>2</sup>	50.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.500</b>
882 d.2.2 2	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		50.5	m <sup>2</sup>	50.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
883 d.2.2 2	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach	m <sup>2</sup>		
		14.6	m <sup>2</sup>	14.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.600</b>
884 d.2.2 2	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		53.5	m <sup>2</sup>	53.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.500</b>
885 d.2.2 2	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - 1,3m - montaż parapetów PCV komorowe	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
886 d.2.2 2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
		2.08	m <sup>2</sup>	2.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.080</b>
887 d.2.2 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
888 d.2.2 2	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19	m		
		1.5	m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
889 d.2.2 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - strop	m <sup>2</sup>		
		14.6	m <sup>2</sup>	14.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.600</b>
890 d.2.2 2	Wycena własna	pralko/suszarka	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
891 d.2.2 2	Wycena własna	Oplata za wywóz i składowanie odpadów	t		
		0.5	t	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2.23</b>		<b>SOCJAL</b>			
892 d.2.2 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
		2.7	m <sup>2</sup>	2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
893 d.2.2 3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- kowe	m <sup>2</sup>		
		11	m <sup>2</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
894 d.2.2 3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm	m <sup>2</sup>		
		11	m <sup>2</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
895 d.2.2 3	NNRNKB 202 1129-02	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		11	m <sup>2</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
896 d.2.2 3	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w po- mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (wykładzina PVC) Krotność = 5.5	m <sup>2</sup>		
		11	m <sup>2</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
897 d.2.2 3	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm (plytka) Krotność = 4 11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
898 d.2.2 3	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2, płytki typu GRESS 11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
899 d.2.2 3	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
900 d.2.2 3	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2 11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
901 d.2.2 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufitu 66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
902 d.2.2 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ścian 11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
903 d.2.2 3	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
904 d.2.2 3	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach 11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
905 d.2.2 3	KNR 2-02 0829- 09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną 66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
906 d.2.2 3	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - 1,3m - montaż parapetów PCV komorowe 2	szt szt	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
907 d.2.2 3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
908 d.2.2 3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
909 d.2.2 3	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19 1.5	m m	 1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
910 d.2.2 3	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - strop 11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
911 d.2.2 3	Wycena własna	Oplata za wywóz i składowanie odpadów	t		
		0.5	t	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2.24</b>		<b>WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>			
912 d.2.2 01 4	KNR 2-02 0607-	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-	m <sup>2</sup>		
		kowe			
		5.45	m <sup>2</sup>	5.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.450</b>
913 d.2.2 03 4	KNR 2-02 0609-	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na	m <sup>2</sup>		
		sucho - jedna warstwa 5cm			
		5.45	m <sup>2</sup>	5.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.450</b>
914 d.2.2 1128-01 4	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy	m <sup>2</sup>		
		użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2			
		5.45	m <sup>2</sup>	5.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.450</b>
915 d.2.2 1128-03 4	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w po-	m <sup>2</sup>		
		mieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm			
		Krotność = 5.5			
		5.45	m <sup>2</sup>	5.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.450</b>
916 d.2.2 1118-10 4	NNRNKB 202	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie	m <sup>2</sup>		
		klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2, płytki typu GRESS			
		4.8	m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
917 d.2.2 02 4	KNR 0-27 0165-	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych PO-	m <sup>2</sup>		
		ROTHERM P+W (pióro i wpust)			
		13.5	m <sup>2</sup>	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
918 d.2.2 0701-05 4	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
		o powierzchni odbicia ponad 5 m2			
		12.4	m <sup>2</sup>	12.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.400</b>
919 d.2.2 0701-11 4	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o po-	m <sup>2</sup>		
		wierzchni odbicia ponad 5 m2			
		5.45	m <sup>2</sup>	5.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.450</b>
920 d.2.2 1134-01 4	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufitu	m <sup>2</sup>		
		5.45	m <sup>2</sup>	5.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.450</b>
921 d.2.2 1134-02 4	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ścian	m <sup>2</sup>		
		24.8	m <sup>2</sup>	24.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.800</b>
922 d.2.2 0801- 02 4	KNR 2-02 0801-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		24.8	m <sup>2</sup>	24.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.800</b>
923 d.2.2 0801- 02 4	KNR 2-02 0801-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach	m <sup>2</sup>		
		4.8	m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
924 d.2.2 0829- 09 4	KNR 2-02 0829-	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		24.8	m <sup>2</sup>	24.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
925 d.2.2 4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
926 d.2.2 4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
927 d.2.2 4	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19	m		
		1.5	m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
928 d.2.2 4	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		4.8	m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
929 d.2.2 4	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - strop	m <sup>2</sup>		
		4.8	m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
930 d.2.2 4	Wycena własna	Oplata za wywóz i składowanie odpadów	t		
		0.5	t	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2.25</b>		<b>POM. PORZĄDKOWE</b>			
931 d.2.2 5	KNR 2-02 0607- 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- kowe	m <sup>2</sup>		
		2.75	m <sup>2</sup>	2.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.750</b>
932 d.2.2 5	KNR 2-02 0609- 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm	m <sup>2</sup>		
		2.75	m <sup>2</sup>	2.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.750</b>
933 d.2.2 5	NNRNKB 202 1128-01	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m <sup>2</sup>		
		2.75	m <sup>2</sup>	2.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.750</b>
934 d.2.2 5	NNRNKB 202 1128-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w po- mieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 5.5	m <sup>2</sup>		
		2.75	m <sup>2</sup>	2.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.750</b>
935 d.2.2 5	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2, płytki typu GRESS	m <sup>2</sup>		
		2.5	m <sup>2</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
936 d.2.2 5	KNR 0-27 0165- 01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustaków ceramicznych PO- ROTHERM P+W (pióro i wpust)	m <sup>2</sup>		
		7.12	m <sup>2</sup>	7.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.120</b>
937 d.2.2 5	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
938 d.2.2 5	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o po- wierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		2.75	m <sup>2</sup>	2.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.750</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
939 d.2.2 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufitu	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
940 d.2.2 5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ścian	m <sup>2</sup>		
		2.5	m <sup>2</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
941 d.2.2 5	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
942 d.2.2 5	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach	m <sup>2</sup>		
		2.5	m <sup>2</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
943 d.2.2 5	KNR 2-02 0829- 09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
944 d.2.2 5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
945 d.2.2 5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
946 d.2.2 5	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19	m		
		1.5	m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
947 d.2.2 5	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - strop	m <sup>2</sup>		
		2.5	m <sup>2</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
948 d.2.2 5	Wycena własna	Oplata za wywóz i składowanie odpadów	t		
		0.5	t	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2.26</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
949 d.2.2 6	KNR-W 4-01 0350-05	Rozebranie stropów z pustaków DZ3 i poszycia z papy na PIĘTRZE	m <sup>2</sup>		
		43.5	m <sup>2</sup>	43.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.500</b>
950 d.2.2 6	KNR-W 4-01 0350-05	Rozebranie stropów z pustaków nad częścią balkonu w miejscu windy oraz balkon	m <sup>2</sup>		
		4.5	m <sup>2</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
951 d.2.2 6	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej na parterze i na piętrze (dach i filary ogniomury)	m <sup>3</sup>		
		19.54	m <sup>3</sup>	19.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.540</b>
952 d.2.2 6	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych. schodów wejściowych ze stopniami	m <sup>2</sup>		
		70.05	m <sup>2</sup>	70.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.050</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
953 d.2.2 6	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - kabiny natryskowe	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
954 d.2.2 6	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 w pom. 107 NATRYSKI	m <sup>2</sup>		
		52	m <sup>2</sup>	52.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
955 d.2.2 6	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2 w pom. 107 - NATRYSKI	m <sup>2</sup>		
		20.77	m <sup>2</sup>	20.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.770</b>
956 d.2.2 6	KNR 4-01 0348- 06	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej w pom. WC i porządkowego	m <sup>2</sup>		
		31.5	m <sup>2</sup>	31.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.500</b>
957 d.2.2 6	KNR 4-04 0504- 03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych w po. WC, przedsiionku WC oraz w pom. porządkowym	m <sup>2</sup>		
		19.6	m <sup>2</sup>	19.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.600</b>
958 d.2.2 6	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową w pom. WC	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
959 d.2.2 6	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
960 d.2.2 6	Wycena własna	Oplata za wywóz i składowanie odpadów	t		
		1	t	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>-- ROBOTY DODATKOWE --</b>			
<b>3.1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE - FUNDAMENTOWE</b>			
961 d.3.1 01	KNR 2-01 0122- 01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m <sup>3</sup>		
		39.05	m <sup>3</sup>	39.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.050</b>
962 d.3.1 05	KNR 2-01 0201- 05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		39.05	m <sup>3</sup>	39.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.050</b>
963 d.3.1 04	KNR 2-31 0103- 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
		0.6*28.1	m <sup>2</sup>	16.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.860</b>
964 d.3.1 03	KNR 2-31 0109- 03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m <sup>2</sup>		
		0.6*28.1	m <sup>2</sup>	16.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.860</b>
965 d.3.1 01	KNR 2-02 0202- 01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>		
		0.6*0.4*28.1	m <sup>3</sup>	6.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.744</b>
966 d.3.1 02	KNR 2-02 0204- 02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>		
		1.5*1.5*0.4	m <sup>3</sup>	0.900	
		1.0*1.0*0.4	m <sup>3</sup>	0.400	
		1.2*1.2*0.4	m <sup>3</sup>	0.576	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.876</b>
967 d.3.1 s 1.2.	KNR 2-02 0208- 03	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>		
		0.5*0.25*3.9	m <sup>3</sup>	0.488	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0.488</b>
968 d.3.1	KNR 2-02 0208-05 s 1.1.	Śłupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu 0.22*0.25*3.9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.215	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.215</b>
969 d.3.1	KNR 2-02 0208-10 s 1.3.	Śłupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu 0.25*0.25*7.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.450</b>
970 d.3.1	KNR 2-02 0290-04 fi-6	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm 38.4/1000	t t	0.038	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.038</b>
971 d.3.1	KNR 2-02 0290-04 fi-12	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 214.3/1000	t t	0.214	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.214</b>
972 d.3.1	KNR 2-02 0605-04	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - pierwsza warstwa 17.9+0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.500</b>
973 d.3.1	KNR 9-07 0201-01	Ściany fundamentowe i piwniczne z bloczków keramzytobetonowych o gr. 24 cm 28.0*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.400</b>
974 d.3.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 11	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
975 d.3.1	KNR 2-02 0609-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie gr. 15cm 28.0*0.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.320</b>
976 d.3.1	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni 28.0*0.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.320</b>
977 d.3.1	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 56.0*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
978 d.3.1	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 56.0*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
979 d.3.1	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa 28.0*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
980 d.3.1	KNR 2-02 0208-10 s 1.4.	Śłupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu 0.4*0.25*6.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.660</b>
981 d.3.1	KNR 2-02 0208-10 s 1.3.	Śłupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu 0.25*0.25*6.6*2<szł>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.825</b>
982 d.3.1	KNR 2-02 0208-10 s 1.5.	Śłupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu 0.25*0.25*6.6*2<szł>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.825</b>
983 d.3.1	KNR 9-07 0201-02 s.1 s.2	Ściany fundamentowe i piwniczne z bloczków keramzytobetonowych o gr. 38 cm - słupy s1 i s2 0.33*5.8 0.32*5.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.914 1.856	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.770</b>
<b>3.2</b>	<b>ROBOTY MURARSKIE/ŻELBETOWE STROP (parter i piętro)</b>				
984 d.3.2	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa 17.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.900</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
985 d.3.2	KNNR 2 0305-02	Ściany murowane z cegieł systemu POROTHERM grubości 25,0 cm (33.5+164.5)*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 49.500	 RAZEM 49.500
986 d.3.2	KNNR 2 0305-01	Ściany murowane z cegieł systemu POROTHERM grubości 11,5 cm (9.1+192.8)*0.115	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 23.219	 RAZEM 23.219
987 d.3.2	KNR 2-02 0210-03 N.1.1 N.1.2 N.1.3 N.2.1 N.2.2 N.2.3 N.2.4 N.2.5	Belki i podciąg żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - NADPROŻA 0.25*0.25*3.76 0.25*0.25*1.85 0.25*0.25*1.45 0.25*0.25*1.55 0.25*0.25*4.45 0.25*0.25*2.15 0.25*0.25*2.25 0.25*0.25*0.95	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.235 0.116 0.091 0.097 0.278 0.134 0.141 0.059	 RAZEM 1.151
988 d.3.2	KNR AT-44 0301-01	Nadproża KONBET typu L-19 1.2*12	m belki m belki	 14.400	 RAZEM 14.400
989 d.3.2	KNR 2-02 0210-03 B.1.1 B.1.2 B.1.3	Belki i podciąg żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - BELKI 0.25*0.4*7.61 0.25*0.4*5.75 0.4*0.35*7.47	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.761 0.575 1.046	 RAZEM 2.382
990 d.3.2	KNR 2-02 0210-03 W.1.1 W.2.1 W.2.2	Belki i podciąg żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - BELKI 0.25*0.25*13.05 0.25*0.3*54.5 0.25*0.5*54.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.816 4.088 6.813	 RAZEM 11.717
991 d.3.2	KNR 2-02 0210-03 R.Ż	Belki i podciąg żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - RDZENI ŻELBETOWY (0.25*0.25*5.2)*8<sz>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.600	 RAZEM 2.600
992 d.3.2	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu 35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.000	 RAZEM 35.000
993 d.3.2	KNR 2-02 0218-05 0218-06	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu 15.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.650	 RAZEM 15.650
994 d.3.2	KNR 2-02 0218-05 0218-06	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu 12.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.050	 RAZEM 12.050
995 d.3.2	KNR 2-02 0290-04 fi-12	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm - SCHODY I PODEST 45.3*0.888 <kg/m>/1000	t t	 0.040	 RAZEM 0.040
996 d.3.2	KNR 2-02 0290-04 fi-6	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm - WG ZESTAWIENIA STALI (143+184.9)/1000	t t	 0.328	 RAZEM 0.328
997 d.3.2	KNR 2-02 0290-04 fi-10 fi-12 fi-16	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-16 mm - WG ZESTAWIENIA STALI 449.5/1000 (604.1+680.1)/1000 (612.8+476.9)/1000	t t t t	 0.450 1.284 1.090	 RAZEM 2.824
998 d.3.2	KNR 0-19 1023-12	Okna i drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia 1.4*1.4 1.0*2.3*2<sz> 1.8*1.5 0.5*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.960 4.600 2.700 0.750	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	okno podnoszone w górę	4.0*1.5 1.69*1.4 0.8*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.000 2.366 0.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.336</b>
999 d.3.2	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PVC  6	szt  szt	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
1000 d.3.2	KNR 19-01 0538-07 analogia	Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy aluminiowej  (1.48+1.1+1.9+0.58+4.1+1.77)*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.465	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.465</b>
1001 d.3.2	KSNR 2 1003- 05	Montaż drzwi zewnętrznych przeszklonych z naswietłem  1.0*2.3+0.69*2.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.887	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.887</b>
1002 d.3.2	KNR-W 2-02 1203-02 EI-30 EIS-30 EI-60 EI-60 EIS-30	Drzwi stalowe pełne p.poż. o powierzchni ponad 2 m2  1.2*2.0 1.0*2.14+0.69*2.14 1.3*2.10 1.31*2.14 0.9*2.0*3<szt>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2.400 3.617 2.730 2.803 5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.950</b>
1003 d.3.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe  0.9*2.0*7<szt> 0.8*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  12.600 1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.200</b>
1004 d.3.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  0.9*2.0*7<szt> 0.8*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  12.600 1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.200</b>
<b>3.3</b>	<b>DACH</b>				
1005 d.3.3	KNR AT-43 0203-01	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach RIGIPS CD 60 ULTRASTIL i wieszakach mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie jednowarstwowe (systemy 4.70.03-4.70.06) 129.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  129.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.500</b>
1006 d.3.3	KNR AT-50 0712-02	Izolacje poziome - ułożenie folii ochronnej  14.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.850</b>
1007 d.3.3	KNR K-06 1103-01	Uzupełnienie uwarstwienia konstrukcji dachu -łaty - DESKA 3x0,16mm  59	m  m	  59.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.000</b>
1008 d.3.3	KNR 2-02 0405- 05/06	Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyczonej o rozpiętości 18,34 m - ekstrapolacja  252.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  252.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>252.500</b>
1009 d.3.3	KNR AT-57 0202-04	Konstrukcje nośne na dachu płaskim - usztywnienia, stężenia  53	m  m	  53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>
1010 d.3.3	KNR AT-09 0201-01	Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja  252.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  252.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>252.500</b>
1011 d.3.3	KNR AT-09 0201-02	Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja  252.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  252.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>252.500</b>
1012 d.3.3	KNR AT-09 0101-03	Łacenie - rozstaw łąt 25 cm  252.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  252.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>252.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1013 d.3.3	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>		
		252.5	m <sup>2</sup>	252.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>252.500</b>
1014 d.3.3	KNR AT-51 0602-01	Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM Hertalan Easy Cover - montaż membrany do podłoża	m <sup>2</sup>		
		252.5	m <sup>2</sup>	252.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>252.500</b>
1015 d.3.3	NNRNKB 202 0517-04	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm	m		
		17.4	m	17.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.400</b>
1016 d.3.3	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
1017 d.3.3	NNRNKB 202 0519-03	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm	m		
		32.8	m	32.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.800</b>
1018 d.3.3	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.		
		3*4	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
1019 d.3.3	KNR K-45 0214-03	Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej RHEINZINK-GRANUM skygrey wykonane z gotowych paneli na rąbek o szerokości w osiach rąbków 0,50 m	m <sup>2</sup>		
		40.0+13.7	m <sup>2</sup>	53.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.700</b>
<b>3.4</b>		<b>DOCIEPLENIE</b>			
1020 d.3.4	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
		252	m <sup>2</sup>	252.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>252.000</b>
1021 d.3.4	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
		252	m <sup>2</sup>	252.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>252.000</b>
1022 d.3.4	KNR AT-31 0103-05 analogia	Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 22 cm na ścianach	m <sup>2</sup>		
		252	m <sup>2</sup>	252.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>252.000</b>
1023 d.3.4	KNR AT-31 0103-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m <sup>2</sup>		
		252	m <sup>2</sup>	252.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>252.000</b>
1024 d.3.4	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		120	m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
1025 d.3.4	KNR AT-31 0704-03	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu	m <sup>2</sup>		
		poz.1022	m <sup>2</sup>	252.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>252.000</b>
1026 d.3.4	KNR AT-31 0503-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baunit SilikatPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m <sup>2</sup>		
		252	m <sup>2</sup>	252.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>252.000</b>
1027 d.3.4	KNR AT-31 0503-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baunit SilikatPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>		
		252	m <sup>2</sup>	252.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>252.000</b>
<b>3.5</b>		<b>ROBOTY POSADZKOWE (parter i piętro)</b>			
1028 d.3.5	KNR 13-12 1001-05	Posadzki betonowe - gr. 10cm	m <sup>3</sup>		
		66.5*0.1	m <sup>3</sup>	6.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.650</b>
1029 d.3.5	KNR AT-50 0712-02	Izolacje poziome - ułożenie folii ochronnej	m <sup>2</sup>		
		66.5	m <sup>2</sup>	66.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1030 d.3.5	KNR 9-15 0401-02	Isolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - poziome - PARTER	m <sup>2</sup>		
		66.5	m <sup>2</sup>	66.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.500</b>
1031 d.3.5	KNR 9-15 0401-02	Isolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - poziome - PIĘTRO	m <sup>2</sup>		
		115.5	m <sup>2</sup>	115.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.500</b>
1032 d.3.5	KNR-W 2-18 0525-05	Posadzki cementowe zatarte na gładko - gr. 7cm Krotność = 0.7	m <sup>2</sup>		
		66.5+33.0	m <sup>2</sup>	99.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.500</b>
1033 d.3.5	KNR-W 2-18 0525-05	Posadzki cementowe zatarte na gładko - gr. 3cm Krotność = 0.3	m <sup>2</sup>		
		82.5	m <sup>2</sup>	82.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.500</b>
1034 d.3.5	KNR W-02 0213-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
1035 d.3.5	KNR W-02 0206-02	Okładziny podłogowe na podłożu z betonu i jastrychu cementowego; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
		66.5+53.4	m <sup>2</sup>	119.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>119.900</b>
1036 d.3.5	KNR W-02 0214-02	Cokoliki przyściennie na kleju cementowym o wymiarach 30x15 cm	m		
		100	m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
1037 d.3.5	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
		44.5	m <sup>2</sup>	44.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.500</b>
1038 d.3.5	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		44.5	m <sup>2</sup>	44.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.500</b>
1039 d.3.5	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		44.5	m	44.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.500</b>
1040 d.3.5	KNR K-04 0304-02	Tynki cementowo-wapienne na ścianach na podłożu ceramicznym wykonywane mechanicznie lekkie grubości 15 mm z zaprawy TYNK 555	m <sup>2</sup>		
		81.0+502.2	m <sup>2</sup>	583.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>583.200</b>
1041 d.3.5	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	583.200	
		81.0+502.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>583.200</b>
1042 d.3.5	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem - ŚCIANY	m <sup>2</sup>		
		81.0+502.2	m <sup>2</sup>	583.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>583.200</b>
1043 d.3.5	KNR K-04 0304-04	Tynki cementowo-wapienne na stropach na podłożu ceramicznym wykonywane mechanicznie lekkie grubości 15 mm z zaprawy TYNK 555	m <sup>2</sup>		
		51.0	m <sup>2</sup>	51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
1044 d.3.5	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	180.500	
		51.0+129.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>180.500</b>
1045 d.3.5	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem - SUFIT	m <sup>2</sup>		
		51.0+129.5	m <sup>2</sup>	180.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.500</b>
1046 d.3.5	KNR W-02 0201-07	Okładziny ściennie na podłożu z gazobetonu, bloczków silikatowych, tynków tradycyjnych i betonu; płytki o wymiarach 30x60 cm	m <sup>2</sup>		
		52.5	m <sup>2</sup>	52.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1047 d.3.5	KNR W-02 0206-02	Okladziny podlogowe na podłożu z betonu i jastrychu cementowego; płytki o wymiarach 30x30 cm 66.5+53.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 119.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>119.900</b>
<b>3.6</b>		<b>WYPOSAŻENIE</b>			
1048 d.3.6	KNR 2-02 1209- 01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym 8.0	m m	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
1049 d.3.6	KNR-W 2-02 1214-03	Poręcze do schodów stalowych 11.0	m m	 11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
1050 d.3.6	KNNR-W 2 W1001-03	Świetliki i klapy dymowe 0.8*1.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.040</b>
1051 d.3.6	KNR-W 2-05 0203-01	Galerie transportowe - platforma 150x150cm 0.5	t t	 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
1052 d.3.6	KNR-W 2-02 1214-01	Schody stalowe z jednostronną poręczą bez spoczników 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
1053 d.3.6	KNR 2-15/GE- BERIT 0103-01 analogia	Elementy montażowe Geberit Unifix System - uchwyt dla niepełnosprawnych 7+6	szt. szt.	 13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
1054 d.3.6	KNR 2-15/GE- BERIT 0103-02 analogia	Elementy montażowe Geberit Unifix System - pojemnik na papier 5	kpl. kpl.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
1055 d.3.6	KNR 2-15/GE- BERIT 0103-02 analogia	Elementy montażowe Geberit Unifix System - siedzisko prysznicowe 2	kpl. kpl.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
1056 d.3.6	KNR 2-15/GE- BERIT 0103-02 analogia	Elementy montażowe Geberit Unifix System - lustro 3	kpl. kpl.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
1057 d.3.6	KNR 2-15/GE- BERIT 0103-02 analogia	Elementy montażowe Geberit Unifix System - suszarka do rąk 3	kpl. kpl.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
1058 d.3.6	KNR 2-15/GE- BERIT 0103-02 analogia	Elementy montażowe Geberit Unifix System - pojemnik na mydło 3	kpl. kpl.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>3.7</b>		<b>PODIAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH/SCHODY</b>			
1059 d.3.7	KNR 2-01 0217- 02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III 22.5*0.38	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.550</b>
1060 d.3.7	KNR 2-31 0401- 04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 9.5	m m	 9.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.500</b>
1061 d.3.7	KNR 2-31 0402- 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
1062 d.3.7	KNR 2-31 0407- 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 9.5	m m	 9.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>9.500</b>
1063 d.3.7	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 22.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
1064 d.3.7	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 22.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
1065 d.3.7	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 22.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
1066 d.3.7	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 22.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
1067 d.3.7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 22.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
1068 d.3.7	KNR 2-31 0701-04 analogia	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 2.5 m 12.4	m m	 12.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.400</b>
<b>3.8</b>		<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>			
1069 d.3.8	KNR 2-31 0805-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 106.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 106.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.000</b>
1070 d.3.8	KNR 2-31 0802-01 0802-02	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 15 cm 106.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 106.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.000</b>
1071 d.3.8	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 106.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 106.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.000</b>
1072 d.3.8	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 122.2	m m	 122.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.200</b>
1073 d.3.8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 6.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.050</b>
1074 d.3.8	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 122.2	m m	 122.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.200</b>
1075 d.3.8	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 122.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 122.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.200</b>
1076 d.3.8	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 122.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 122.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.200</b>
1077 d.3.8	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 122.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 122.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.200</b>
1078 d.3.8	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 122.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 122.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.200</b>
1079 d.3.8	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 122.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 122.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>3.9</b>		<b>SCHODY ZEWNĘTRZNE</b>			
1080 d.3.9 03	KNR 2-31 0805-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.600</b>
1081 d.3.9 01 0802-02	KNR 2-31 0802-01 0802-02	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 15 cm 5.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.600</b>
1082 d.3.9 05	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 5.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.600</b>
1083 d.3.9 04	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 2.8	m m	 2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
1084 d.3.9 04	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.080</b>
1085 d.3.9 05	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2.8	m m	 2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
1086 d.3.9 02	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 4.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
1087 d.3.9 01	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 4.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
1088 d.3.9 07 0114-08	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 4.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
1089 d.3.9 05 0105-06	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 4.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
1090 d.3.9 03	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
1091 d.3.9 04 analogia	KNR 2-31 0701-04 analogia	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 2.5 m 1.6	m m	 1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
<b>3.10</b>		<b>FUNDAMENT POD WINĘ</b>			
1092 d.3.1 03 0	KNR 2-31 0805-03 0	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 8.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.200</b>
1093 d.3.1 05 0	KNR 2-01 0201-05 0	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 2.5*2.5*1.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.125</b>
1094 d.3.1 04 0	KNR 2-31 0103-04 0	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2.5*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.250</b>
1095 d.3.1 03 0104-04 0	KNR 2-31 0104-03 0104-04 0	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm 2.5*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.250</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1096 d.3.1 0	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
		2.5*2.5	m <sup>2</sup>	6.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.250</b>
1097 d.3.1 0	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>		
		2.0*2.0*0.4	m <sup>3</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
1098 d.3.1 0	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
	fi-12	174.5/1000	t	0.175	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.175</b>