

Przedmiar robót

Wspieranie OzN - likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania - Górecko Stare 32 w ramach projektu "Gmina Józefów dla mieszkańców - tworzenie Centrum Usług Społecznych w Józefowie"

Data: 28.10.2025

Budowa: Wspieranie OzN - likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania - Górecko Stare 32 w ramach projektu "Gmina Józefów dla mieszkańców - tworzenie Centrum Usług Społecznych w Józefowie"

Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Obiekt: Dom jednorodzinny

Zamawiający: Gmina Józefów
ul. Kościuszki 37
23-460 Józefów

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia Projektowa
"Multiprojekt"
Grzegorz Furlepa

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wspieranie OzN - likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania - Górecko Stare 32 w ramach projektu "Gmina Józefów dla mieszkańców - tworzenie Centrum Usług Społecznych w Józefowie"				
2 Roboty rozbiórkowe				
2.1 KNR 404/705/5 Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, miski klozetowe fajansowe		1		szt
2.2 KNR 404/705/8 Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, umywalki fajansowe z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami		1		szt
2.3 KNR 404/705/9 Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zlewy lub zmywaki		2		szt
2.4 KNR 404/705/11 Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zlewozmywaki		1		szt
2.5 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2		1		szt
2.6 Kalkulacja indywidualna Poszerzenie otworu drzwiowego, wykonanie nadproża, obróbka na gotowo		1		kpl
2.7 KNR 404/105/7 Rozebranie ścianek, ścianki z płyt z betonu komórkowego grub. do 15 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej (0,9+0,58)*2,6 = 3,848000 3,848		3,848		m2
3 Ścianka działowa				
3.1 ORGB 202/2024/3 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100		4		m2
4 Stolarka				
4.1 KNBK 4/2101/49 Osadzenie w murze klocków drewnianych do umocowania ościeżnic z wykuciem potrzebnych gniazd		4		szt
4.2 KNR 202/1016/1 (1) Analogia Ościeżnica fabrycznie wykończona		1		szt
4.3 KNR 202/1002/1 (1) Analogia: Drzwi wewnętrzne, z podcięciem wentylacyjnym, bez progu 1 = 1,000000 1,000		1,000		szt
5 Instalacja wodno-kanalizacyjna				
5.1 Kalkulacja indywidualna Dostosowanie instalacji wod-kan do stanu projektowanego		1		kpl
5.2 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na podłodze, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm		2		m
5.3 KNR 215/205/2 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm		3		m
5.4 KNR 13/127/1 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 20·mm		8		m
5.5 KNNRS 4/212/1 (1) Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową ścienną, z syfonem mosiężnym		1		kpl
5.6 KNNRS 4/214/3 Ustęp z automatem splukującym przystosowanym dla osoby niepełnosprawnej		1		kpl
6 Instalacja CO				
6.1 Kalkulacja indywidualna Przeniesienie grzejnika i dostosowanie instalacji CO do stanu projektowanego		1		kpl
7 Instalacja elektryczna				
7.1 Kalkulacja indywidualna Dostosowanie instalacji elektrycznej do stanu projektowanego oraz przeniesienie licznika		1		kpl
8 Zabudowa z płyt g-k				
8.1 ORGB 202/2027/3 Analogia: Zabudowa rur z płyt gipsowo kartonowych		2		m2
9 Roboty malarskie				
9.1 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne 1,4*3,17+1,0*2*(3,17+1,4)+0,84*2,6 = 15,762000 15,762		15,762		m2
10 Roboty okładzinowe				
10.1 KNR 202/829/6 Licowanie ścian płytkami na klej elastyczny, płytki 20x20, metoda zwykła (0,84+0,58)*1,6 = 2,272000 2,272		2,272		m2
10.2 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła 0,84*0,58 = 0,487200 0,49		0,49		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
11 Elementy wyposażenia łazienki dla osób niepełnosprawnych				
11.1	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż pochwytów ze stali nierdzewnej -umywalka	2		szt
11.2	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż pochwytów ze stali nierdzewnej -miska ustępowa	1		kpl
11.3	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż pochwytów ze stali nierdzewnej przy brodziku	1		szt
11.4	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż krzeselka zawieszanego na uchwytych	1		szt