

---

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SUŁOSZOWEJ  
ADRES INWESTYCJI : UL. SZKOLNA 9, SUŁOSZOWA  
INWESTOR : GMINA SUŁOSZOWA  
ADRES INWESTORA : 32-045 Sułoszowa, ul. Krakowska 139

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Miler  
DATA OPRACOWANIA : 29.01.2026

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.01.2026

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułoszowej</b>					
1		<b>Roboty termomodernizacyjne - elewacja</b>			
1.1		<b>Roboty elewacyjne</b>			
1	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS gr. 10 cm metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1.	2610-01				
1		65	m <sup>2</sup>	65,00	
				RAZEM	65,00
2	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS gr. 10 cm metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża - strefa cokołowa - Siatka zbrojąca pancerna wg opisu arch.	m <sup>2</sup>		
d.1.	2610-01				
1		15	m <sup>2</sup>	15,00	
				RAZEM	15,00
3	KNR 2-02	Montaż parapetów zewnętrznych - blacha tytanowo-cynkowa BLACHA MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE DOSTOSOWANYM DO ISTNIEJĄCEGO DACHU	m		
d.1.	0129-02				
1	analogia	8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
4	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe akrylowe - tynkowanie szpalet o szerokości do 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0910-03				
1		65+15	m <sup>2</sup>	80,00	
				RAZEM	80,00
5	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe - materiał z demontażu (wymiana szpilek montażowych)	m		
d.1.	0510-03				
1		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
6	KNR 4-03	Wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej na ścianach	szt.		
d.1.	0703-01				
1		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
7	KNR 4-03	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> w ciągu poziomym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
d.1.	0704-03				
1		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
8	KNR 4-01	Wykonanie podbitki pod okapem - blacha kolor dost. do istniejącego	m <sup>2</sup>		
d.1.	0410-04				
1	analogia	10	m <sup>2</sup>	10,00	
				RAZEM	10,00
9	KNR 2-02	Montaż obróbek blacharskich - komplet dla inwestycji	kpl		
d.1.	0506-01				
1		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
10	analiza indywidualna	Ponowny montaż kratki wentylacyjnych na elewacji budynku - komplet dla inwestycji	szt.		
d.1.	analiza indywidualna				
1		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 18cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0613-03				
1					
				RAZEM	0,00
1.2		<b>Roboty dodatkowe na zewnątrz budynku</b>			
12	analiza indywidualna	Dostawa i montaż balustrad	m		
d.1.	analiza indywidualna				
2		2*3,5+3*5+12	m	34,00	
				RAZEM	34,00
13	KNR 4-01	Czyszczenie i malowanie elementów drewnianych lakierobejcą impregnującą - słupy drewniane i wystające elementy więźby drewnianej na zewnątrz budynku	m <sup>2</sup>		
d.1.	0615-11				
2	analogia				

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		17	m <sup>2</sup>	17,00	
				RAZEM	17,00
14 d.1. 2	KNR 2-02 0607-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - wykończenie tarasu	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18,00	
				RAZEM	18,00
15 d.1. 2	KNR 2-02 0609-03	Isolacja termiczna ze styropianu EPS 100, grubości 5 cm - wykończenie tarasu	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18,00	
				RAZEM	18,00
16 d.1. 2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko - - wykończenie tarasu	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18,00	
				RAZEM	18,00
17 d.1. 2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm - pod płytki gresowe -- wykończenie tarasu Krotność = 3	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18,00	
				RAZEM	18,00
18 d.1. 2	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek gresowych na zaprawie klejowej do stosowania na zewnątrz budynku	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18,00	
				RAZEM	18,00
19 d.1. 2	analiza indywidualna analiza indywidualna	Dostawa i montaż na elewacji daszku zewnętrznego nad wejściem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		<b>Roboty budowlane w budynku</b>			
2.1		<b>Roboty budowlane</b>			
2.2		<b>Posadzki</b>			
2.2.1		<b>Rozbiórka posadzek</b>			
2.2.1.1		<b>Piwnica</b>			
2.2.1.1.1		<b>Segment A</b>			
2.2.2		<b>Projektowane posadzki</b>			
2.3		<b>Instalacje wewnętrzne sanitarne</b>			
2.3.1		<b>Instalacja wodna</b>			
20 d.2. 3.1	KNR 0-13 0128-01	Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 20 mm - PE-X/Al/PE-RT 20x2.8 3*[24+35]	m		
			m	177,00	
				RAZEM	177,00
21 d.2. 3.1	KNR-W 2- 15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		poz.20	m	177,00	
				RAZEM	177,00
22 d.2. 3.1	KNR-W 2- 15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		poz.20	m	177,00	
				RAZEM	177,00
23 d.2. 3.1	KNR 4-01 0336-02	Wykucie bruzd w ścianach dla prowadzenia instalacji podejścia do odbiorników	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.2. 3.1	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm (fi 20 mm) otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	m		
		poz.20	m	177,00	
				RAZEM	177,00
25 d.2. 3.1	KNR-W 2- 15 0116-01 + kalk. in- dyw.	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - analogia fi 16 mm	szt.		
		[24+35-18]	szt.	41,00	
				RAZEM	41,00
26 d.2. 3.1	KNR-W 2- 15 0132-01	Zawory przeletowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - zawór odcinający Dn 15 z króćcem spustowym	szt.		
		[24+35-18]	szt.	41,00	
				RAZEM	41,00
<b>2.3.</b> <b>2</b>		<b>Instalacja kanalizacji sanitarnej</b>			
27 d.2. 3.2	KNR-W 2- 15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		2*[24+35]	m	118,00	
				RAZEM	118,00
28 d.2. 3.2	KNR-W 2- 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o połączeniach wcis- kowych	podej.		
		24+35	podej.	59,00	
				RAZEM	59,00
29 d.2. 3.2	KNR-W 2- 15 0127-03	Próba szczelności kanatów PVC	m		
		4+20,3+6	m	30,30	
				RAZEM	30,30
30 d.2. 3.2	KNR-W 2- 15 0217-01	Syfony pod umywalki i brodziki	szt.		
		21	szt.	21,00	
				RAZEM	21,00
31 d.2. 3.2	KNR-W 2- 15 0217-01	Syfony pod WC i pisuary	szt.		
		21	szt.	21,00	
				RAZEM	21,00
<b>2.4</b>		<b>Wykończenie ścian i sufitów</b>			
32 d.2. 4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>		
		120	m <sup>2</sup>	120,00	
				RAZEM	120,00
33 d.2. 4	NNRNKB 202 2028-04	Obudowa GK/GKI ścian	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50,00	
				RAZEM	50,00
34 d.2. 4	KNR 2-02 0815-03	Wewn.gładzie gipsowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.32	m <sup>2</sup>	120,00	
				RAZEM	120,00
35 d.2. 4	KNR AT-27 0401-03	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimero- wej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>		
		80	m <sup>2</sup>	80,00	
				RAZEM	80,00
36 d.2. 4	KNR 2-02 1104-01	Płytki gresowe na kleju na ścianach - sanitariaty	m <sup>2</sup>		
		60	m <sup>2</sup>	60,00	
				RAZEM	60,00

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.2. 4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
		650	m <sup>2</sup>	650,00	
				RAZEM	650,00
38 d.2. 4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - Ściany	m <sup>2</sup>		
		1200	m <sup>2</sup>	1 200,00	
				RAZEM	1 200,00
<b>2.5</b>		<b>Wyposażenie</b>			
39 d.2. 5 analiza in- dywidualna		Dostawa i montaż wyposażenia UCHWYT STAŁY	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
40 d.2. 5 analiza in- dywidualna		Dostawa i montaż wyposażenia UCHWYT RUCHOMY	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
41 d.2. 5 analiza in- dywidualna		Dostawa i montaż wyposażenia UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAW- NYCH	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
42 d.2. 5 analiza in- dywidualna		Dostawa i montaż wyposażenia BATERIA UMYWALKOWA DLA NIEPEŁ- NOSPRAWNYCH	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
43 d.2. 5 analiza in- dywidualna		Dostawa i montaż wyposażenia UCHWYT STAŁY KRÓTKI	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
44 d.2. 5 analiza in- dywidualna		Dostawa i montaż wyposażenia UCHWYT RUCHOMY KRÓTKI	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
45 d.2. 5 analiza in- dywidualna		Dostawa i montaż wyposażenia DOZOWNIK MYDŁA	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
46 d.2. 5 analiza in- dywidualna		Dostawa i montaż wyposażenia DOZOWNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
47 d.2. 5 analiza in- dywidualna		Dostawa i montaż wyposażenia DOZOWNIK PAPIERU TOALETOWEGO	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
48 d.2. 5 analiza in- dywidualna		Dostawa wyposażenia SZCZOTKA DO TOALETY	kpl.		

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
49 d.2. 5	analiza indywidualna analiza indywidualna	Dostawa wyposażenia KOSZ NA ŚMIECI	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
50 d.2. 5	analiza indywidualna analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia Miska USTĘPOWA Z ZESTAWEM PODTYNKOWYM	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
51 d.2. 5	analiza indywidualna analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia Miska USTĘPOWA MAŁA Z ZESTAWEM PODTYNKOWYM	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
52 d.2. 5	analiza indywidualna analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia UMYWALKA	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
53 d.2. 5	analiza indywidualna analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia BATERIA UMYWALKOWA	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
54 d.2. 5	analiza indywidualna analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia PISUAR	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
55 d.2. 5	analiza indywidualna analiza indywidualna	Dostawa i wbudowanie: LUSTRO WKLEJANE - 60X120 CM	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
56 d.2. 5	analiza indywidualna analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia KUREK ZE ZŁĄCZKĄ	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
57 d.2. 5	analiza indywidualna analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia KRATKA ŚCIEKOWA KWADRATOWA	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
58 d.2. 5	analiza indywidualna analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia KABINA PRYSZNICOWA Z BRODZIKIEM	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
59 d.2. 5	analiza indywidualna analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia BATERIA PRYSZNICOWA	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60	analiza indywidualna	Przeniesienie i ponowny montaż istniejącego wyposażenia ruchomego	kpl.		
5	analiza indywidualna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>2.6</b>		<b>Roboty dodatkowe</b>			
61	analiza indywidualna	ponowne wykonanie rampy dla wózków inwalidzkich prowadzące do wiatrołapu skrzydła A	kpl.		
6	analiza indywidualna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
62	analiza indywidualna	wymiana papy na balkonie nad wejściem do skrzydła C	kpl.		
6	analiza indywidualna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
63	analiza indywidualna	przekładka kabla z boiska	kpl.		
6	analiza indywidualna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
64	analiza indywidualna	wykonanie instalacji oddymiania w klatce schodowej skrzydła A	kpl.		
6	analiza indywidualna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
65	analiza indywidualna	zagospodarowanie terenu - parking dojścia i dojazdu, wzmocnienie skarpy	kpl.		
6	analiza indywidualna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00