WYKAZ STALI NR 1

Nr rysunku: **K/3, K/6**

Obiekt: PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUG SPOŁECZNYCH
08-530 Dęblin, ul.1-go Maja 160, dz.nr 1328/1

Element: **ELEMENTY STALOWE**

POZ.	Ilość [szt.]	PROFIL Grubość blach i szerokość	Długość [mm]	Ciężar [kg] Jedn.	1szt.	1elem.	Sztuk	Łącznie	Uwagi
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
K/3	SŁUPEK S1 - szt.1								
	1	rura kw. 120x120x4	2850	14,02	40,0	40,0			
	1	BL.220x10	220	17,27	3,8	3,8			
	1	BL.140x10	140	10,99	1,5	1,5			
					RAZEM:	45,3	1	45	
	BELKI STROPOWE								
B1	1	HEB 160	6000	42,63	255,8	255,8	1	256	
B2	1	IPE 160	6000	15,78	94,7	94,7	3	284	
B3	1	IPE 160	2800	15,78	44,2	44,2	1	44	
B4	1	IPE 160	1530	15,78	24,1	24,1	1	24	
B5	1	IPE 160	1600	15,78	25,2	25,2	1	25	
B6	1	IPE 160	1600	15,78	25,2	25,2	1	25	
B7	1	IPE 160	2100	15,78	33,1	33,1	1	33	
K/6	NADPROŻA STALOWE								
Ns1	2	C 160	3000	18,84	56,5	113,0	1	113	
Ns2	2	C 160	3000	18,84	56,5	113,0	1	113	
Ns3	2	C 120	1400	13,35	18,7	37,4	3	112	
Ns4	2	C 120	1600	13,35	21,4	42,7	2	85	
Ns5	2	C 120	1900	13,35	25,4	50,7	1	51	
Ns6	2	C 120	1600	13,35	21,4	42,7	1	43	

RAZEM [kg]	1254
DODATEK NA SPOINY 1.5% [kg]	19
ŁĄCZNIE [kg]	**1273**