

Zn.DE.411.80.2025/SB

Kępno, 30.04.2025r.

MJM Biuro Projektowe
Jarosław Mikoś
Ul. Jasna 5/38
63-604 Baranów

Dotyczy: Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn: "Budowa z rozbudową drogi gminnej nr 852570P w Donaborowie"

Wodociągi Kępińskie Spółka z o.o. w odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie **projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn: "Budowa z rozbudową drogi gminnej nr 852570P w Donaborowie"** informuje, że uzgadnia projekt z uwagami:

1. Wysokość istniejącej infrastruktury należy dostosować do projektowanej niwetety drogi.
2. W przypadku, gdy istniejące hydranty nadziemne kolidują z projektowaną drogą należy wymienić je na wolnoprzelotowe hydranty podziemne firmy Hawle lub równoważne.
3. W związku z planowaną rozbudową sieci wod.-kan. przed przystąpieniem do budowy drogi należy uzgodnić w Spółce projekt budowy sieci i uzyskać pozwolenie na budowę/zgłoszenie.

Spółka informuje, że w obrębie planowanej inwestycji, znajduje się istniejąca infrastruktura wodociągowa oraz projektowana kanalizacyjna. W związku z tym, należy uwzględnić położenie sieci wodociągowej oraz urządzeń powiązanych (studnie zbiorcze, skrzynki zasurowe, hydranty itp.) względem istniejącej i projektowanej infrastruktury, z zachowaniem odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zmiana trasy lub lokalizacji podlega ponownemu uzgodnieniu.

W trakcie prowadzenia robót skrzynki PEHD zasurowe, hydrantowe, włązy kanalizacyjne należy zabezpieczyć i po skończonych pracach pozostawić w stanie nienaruszonym. W przypadku uszkodzenia w/w elementów należy je wymienić na nowe.

W sytuacji wystąpienia na etapie budowy dodatkowych kolizji z istniejącą infrastrukturą wodociągową lub/i kanalizacyjną, Inwestor lub upoważniona osoba ze strony Wykonawcy jest zobowiązana powiadomić Spółkę, celem uzgodnienia warunków usunięcia kolizji w zakresie technicznym i formalnym.

W razie odkrycia istniejącej i niezainwentaryzowanej infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej należy bezwzględnie zgłosić do Wydziału Eksploatacji Sieci przy ul. Ekologicznej 8, 63 – 604 w Baranowie.

Wykonawca (Inwestor) jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Spółki o zamiarze rozpoczęcia robót, na **7 dni** przed planowanym terminem i umożliwić Spółce kontrolę istniejącego uzbrojenia pod względem poprawności działania istniejących zasuw oraz stanu zwieńczeń studni kanalizacyjnych. Wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie trwania Inwestycji, Inwestor będzie zobowiązany usunąć na własny koszt poprzez wymianę uszkodzonych elementów na nowe.

Z poważaniem

PREZES ZARZADU



Marek Miśta

Opracowała: J.Karwacka

Zn.DE.410.71.2025/SB

Kępno, 30.04.2025r.

MJM Biuro Projektowe
Jarosław Mikoś
Ul. Jasna 5/38
63-604 Baranów

Dotyczy: Wydania Warunków technicznych rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w działce drogowej nr 122 w Donaborowie

Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o., w odpowiedzi na pismo z dn. 17.02.2025r. odnośnie wydania warunków technicznych rozbudowy kanalizacji deszczowej w projektowanej drodze gminnej nr 852570P w Donaborowie informuje, iż istniejąca kanalizacja deszczowa, z której planowana jest rozbudowa nie należy do Spółki, a ujście znajduje w rowach wzdłuż drogi powiatowej w Donaborowie. Spółka nie posiada kanalizacji deszczowej na wnioskowanym obszarze.

Z poważaniem

PREZES ZARZADU

Marek Misła

Opracowała: J.Karwacka