

PRZEDMIAR Ofertowy

NAZWA INWESTYCJI : Linie oświetlenia 0,4 kV wraz z latarniami
ADRES INWESTYCJI : Donaborów - Szkoła
INWESTOR : Gmina Baranów
ADRES INWESTORA : Baranów Rynek 21
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krystian Górecki
DATA OPRACOWANIA : 09/2025

PPW "GÓRECCY"
mgr inż. Krystian Górecki
Jankowy 68, 63-604 Baranów
NIP 619-195-85-52

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 3kw2025

NARZUTY

koszty zakupu [Kz]	% M
Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09/2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Donaborów Szkoła					
1					
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0701-02	48	m ³	48.000	
				RAZEM	48.000
2	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0701-05	74	m ³	74.000	
				RAZEM	74.000
3	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1	0706-01	445	m	445.000	
				RAZEM	445.000
4	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0702-02	48	m ³	48.000	
				RAZEM	48.000
5	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0702-05	74	m ³	74.000	
				RAZEM	74.000
6	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych	m		
d.1	0705-01	131	m	131.000	
				RAZEM	131.000
7	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
d.1	0705-01	26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
8	KNNR 5	Montaż latarni oświetleniowych parkowych z ustawieniem	kpl.		
d.1	1007-02	15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNNR 5	Demontaż i Montaż latarni oświetleniowych parkowych z ustawieniem	kpl.		
d.1	1007-02	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNNR 5	Montaż opraw	szt.		
d.1	1004-02	15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1	0707-02	288	m	288.000	
				RAZEM	288.000
12	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych	m		
d.1	0705-01	157	m	157.000	
				RAZEM	157.000
13	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
d.1	0713-02	157	m	157.000	
				RAZEM	157.000
14	KNNR 5-10	Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	0508-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i wyśięgnik	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	129.000	
d.1	1003-04	129			
				RAZEM	129.000
16	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25 mm ²	szt.		
d.1	0726-10	Krotność = 0.5	szt.	36.000	
		36		RAZEM	36.000
17	KNNR 5	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 240 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
d.1	1203-06	144	szt.żył	144.000	
				RAZEM	144.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 5 d.1 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
19	KNNR 5 d.1 0605-08	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
20	KNNR 5 d.1 0401-02	uzupełnienie wyposażenia złącza	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		2	odc.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNNR 5 d.1 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	d.1	Obsługa geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.1	organizacja ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	d.1	zajęcie pasa drogowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 26						
		RAZEM					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie:

PODSUMOWANIE

	RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
koszty zakupu [Kz]					
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					
OGÓŁEM					

Słownie:

PODSUMOWANIE

	RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
koszty zakupu [Kz]					
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					
OGÓŁEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	622.6032		
2.	robocizna	r-g	32.2581		
3.	robocizna"	r-g	3.3280		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksey- ma- lany	Ra- bat za- sto- so- wany
1.	Złącze IZK z D01 - 002z bezp 6A' z bezp	kpl	15.0000		15.0000							
2.	wazelina techniczna	kg	3.1680		3.1680							
3.	bednarka ST /zN25x4mm	m	7.1314		7.1314							
4.	pręty stalowe miedziowane Cu14,2	szt	12.0000		12.0000							
5.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.7200		0.7200							
6.	tlen techniczny	m ³	1.2000		1.2000							
7.	folia kalandrowana z PCW uplas- tycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	120.960 0		120.960 0							
8.	Piasek naturalny kopany"	m ³	24.9200		24.9200							
9.	rury "AROT" SRS śr. 110mm'	m	262.000 0		262.000 0							
10.	rury "AROT" PS śr. 110mm'	m	26.0000		26.0000							
11.	doposażenie złącza -sterującego wg schematu boisko	kpl	1.0000		1.0000							
12.	kompletna oprawa CUDDLE MINI LED REG 36 ,5000 K optyka P2 anodowana plus gniazdo dla anteny +INTERract /CITY Touch 10 letnim abonamentem	kpl	2.0000		2.0000							
13.	kompletna oprawa CUDDLE MINI LED REG 48 ,4000 K optyka DW anodowana plus gniazdo dla anteny +INTERract /CITY Touch 10 letnim abonamentem	kpl	13.0000		13.0000							
14.	gniazdo dla anteny +INTERract / CITY Touch 10 letnim abonamen- tem	kpl	3.0000		3.0000							
15.	osłony przewodów	szt	0.2400		0.2400							
16.	Zacisk uniwersalny czterowylot. drut- drut	szt	0.7200		0.7200							
17.	złącza kontrolne	szt	0.2400		0.2400							
18.	Zestaw montażowy ZMR1	kpl	2.0000		2.0000							
19.	opaski kablowe OKi	szt	4.0000		4.0000							
20.	opaski kablowe typu Oki	szt	59.3600		59.3600							
21.	Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 2x2,5mm2	m	129.000 0		129.000 0							
22.	Kabel YAKXS 0.6/1kV 4x25mm2	m	445.000 0		445.000 0							
23.	Słup SAL 70Kdz anod z wnąką	szt	13.0000		13.0000							
24.	Słup SAL 50Kdz anod z wnąką	szt	2.0000		2.0000							
25.	Słup SAL istniejący z demontażu	szt	3.0000		3.0000							
26.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm	szt	2.0000		2.0000							
27.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt	4.3200		4.3200							
28.	osłony dwudzielne PS 110	m	26.0000		26.0000							
29.	dławnice przepustów kablowych nN - uszczelniaacz typu QRS	szt	26.0000		26.0000							
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	m-g	17.7600		
2.	koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kM	m-g	7.4000		
3.	Wibromłot elektryczny 3 kW	m-g	2.4600		
4.	Żuraw samochodowy do 4t (1)	m-g	1.2960		
5.	Żuraw samochodowy 5-6t (1)	m-g	2.0160		
6.	Żuraw samochodowy 5-6t (1)""	m-g	0.1820		
7.	Żuraw samochodowy 7-10t (1)	m-g	0.6908		
8.	Ciągnik kołowy 37kW (1)	m-g	0.6908		
9.	Ciągnik kołowy 37kW (1)'	m-g	1.2960		
10.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)''	m-g	4.2912		
11.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)'	m-g	1.8340		
12.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)""	m-g	0.9000		
13.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)'''	m-g	0.8800		
14.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)""	m-g	2.1980		
15.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	1.0519		
16.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)'	m-g	0.3640		
17.	Samochód skrzyn.10-15t (1)	m-g	9.0000		
18.	Samochód samowylad.do 5t (1)	m-g	0.7600		
19.	Samochód samowylad.5-10t (1)	m-g	3.5600		
20.	Samochód wież.z balk.do 12m(2)	m-g	118.6800		
21.	Podnośnik sam.hydr.do 12m (2)	m-g	6.1500		
22.	Przyczepa do przewoż.kabli 4t	m-g	1.2960		
23.	Przyczepa do przewoż.kabli 4t''	m-g	0.6908		
				RAZEM	

Słownie: