



## LEGENDA

- PVC110 — Instalacja ks podposadzkowa o spadku  $i=1,5\%$
- PVC110 — Instalacja ks podstropowa o spadku  $i=1,5\%$
- PVC110 — Instalacja ks podejścia pod przybory z spadkiem  $i=2,0\%$
- PVC32 — Instalacja ks podejścia pod przybory z spadkiem  $i=1,0\%$
- K1-3 PVC160 o pion kanalizacji sanitarnej
- U - umywalka
- P - pisuar
- Wb - wanna podłogowa
- Os - odpływ skroplin

### UWAGA:

- Instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowej prowadzić ze spadkiem 1,5 %. Projektowane podejścia do przyborów projektować ze spadkiem min. 2,0 % w kierunku pionów.
- Podejścia pojedyncze od umywalki, pisuaru projektuje się o średnicy dn50 , a od ustępu i wpustu dn110. Rury kanalizacyjne prowadzić w bruzdach ściennych.
- Na przejściach kanalizacji sanitarnej poprzez ściany fundamentowe stosować rury ochronne.
- Rury odpowietrzające PVC zakończyć wywietrzakiem dachowym przy pionie K1, K2 i K4. Zawór napowietrzający DN110 lub DN75 przy pozostałych pionach.
- Szczegółowe prowadzenie przewodów ustalić podczas montażu, uwzględniając ewentualne kolizje z innymi instalacjami.
- Wszystkie przejścia rurociągów w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody, wykonanie przejść instalacyjnych przez przegrody p.poż. wykonać zgodnie z wytycznymi producentów.

NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku usługowego OSP w Czerminie wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz przebudowa przyłącza gazowego			SKALA
ADRES OBIEKTU	Działka nr 487 / 480/2 39-304, Czermin 140			1:100
INWESTOR	Gmina Czermin 39-304, Czermin 140			nr rys.
PRZEBUDOWA PRZEMIAN	Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut piętra			tytuł
PROJEKTANT	mgr inż. Bogdan Łukaszek	44/96	03.2025	tytuł
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Majewski	5-150/99	03.2025	tytuł
BRANŻA	Sanitarna	Proj. budowlany	GProjekt	tytuł