

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi gminnej ul. Brzozowej położonej na granicy miejscowości Mirowice i Lisówek i ul. Wspólnej w miejscowości Gościeńczech od ul. Wojska Polskiego do drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 195 w Gościeńczech (etap 2 od km 0+000 do km 1+070)
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna ul. Brzozowa położona na granicy miejscowości Mirowice i Lisówek i ul. Wspólna w miejscowości Gościeńczech (etap 2 od km 0+000 do km 1+070)
INWESTOR : BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : LUTY 2026

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I KWARTAŁ 2026

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$, M , $S+Kp(S)+Z(S)$)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LUTY 2026

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rozbudowa drogi gminnej ul. Brzozowej położonej na granicy miejscowości Mirowice i Lisówek i ul. Wspólnej w miejscowości Gościeńczyce od ul. Wojska Polskiego do drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 195 w Gościeńczycach (etap 2 od km 0+000 do km 1+070)						
1		Droga				
1.1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
1	KNNR 1 0111- d.1. 01 1	Roboty pomiarowe	m	1 070,00		
2	KNNR 1 0111- d.1. 01 1	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m	1 070,00		
1.2		D.01.00.00. Wycinka drzew i krzaków				
3	KNNR 1 0102- d.1. 01 2	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni (w tym znajdujące się drzewa w zagajniku i lesie)	m ²	250,00		
4	KNNR 1 0101- d.1. 06 2	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni	szt.	20,00		
5	KNR 2-01 0110- d.1. 01 0110-04 2	Wywożenie dłużyc na odległość 5 km	m ³	8,40		
6	KNR 2-01 0110- d.1. 03 0110-05 2	Wywożenie gałęzi na odległość 5 km	mp	39,50		
7	KNR 2-01 0110- d.1. 02 0110-05 2	Wywożenie karpiny na odległość 5 km	mp	16,50		
1.3		D.02.00.00. Roboty ziemne				
8	KNNR 1 0202- d.1. 08 3	Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp. urobku sam.samowład. - 95% mechanicznie	m ³	3 120,75		
9	KNNR 1 0301- d.1. 03 3	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. IV) - 5%ręcznie	m ³	164,25		
10	KNNR 1 0402- d.1. 01 3	Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II - 90%mechanicznie	m ³	405,00		
11	KNNR 1 0311- d.1. 01 3	Nasyp. Ręczne formowanie nasypów - 10%ręcznie	m ³	45,00		
1.4		D.03.00.00. Regulacja wysokościowa i przestawienie kolidującej infrastruktury				
12	KNR 2-31 1406- d.1. 04 4	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2,00		
1.5		D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni				
13	KNNR 6 0103- d.1. 03 5	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	6 308,80		
14	KNNR 6 0111- d.1. 02 5	Podbudowa pomocnicza gr.15,0cm mieszanka związana cementem kl. C1,5/2,0 - mieszanka wytwarzana w wytwórniach stacjonarnych	m ²	6 308,80		
15	KNNR 6 0113- d.1. 01 5	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 10 cm 15 cm * 0,6667 (krotność)=10 cm Krotność = 0,6667	m ²	6 094,80		
16	KNNR 6 0113- d.1. 05 5	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 10 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)	m ²	5 816,60		
17	KNR 2-31 1004- d.1. 07 5	Skropienie podbudowy emulsją	m ²	5 602,60		
18	KNNR 6 0308- d.1. 02 5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) AC 16W KR1-2	m ²	5 602,60		
19	KNR 2-31 1004- d.1. 07 5	Skropienie warstwy wiążącej emulsją	m ²	5 410,00		
20	KNNR 6 0309- d.1. 02 5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC11S KR1-2	m ²	5 410,00		
1.6		D.05.00.00 Zjazdy bitumiczne				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.1. 6	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	90,00		
22 d.1. 6	KNNR 6 0111-02	Warstwa mrozochronna gr.15,0cm mieszanka związana cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0 - mieszanka wytwarzana w wytwornicach stacjonarnych	m ²	90,00		
23 d.1. 6	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0,6667	m ²	90,00		
24 d.1. 6	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 10 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)	m ²	90,00		
25 d.1. 6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy emulsją	m ²	90,00		
26 d.1. 6	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) AC 16W KR1-2	m ²	90,00		
27 d.1. 6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją	m ²	90,00		
28 d.1. 6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC11A KR1-2	m ²	90,00		
1.7	D.06.00.00. Pobocze					
29 d.1. 7	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3 150,00		
30 d.1. 7	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 1,25	m ²	3 150,00		
31 d.1. 7	KNR 2-31 0204-03	Pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 15 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe) Krotność = 1,5	m ²	3 150,00		
1.8	D.08.00.00 Organizacja ruchu					
32 d.1. 8	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	3,00		
33 d.1. 8	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	3,00		
34 d.1. 8	KNNR 6 0705-01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane ręcznie	m ²	3,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: