

TAB. 1 – TABELA ROBÓT ZIEMNYCH										
ulica Ogrodowa - etap 2										
			Wykop +		Nasyp -		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości Wykop +	Nadmiar objętości Nasyp -	Suma algebr. W+ / N-
Nr	km roboczy		odległość	powierzchnia	objętość	powierzchnia	objętość	objętość	objętość	objętość
			[m]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]
1	0+	0,00		1,83		0,04				
			23,00		44,62		0,46	0,46	44,16	0
2	0+	23,00		2,05		0,00				44,16
			22,86		44,92		3,89	3,89	41,03	0
3	0+	45,86		1,88		0,34				85,19
			9,14		16,68		1,65	1,65	15,04	0
4	0+	55,00		1,77		0,02				100,23
			6,00		12,30		0,06	0,06	12,24	0
5	0+	61,00		2,33		0,00				112,47
			12,00		24,18		1,20	1,20	22,98	0
6	0+	73,00		1,70		0,20				135,45
			6,00		8,94		1,17	1,17	7,77	0
7	0+	79,00		1,28		0,19				143,22
			21,00		27,83		2,94	2,94	24,89	0
8	0+	100,00		1,37		0,09				168,10
			20,29		28,81		1,32	1,32	27,49	0
9	0+	120,29		1,47		0,04				195,60
			12,87		17,95		0,84	0,84	17,12	0
10	0+	133,16		1,32		0,09				212,71
			26,84		33,42		4,16	4,16	29,26	0
11	0+	160,00		1,17		0,22				241,97
			28,17		37,47		3,80	3,80	33,66	0
12	0+	188,17		1,49		0,05				275,63
			18,41		27,25		1,01	1,01	26,23	0
13	0+	206,58		1,47		0,06				301,87
			18,41		27,15		0,74	0,74	26,42	0
14	0+	224,99		1,48		0,02				328,29
			16,90		24,51		0,76	0,76	23,74	0
15	0+	241,89		1,42		0,07				352,03
ŁĄCZNIE				376,0		24,0		24,0		352,0