
PRZEDMIAR ROBÓT **branża elektryczna**

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa drogi gminnej nr 105541 L w m. Mełgiew
, ul. Ogrodowa – etap 2 _
Przebudowa oświetlenia drogowego
ADRES INWESTYCJI: gm .Mełgiew, pow. świdnicki, woj. lubelskie
NAZWA INWESTORA: Gmina Mełgiew
ADRES INWESTORA: ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Paweł Wojczuk

DATA OPRACOWANIA: listopad 2024r.

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------|
| 1 | | Przebudowa oświetlenia drogowego | | | |
| 1 d.1 | KNNR-W 9 0801-17 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 2,0-3,0 kg/m układanych w gruncie kat. I-II | m | | |
| | | 265 | m | 265,000 | |
| | | | | RAZEM | 265,000 |
| 2 d.1 | KNNR 5 0701 -01 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II | m3 | | |
| | | 10 * 0,4 * 0,7 | m3 | 2,800 | |
| | | | | RAZEM | 2,800 |
| 3 d.1 | KNNR 5 0702 -01 | Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II | m3 | | |
| | | 10 * 0,4 * 0,7 | m3 | 2,800 | |
| | | | | RAZEM | 2,800 |
| 4 d.1 | KNNR 5 0705 -01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | | |
| | | 20 | m | 20,000 | |
| | | | | RAZEM | 20,000 |
| 5 d.1 | KNNR 5 0726 -10 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | | |
| | | 6 | szt. | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 6 d.1 | KNNR-W 9 0806-01 | Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył do 35 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 7 d.1 | KNNR 5 0203 -04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur | m | | |
| | | 164 | m | 164,000 | |
| | | | | RAZEM | 164,000 |
| 8 d.1 | KNNR 5 0713 -03 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | | |
| | | 299 | m | 299,000 | |
| | | | | RAZEM | 299,000 |
| 2 | | Prace dodatkowe | | | |
| 9 d.2 | | Prace dodatkowe | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

| | | |
|------------------------------------|-------------|---|
| | Spis treści | |
| Strona Tytułowa | | 1 |
| Przedmiar | | 2 |
| 1 Przebudowa oświetlenia drogowego | | 2 |
| 2 Prace dodatkowe | | 2 |
| Spis treści | | 3 |