

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

### **branża sanitarna**

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 105541 L w m. Mełgiew, ul. Ogrodowa -  
etap 2\_Przeniesienie hydrantu  
ADRES INWESTYCJI: m. Mełgiew, gm. Mełgiew, powiat świdnicki, woj. lubelskie  
NAZWA INWESTORA: Gmina Mełgiew  
ADRES INWESTORA: ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
mgr inż. Jerzy Dobosz

DATA OPRACOWANIA: listopad 2024

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>PRZENIESIENIE HYDRANTU</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
1 d.1.1	KNR AT-11 0107-02 analogia	Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box	m3		
		1,0 * 1,8 * 3 * 20%	m3	1,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,080</b>
2 d.1.1	KNR AT-11 0104-02	Wykopy liniowe na odkład o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box - koparka 0,60 m3	m3		
		1,0 * 1,8 * 3 * 80%	m3	4,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,320</b>
3 d.1.1	KNR AT-11 0112-01 analogia	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu klatkowym w gruncie kat. I-II dla głębokości wykopu do 2,8 m - podsypka 20 cm + obsypka Dz+zasyпка piaskowa 30 cm ponad wierzch rury, piaskiem dowiezionym	m3		
		1,0 * (0,20 + 0,04 + 0,3) * 3	m3	1,620	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,620</b>
4 d.1.1	KNR AT-11 0109-01 9901-02	Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu klatkowym; koparka 0,60 m3 - zasyпка pod chodnikami piaskiem dowiezionym	m3		
		1,0 * 0,83 * 3 * 80%	m3	1,992	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,992</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty instalacyjne</b>			
5 d.1.2	KNR-W 2-18 0109-01 z.sz.3.9. 9907	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE HD 100 SDR17, PN10 o średnicach 90x5,4.- wykopy umocnione	m		
		2	m	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
6 d.1.2	KNR-W 2-18 0219-04	Hydranty pożarowe nadziemne - montaż z wymianą na nowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7 d.1.2	KNR 2-19 0219-01 S.T. 6	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		2	m	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 PRZENIESIENIE HYDRANTU		2
1.1 Roboty ziemne		2
1.2 Roboty instalacyjne		2
Spis treści		3