

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 160568W w miejscowości Grójec, gmina Grójec w istniejącym pasie drogowym  
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna nr 160568W w miejscowości Grójec  
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2025

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : III kwartał 2025

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% $R+Kp(R)$ , $S+Kp(S)$
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$ , $M$ , $S+Kp(S)+Z(S)$ )

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
grudzień 2025

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa drogi gminnej nr 160568W w miejscowości Grójec, gmina Grójec w istniejącym pasie drogowym</b>						
<b>1</b>		<b>Droga</b>				
<b>1.1</b>		<b>D.01.00.00. Roboty pomiarowe</b>				
1 d.1. 01 1	KNNR 1 0111-	Roboty pomiarowe	m	195,65		
2 d.1. 01 1	KNNR 1 0111-	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m	195,65		
<b>1.2</b>		<b>D.03.00.00. Regulacja wysokościowa i przestawienie kolidującej infrastruktury</b>				
3 d.1. 04 2	KNR 2-31 1406-	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	1,00		
4 d.1. 04 2	KNR 2-31 1406-	Zabezpieczenie osnowy geodezyjnej	szt.	1,00		
<b>1.3</b>		<b>D.02.00.00. Roboty ziemne</b>				
5 d.1. 08 3	KNNR 1 0202-	Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp. urobku sam.samowylad. - 95% mechanicznie	m <sup>3</sup>	500,00		
6 d.1. 03 3	KNNR 1 0301-	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. IV) - 5%ręcznie	m <sup>3</sup>	500,00		
7 d.1. 01 3	KNNR 1 0402-	Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II - 90%mechanicznie	m <sup>3</sup>	45,00		
8 d.1. 01 3	KNNR 1 0311-	Nasyp. Ręczne formowanie nasypów - 10%ręcznie	m <sup>3</sup>	5,00		
<b>1.4</b>		<b>D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni i zjazdów</b>				
9 d.1. 03 4	KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1 174,15		
10 d.1. 02 4	KNNR 6 0111-	Warstwa mrozoochronna gr.15,0cm mieszanka związana cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0 - mieszanka wytwarzana w wytwornicach stacjonarnych	m <sup>2</sup>	1 174,15		
11 d.1. 01 4	KNNR 6 0113-	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 15 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)	m <sup>2</sup>	1 095,89		
12 d.1. 05 4	KNNR 6 0113-	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 10 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)	m <sup>2</sup>	1 056,76		
13 d.1. 07 4	KNR 2-31 1004-	Skropienie podbudowy emulsją	m <sup>2</sup>	1 025,46		
14 d.1. 02 4	KNNR 6 0308-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) AC 16W KR1-2	m <sup>2</sup>	1 025,46		
15 d.1. 07 4	KNR 2-31 1004-	Skropienie warstwy wiążącej emulsją	m <sup>2</sup>	978,50		
16 d.1. 02 4	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC11S KR1-2	m <sup>2</sup>	978,50		
<b>1.5</b>		<b>D.06.00.00. Pobocze</b>				
17 d.1. 01 5	KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	238,00		
18 d.1. 03 5	KNR 2-31 0114-	Długość uwzględnia wykonanie zjazdów. Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 8 cm x 1,25 (krotność)=10 cm Krotność = 1,25	m <sup>2</sup>	238,00		
19 d.1. 03 5	KNR 2-31 0204-	Pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 15 cm (kruszywo kwarcytowe) 10 cm x 1,5 (krotność)=15 cm Krotność = 1,5	m <sup>2</sup>	238,00		
<b>1.6</b>		<b>D.07.00.00. Organizacja ruchu</b>				
20 d.1. 01 6	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	3,00		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.1. 6	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	3,00		
22 d.1. 6	KNNR 6 0705-05	Oznakowanie poziome grubowarstwowe koloru białego	m <sup>2</sup>	3,00		
1.7		<b>D.09.00.00. Roboty wykończeniowe - Zieleń drogowa</b>				
23 d.1. 7	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m <sup>2</sup>	200,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: