

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

- 45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ALTANY NA CELE KULTURALNE I TURYSTYCZNE W MIEJSCOWOŚCI ZALIWIE PIEGAWKI, CZĘŚĆ DZIAŁKI NR EW. 56, OBRĘB ZALIWIE- PIEGAWKI, GMINA MOKOBODY
W RAMACH ZADANIA WIATA PIKNIKOWA W M. ZALIWIE PIEGAWKI-UTWARDZENIA Z KOSTKI POD
WIATĄ, WYPOSAŻENIE
ADRES INWESTYCJI : działka nr ew. 56, obręb ewidencyjny 0023; gmina Mokobody
INWESTOR : GMINA MOKOBODY
ADRES INWESTORA : 08-124 MOKOBODY ; PLAC CHREPTOWICZA 25
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Burta Mirosław (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : LUTY 2026

WYKONAWCA :

Data opracowania
LUTY 2026

INWESTOR : **GMINA MOKOBODY**
ul. Plac Chreptowicza 25
08-124 Mokobody
NIP 0212529494

Data zatwierdzenia

2026 -02- 2⁶**WÓJT****Dorota Dimowska-Paczuska**

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
ALTANA						
1			Chodniki i utwardzenia			
1	KNR 2-31	OST + SST	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	3 + SST 3.1	382	m ²	382,000	
					RAZEM	382,000
2	KNR 6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-01		poz.1	m ²	382,000	
					RAZEM	382,000
3	KNR 2-31	OST + SST	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-06	6	93,14	m	93,140	
					RAZEM	93,140
4	KNR 2-31		Ława pod krawężniki betonowa zwykła z betonu B-15- podwyższenie ławy betonowej	m ³		
d.1	0402-03		poz.3*(0,35*0,1+0,15*0,15)	m ³	5,356	
			5*(0,35*0,1+0,15*0,15)	m ³	0,288	
					RAZEM	5,644
5	KNR 6	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (obramowanie chodników i opasek przy budynkach)	m		
d.1	0404-05		poz.3	m	93,140	
					RAZEM	93,140
6	KNR 6	D-04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1	0104-03		poz.2	m ²	382,000	
					RAZEM	382,000
7	KNR 6		Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
d.1	0109-01		poz.2	m ²	382,000	
					RAZEM	382,000
8	KNR 2-31	OST + SST	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezpoinowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej - nawierzchnię miejsc postojowych oraz ciągów jezdnych rozróżnić innymi kolorami kostki betonowej	m ²		
d.1	0511-04	10	poz.1	m ²	382,000	
					RAZEM	382,000
2			WYPOSAŻENIE			
9			Dostawa - stołu 200*100 Stół ogrodowy wykonany z drewna sosnowego wg załączonego wzoru-wszystkie elementy drewniane powinny być skutecznie zaimpregnowane przed działaniem grzybów oraz wilgoci, za pomocą specjalnych środków, przeznaczonych do stosowania na zewnątrz. Elementy drewniane heblowane, wykończone lakierobejcą w kolorze ciemnego brązu - matowe.	szt		
d.2			14	szt	14,000	
					RAZEM	14,000
10			Dostawa - ław drewnianych z oparciem 200*50 wykonany z drewna sosnowego wg załączonego wzoru - wszystkie elementy drewniane powinny być skutecznie zaimpregnowane przed działaniem grzybów oraz wilgoci, za pomocą specjalnych środków, przeznaczonych do stosowania na zewnątrz. Elementy drewniane heblowane, wykończone lakierobejcą w kolorze ciemnego brązu - matowe.	szt		
d.2			28	szt	28,000	
					RAZEM	28,000