
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie izolacji pionowej oraz poziomej kamienicy mieszkalnej wielorodzinnej

ADRES INWESTYCJI: ul. Piłsudskiego 24C oficyna dwuklatkowa

NAZWA INWESTORA: STBS

ADRES INWESTORA: ul. Getta Warszawskiego 1a, 70-476 Szczecin

BRANŻE: budowlano - remontowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

remontowo - budowlana Maciej Wysocki

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 18.08.2025

POZIOM CEN: średnie stawki remontowo - budowlane woj. zachodniopomorskie II kw.
2025 r. wg Sekocenbud

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: 0,00 zł

W tym: (8%) 0,00 zł

(23%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

18.08.2025

Data zatwierdzenia

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Wykonanie izolacji poziomej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wykonanie izolacji pionowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto 8%							0,00	0,00%
	Kosztorys netto 23%							0,00	0,00%
	Kosztorys netto razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 8%							0,00	0,00%
	VAT 23%							0,00	0,00%
	Kosztorys brutto							0,00	0,00%

Słownie: zero i 0/100 zł

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Wykonanie izolacji poziomej			
1 d.1	KNR BC-02 0109-02	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 1 1/2 ceg.	m		
		$1,5 + 3 + 1,5 + 15 + 2,3 + 5 + 7 + 2,5 + 11 + 5 - 1 - 1,6 - (12 * 0,8)$	m	41,600	
				RAZEM	41,600
2 d.1	KNR BC-02 0109-01	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 1 ceg.	m		
		$(10 * 5) + (2 * 3,5) + (14 * 3) - (14 * 0,8)$	m	87,800	
				RAZEM	87,800
3 d.1	KNR BC-02 0109-05	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 3 ceg.- odcięcia	m		
		$4 * 2,5 * 2$	m	20,000	
				RAZEM	20,000
4 d.1	KNR BC-02 0109-05	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 3 ceg.- ściana nośna od zewnątrz budynku	m		
		$1,5 + 3 + 15 + 2,3 + 5 + 7 + 2,5 + 11 + 5 - 1 - 1,6$	m	49,700	
				RAZEM	49,700
5 d.1	KNR BC-02 0109-05	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 3 ceg.- ściana nośna od wewnątrz budynku	m		
		$1,5 + 3 + 15 + 2,3 + 5 + 7 + 2,5 + 11 + 5$	m	52,300	
				RAZEM	52,300
6 d.1	KNR BC-02 0109-05	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 3 ceg.- ściany nośne w bramie	m		
		$32 - 1,4 - 1,4 - 1,1$	m	28,100	
				RAZEM	28,100
2		Wykonanie izolacji pionowej			
7 d.2	KNR-W 5-10 0321-08 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2		
		$(1,5 + 1,5 + 3 + 15 + 2,3 + 5 + 7 + 2,5 + 11 + 5 - 1 - 1,6) * 1,5$	m2	76,800	
				RAZEM	76,800
8 d.2	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 2,5 m w gruncie kat. III	m3		
		$(1,5 + 1,5 + 3 + 15 + 2,3 + 5 + 7 + 2,5 + 11 + 5 - 1 - 1,6) * 1,5 * 2$	m3	153,600	
				RAZEM	153,600
9 d.2	KNKRB 1 0321-02	Umocnienie pełne ścian wykopów o głębokości wykopu do 3 m wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi w gruntach suchych kat. III-IV	m2		
		$(1,5 + 1,5 + 3 + 15 + 2,3 + 5 + 7 + 2,5 + 11 + 5 - 1 - 1,6) * 1,5$	m2	76,800	
				RAZEM	76,800
10 d.2	ZKNR C-2 0402-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2 - + ca 30-40 cm pow nawierzchni od podwórka	m2		
		$(1,5 + 1,5 + 3 + 15 + 2,3 + 5 + 7 + 2,5 + 11 + 5 - 1 - 1,6) * 2$	m2	102,400	
				RAZEM	102,400
11 d.2	KNR 4-01 0620-03	Odrzybianie spoin ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu klamer budowlanych- WYDRAPANIE ZMURSZAŁYCH SPOIN	m2		
		poz.10	m2	102,400	
				RAZEM	102,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m2		
		poz.10	m2	102,400	
				RAZEM	102,400
13 d.2	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m2		
		poz.10	m2	102,400	
				RAZEM	102,400
14 d.2	KNR 4-01 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)- pod izolacje	m2		
		poz.10	m2	102,400	
				RAZEM	102,400
15 d.2	KNR 0-29 0637-04	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie-	m2		
		poz.14	m2	102,400	
				RAZEM	102,400
16 d.2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10- dwukrotnie w odstępie czasowym min 24h	m2		
		poz.15	m2	102,400	
				RAZEM	102,400
17 d.2	KNR 2-02 0609-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie	m2		
		102,4	m2	102,400	
				RAZEM	102,400
18 d.2	KNR AT-26 0103-01 analogia	Ochrona powierzchni tynku siatkami- dot wzmocnienia/wtopienia w izolacji	m2		
		poz.10	m2	102,400	
				RAZEM	102,400
19 d.2	KNR 0-32 0629-03 analogia	Izolacja zewnętrznych ścian betonowych membranami SWELLTITE mocowanymi na gwoździe- FOLIA KUBEŁKOWA LUZEM w celu ochrony izolacji bitumicznej	m2		
		poz.10	m2	102,400	
				RAZEM	102,400
20 d.2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia	Nawiezenie piachu	m3		
		$(1,5 + 1,5 + 3 + 15 + 2,3 + 5 + 7 + 2,5 + 11 + 5 - 1 - 1,6) * 1,5 * 0,4$	m3	30,720	
				RAZEM	30,720
21 d.2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie ziemi	m3		
		30,72	m3	30,720	
				RAZEM	30,720
22 d.2	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III z wymianą gruntu częściową ca 20%	m3		
		poz.8	m3	153,600	
				RAZEM	153,600
23 d.2	KNR-W 2-01 0228-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II	m3		
		153,6	m3	153,600	
				RAZEM	153,600
24 d.2	KNR 2-31 0502-06 analogia	Nawierzchnia z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		$(1,5 + 1,5 + 3 + 15 + 2,3 + 5 + 7 + 2,5 + 11 + 5 - 1 - 1,6) * 1,5$	m2	76,800	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	76,800

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Wykonanie izolacji poziomej						
1 d.1	KNR BC-02 0109-02	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 1 1/2 ceg.	m	41,600	0,0000			
1*	999	przedmiar = 41,600 m -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 4,03 r-g/m -- M --	r-g	167,6480	0,0000	0,00		
2*	bc02001	AQUAFIN-F- preparat do wykonywania przepony poziomej"" 5,72 kg/m	kg	237,9520	0,0000		0,00	
3*	bc02003	ASOCRET BM- zaprawa do wypełnienia otworów po iniekcji"" 1,34 kg/m	kg	55,7440	0,0000		0,00	
4*	bc02004	wiertła 0,03 szt./m	szt.	1,2480	0,0000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1 % -- S --	%		0,0000		0,00	
6*	bc021	narzędzia elektropneumatyczne do wiercenia otworów' 3,71 m-g/m	m-g	154,3360	0,0000			0,00
7*	83124	sprężarka powietrza 0,2-0,40 m3/min 0,14 m-g/m	m-g	5,8240	0,0000			0,00
8*	bc022	pompa do iniekcji ciśnieniowej 0,06 m-g/m	m-g	2,4960	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR BC-02 0109-01	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 1 ceg.	m	87,800	0,0000			
1*	999	przedmiar = 87,800 m -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 2,1 r-g/m -- M --	r-g	184,3800	0,0000	0,00		
2*	bc02001	AQUAFIN-F- preparat do wykonywania przepony poziomej 3,81 kg/m	kg	334,5180	0,0000		0,00	
3*	bc02003	ASOCRET BM- zaprawa do wypełnienia otworów po iniekcji 0,83 kg/m	kg	72,8740	0,0000		0,00	
4*	bc02004	wiertła 0,03 szt./m	szt.	2,6340	0,0000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1 % -- S --	%		0,0000		0,00	
6*	bc021	narzędzia elektropneumatyczne do wiercenia otworów 1,86 m-g/m	m-g	163,3080	0,0000			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*	83124	sprężarka powietrza 0,2-0,40 m3/min	m-g	12,2920	0,0000			0,00
8*	bc022	pompa do iniekcji ciśnieniowej 0,06 m-g/m	m-g	5,2680	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR BC-02 0109-05	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 3 ceg.- odcięcia	m	20,000	0,0000			
przedmiar = 20,000 m -- R --								
1*	999	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 9,78 r-g/m	r-g	195,6000	0,0000	0,00		
-- M --								
2*	bc02001	AQUAFIN-F- preparat do wykonywania przepony poziomej 11,41 kg/m	kg	228,2000	0,0000		0,00	
3*	bc02003	ASOCRET BM- zaprawa do wypełnienia otworów po iniekcji 2,89 kg/m	kg	57,8000	0,0000		0,00	
4*	bc02004	wiertła 0,05 szt./m	szt.	1,0000	0,0000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,0000		0,00	
-- S --								
6*	bc021	narzędzia elektropneumatyczne do wiercenia otworów 8,88 m-g/m	m-g	177,6000	0,0000			0,00
7*	83124	sprężarka powietrza 0,2-0,40 m3/min	m-g	3,6000	0,0000			0,00
8*	bc022	pompa do iniekcji ciśnieniowej 0,08 m-g/m	m-g	1,6000	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR BC-02 0109-05	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 3 ceg.- ściana nośna od zewnątrz budynku	m	49,700	0,0000			
przedmiar = 49,700 m -- R --								
1*	999	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 9,78 r-g/m	r-g	486,0660	0,0000	0,00		
-- M --								
2*	bc02001	AQUAFIN-F- preparat do wykonywania przepony poziomej 11,41 kg/m	kg	567,0770	0,0000		0,00	
3*	bc02003	ASOCRET BM- zaprawa do wypełnienia otworów po iniekcji 2,89 kg/m	kg	143,6330	0,0000		0,00	
4*	bc02004	wiertła 0,05 szt./m	szt.	2,4850	0,0000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,0000		0,00	
6*	bc021	-- S -- narzędzia elektropneumatyczne do wiercenia otworów 8,88 m-g/m	m-g	441,3360	0,0000			0,00
7*	83124	sprężarka powietrza 0,2-0,40 m3/min 0,18 m-g/m	m-g	8,9460	0,0000			0,00
8*	bc022	pompa do iniekcji ciśnieniowej 0,08 m-g/m	m-g	3,9760	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR BC-02 0109-05	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 3 ceg.- ściana nośna od wewnątrz budynku	m	52,300	0,0000			
1*	999	przedmiar = 52,300 m -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 9,78 r-g/m	r-g	511,4940	0,0000	0,00		
2*	bc02001	-- M -- AQUAFIN-F- preparat do wykonywania przepony poziomej 11,41 kg/m	kg	596,7430	0,0000		0,00	
3*	bc02003	ASOCRET BM- zaprawa do wypełnienia otworów po iniekcji 2,89 kg/m	kg	151,1470	0,0000		0,00	
4*	bc02004	wiertła 0,05 szt./m	szt.	2,6150	0,0000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,0000		0,00	
6*	bc021	-- S -- narzędzia elektropneumatyczne do wiercenia otworów 8,88 m-g/m	m-g	464,4240	0,0000			0,00
7*	83124	sprężarka powietrza 0,2-0,40 m3/min 0,18 m-g/m	m-g	9,4140	0,0000			0,00
8*	bc022	pompa do iniekcji ciśnieniowej 0,08 m-g/m	m-g	4,1840	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR BC-02 0109-05	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 3 ceg.- ściany nośne w bramie	m	28,100	0,0000			
1*	999	przedmiar = 28,100 m -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 9,78 r-g/m -- M --	r-g	274,8180	0,0000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	bc02001	AQUAFIN-F- preparat do wykonywania przepony poziomej 11,41 kg/m	kg	320,6210	0,0000		0,00	
3*	bc02003	ASOCRET BM- zaprawa do wypełnienia otworów po iniekcji 2,89 kg/m	kg	81,2090	0,0000		0,00	
4*	bc02004	wiertła 0,05 szt./m	szt.	1,4050	0,0000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,0000		0,00	
		-- S --						
6*	bc021	narzędzia elektropneumatyczne do wiercenia otworów 8,88 m-g/m	m-g	249,5280	0,0000			0,00
7*	83124	sprężarka powietrza 0,2-0,40 m3/min 0,18 m-g/m	m-g	5,0580	0,0000			0,00
8*	bc022	pompa do iniekcji ciśnieniowej 0,08 m-g/m	m-g	2,2480	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Wykonanie izolacji poziomej				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2		Wykonanie izolacji pionowej						
7 d.2	KNR-W 5-10 0321-08 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	76,800	0,0000			
1*	999	przedmiar = 76,800 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,143 r-g/m2	r-g	10,9824	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.2	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 2,5 m w gruncie kat. III	m3	153,600	0,0000			
1*	999	przedmiar = 153,600 m3 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 1,74 r-g/m3	r-g	267,2640	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.2	KNKRB 1 0321-02	Umocnienie pełne ścian wykopów o głębokości wykopu do 3 m wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi w gruntach suchych kat. III-IV	m2	76,800	0,0000			
		przedmiar = 76,800 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,65 r-g/m2 -- M --	r-g	49,9200	0,0000	0,00		
2*	1121110	Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno 0,66 kg/m2	kg	50,6880	0,0000		0,00	
3*	2640001	Bale iglaste obrzynane, nasyczone, grub. 50-100 mm kl. III 0,00105 m3/m2	m3	0,0806	0,0000		0,00	
4*	2640900	Drewno iglaste okrągłe, korowane, nasyczone na stemple 0,0009 m3/m2	m3	0,0691	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.2	ZKNR C-2 0402-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2 - + ca 30-40 cm pow nawierzchni od podwórka	m2	102,400	0,0000			
1*	999	przedmiar = 102,400 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,13 r-g/m2	r-g	13,3120	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.2	KNR 4-01 0620-03	Odgrzybianie spoin ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu klamer budowlanych- WYDRAPANIE ZMURSZAŁYCH SPOIN	m2	102,400	0,0000			
1*	999	przedmiar = 102,400 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,1 r-g/m2	r-g	10,2400	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.2	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m2	102,400	0,0000			
1*	999	przedmiar = 102,400 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,07 r-g/m2 -- M --	r-g	7,1680	0,0000	0,00		
2*	AT26005	preparat biobójczy 0,31 kg/m2	kg	31,7440	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
13 d.2	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m2	102,400	0,0000			
1*	999	przedmiar = 102,400 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,08 r-g/m2	r-g	8,1920	0,0000	0,00		
2*	AT26006	-- M -- preparat neutralizujący sole 0,46 kg/m2	kg	47,1040	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
14 d.2	KNR 4-01 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)- pod izolacje	m2	102,400	0,0000			
1*	999	przedmiar = 102,400 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,97 r-g/m2	r-g	99,3280	0,0000	0,00		
2*	1701100	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,0038 t/m2	t	0,3891	0,0000		0,00	
3*	1720200	wapno suchogaszone 0,0046 t/m2	t	0,4710	0,0000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0183 m3/m2	m3	1,8739	0,0000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0042 m3/m2	m3	0,4301	0,0000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
7*	34312	-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,03 m-g/m2	m-g	3,0720	0,0000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,03 m-g/m2	m-g	3,0720	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
15 d.2	KNR 0-29 0637-04	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie-	m2	102,400	0,0000			
		przedmiar = 102,400 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,0717 r-g/m2 -- M --	r-g	7,3421	0,0000	0,00		
2*	1480403	środek gruntujący Eurolan TG2 0,1714 dm3/m2	dm3	17,5514	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
4*	39500	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,00021 m-g/m2	m-g	0,0215	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.2	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10- dwukrotnie w odstępie czasowym min 24h	m2	102,400	0,0000			
1*	999	przedmiar = 102,400 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,0872 * 2 = 0,1744 r-g/m2 -- M --	r-g	17,8586	0,0000	0,00		
2*	1478201	masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 1,5 * 2 = 3 dm3/m2	dm3	307,2000	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
4*	39500	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,00131 * 2 = 0,00262 m-g/m2	m-g	0,2683	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.2	KNR 2-02 0609-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie	m2	102,400	0,0000			
1*	999	przedmiar = 102,400 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,5052 r-g/m2 -- M --	r-g	51,7325	0,0000	0,00		
2*	1562699	płyty styropianowe 1,05 m2/m2	m2	107,5200	0,0000		0,00	
3*	238080120	Zaprawa cementowa M-20 0,012 m3/m2	m3	1,2288	0,0000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
5*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0047 m-g/m2	m-g	0,4813	0,0000			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.2	KNR AT-26 0103-01 analogia	Ochrona powierzchni tynku siatkami- dot wzmocnienia/wtopienia w izolacji	m2	102,400	0,0000			
1*	999	przedmiar = 102,400 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,03 r-g/m2 -- M --	r-g	3,0720	0,0000	0,00		
2*	AT26008	siatka ochronna z tworzywa sztucznego 1,05 m2/m2	m2	107,5200	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.2	KNR 0-32 0629-03 analogia	Izolacja zewnętrznych ścian betonowych membranami SWELLTITE mocowanymi na gwoździe- FOLIA KUBEŁKOWA LUZEM w celu ochrony izolacji bitumicznej	m2	102,400	0,0000			
1*	999	przedmiar = 102,400 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,1819 r-g/m2 -- M --	r-g	18,6266	0,0000	0,00		
2*	2390350	FOLIA KUBEŁKOWA 1,1 m2/m2	m2	112,6400	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
4*	39500	-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,00375 m-g/m2	m-g	0,3840	0,0000			0,00
5*	34312	wyciąg 0,00195 m-g/m2	m-g	0,1997	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia	Nawiezenie piachu	m3	30,720	0,0000			
1*	999	przedmiar = 30,720 m3 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 1,39 r-g/m3 -- M --	r-g	42,7008	0,0000	0,00		
2*	160180102	Piasek kopany 1 m3/m3	m3	30,7200	0,0000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	39521	-- S -- Samochód skrzyniowy do 5 t (1) $0,72+9*0,02 = 0,9$ m-g/m3	m-g	27,6480	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie ziemi	m3	30,720	0,0000			
1*	999	przedmiar = 30,720 m3 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 1,39 r-g/m3	r-g	42,7008	0,0000	0,00		
2*		-- M -- utyliczacja 1 m3/m3	m3	30,7200	0,0000		0,00	
3*	39521	-- S -- Samochód skrzyniowy do 5 t (1) $0,72+9*0,02 = 0,9$ m-g/m3	m-g	27,6480	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.2	KNR 4-01 0105-02	Zасыpanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III z wymianą gruntu częściową ca 20%	m3	153,600	0,0000			
1*	999	przedmiar = 153,600 m3 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 1,41 r-g/m3	r-g	216,5760	0,0000	0,00		
2*		-- M -- piasek 0,36 t/m3	t	55,2960	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.2	KNR-W 2-01 0228-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II	m3	153,600	0,0000			
1*	999	przedmiar = 153,600 m3 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,102 r-g/m3	r-g	15,6672	0,0000	0,00		
2*	12522	-- S -- Zagęszczarka wibracyjna spalinowa krocząca 100 m3/h 0,031 m-g/m3	m-g	4,7616	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
24 d.2	KNR 2-31 0502-06 analogia	Nawierzchnia z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	76,800	0,0000			
1*	999	przedmiar = 76,800 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,5166 r-g/m2 -- M --	r-g	39,6749	0,0000	0,00		
2*	160180102	Piasek kopany 0,0629 m3/m2	m3	4,8307	0,0000		0,00	
3*	3930001	Woda z rurociągów 0,025 m3/m2	m3	1,9200	0,0000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Wykonanie izolacji pionowej				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Wykonanie izolacji poziomej	0,00				
2 Wykonanie izolacji pionowej	0,00				
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 12% (R+S+Kp (R+S))	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)	r-g	2 742,3638	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
2	AQUAFIN-F- preparat do wykonywania przepony poziomej	kg	237,9520	0,0000	237,9520	0,00	0,00
3	ASOCRET BM- zaprawa do wypełnienia otworów po iniekcji	kg	55,7440	0,0000	55,7440	0,00	0,00
4	wiertła	szt.	11,3870	0,0000	11,3870	0,00	0,00
5	AQUAFIN-F- preparat do wykonywania przepony poziomej	kg	2 047,1590	0,0000	2 047,1590	0,00	0,00
6	ASOCRET BM- zaprawa do wypełnienia otworów po iniekcji	kg	506,6630	0,0000	506,6630	0,00	0,00
7	preparat biobójczy	kg	31,7440	0,0000	31,7440	0,00	0,00
8	preparat neutralizujący sole	kg	47,1040	0,0000	47,1040	0,00	0,00
9	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,3891	0,0000	0,3891	0,00	0,00
10	wapno suchogaszone	t	0,4710	0,0000	0,4710	0,00	0,00
11	piasek do zapraw	m3	1,8739	0,0000	1,8739	0,00	0,00
12	woda z rurociągu	m3	0,4301	0,0000	0,4301	0,00	0,00
13	środek gruntujący Eurolan TG2	dm3	17,5514	0,0000	17,5514	0,00	0,00
14	masa uszczelniająca SUPERFLEX-10	dm3	307,2000	0,0000	307,2000	0,00	0,00
15	siatka ochronna z tworzywa sztucznego	m2	107,5200	0,0000	107,5200	0,00	0,00
16	FOLIA KUBEŁKOWA	m2	112,6400	0,0000	112,6400	0,00	0,00
17	piasek	t	55,2960	0,0000	55,2960	0,00	0,00
18	Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno	kg	50,6880	0,0000	50,6880	0,00	0,00
19	Piasek kopany	m3	35,5507	0,0000	35,5507	0,00	0,00
20	Woda z rurociągów	m3	1,9200	0,0000	1,9200	0,00	0,00
21	Bale iglaste obrzynane, nasyczone, grub. 50-100 mm kl. III	m3	0,0806	0,0000	0,0806	0,00	0,00
22	Drewno iglaste okrągłe, korowane, nasyczone na stemple	m3	0,0691	0,0000	0,0691	0,00	0,00
23	utylizacja	m3	30,7200	0,0000	30,7200	0,00	0,00
24	płyty styropianowe	m2	107,5200	0,0000	107,5200	0,00	0,00
25	Zaprawa cementowa M-20	m3	1,2288	0,0000	1,2288	0,00	0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	narzędzia elektropneumatyczne do wiercenia otworów	m-g	154,3360	0,00	0,00
2	sprężarka powietrza 0,2-0,40 m3/min	m-g	45,1340	0,00	0,00
3	pompa do iniekcji ciśnieniowej	m-g	19,7720	0,00	0,00
4	narzędzia elektropneumatyczne do wiercenia otworów	m-g	1 496,1960	0,00	0,00
5	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	3,0720	0,00	0,00
6	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	3,0720	0,00	0,00
7	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,4055	0,00	0,00
8	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,2683	0,00	0,00
9	wyciąg	m-g	0,1997	0,00	0,00
10	Zagęszczarka wibracyjna spalinowa krocząca 100 m3/h	m-g	4,7616	0,00	0,00

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
11	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	55,2960	0,00	0,00
12	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,4813	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Tabela elementów scalonych		2
Przedmiar		3
1. Wykonanie izolacji poziomej		3
2. Wykonanie izolacji pionowej		3
Kosztorys		6
1. Wykonanie izolacji poziomej		6
2. Wykonanie izolacji pionowej		9
Zestawienie robocizny		16
Zestawienie materiałów		16
Zestawienie sprzętu		16
Spis treści		18