

**Przebudowa i rozbudowa węzła przeróbki osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Redlicy gm. Dobra  
BUDOWA DRÓG I PLACÓW MANEROWYCH , CHODNIKÓW  
ETAP I aktualizacja III kw. 2025r.**

Identyfikator kosztorysu: DOBRA ETAP I DROGI 2025

**W1 Przedmiar robót**

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Roboty drogowe</b>		
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym [R=4]	km	<b>0,12</b>
2	KNR 2-01 126-1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr.warstwy do 15 cm 524*1.3+150	m2 831,20	<b>831,20</b>
3	KNR 2-01 201-1 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km 524*1.3*0.6+13*4*1	m3 460,72	<b>460,72</b>
4	KNR 2-01 201-1 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - wywóz nieprzydatnego gruntu 524*1.3*0.6+13*4*1	m3 460,72	<b>460,72</b>
5	KNR 2-01 201-1 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - dowóz przydatnego gruntu 524*1.3*0.6+13*4*1	m3 460,72	<b>460,72</b>
6	KNR 2-01 237-5 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat. I-III 524*1.3*0.6+13*4*1	m3 460,72	<b>460,72</b>
7	KNNR 1 605-7 Iłofiltrtry montowane w rurze obsadowej z obsypką do głębokości 4,0 m	szt	<b>10,00</b>
8	KNNR 6 103-1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (drogi, chodniki) 524+42	m2 566,00	<b>566,00</b>
9	KNR 2-31 111-3 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk.mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm [R=1,67;M=1,67;S=1,67] 524*1.1	m2 576,40	<b>576,40</b>
10	KNR 2-31 403-1 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce piaskowej	m	<b>138,00</b>
11	KNR 2-31 402-4 Ława betonowa z oporem pod krawężnik 15x30 cm 138*0.055	m3 7,59	<b>7,59</b>
12	KNR 2-31 407-5 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	<b>65,00</b>

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
13	KNR 2-31 402-4 Ława betonowa z oporem pod obrzeże 8x30 cm 65*0.04	m3	<b>2,60</b>
		2,60	
14	KNR 2-31 204-3 Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz. 10 cm (drogi) [R=2,2;M=2,2;S=2,2]	m2	<b>524,00</b>
15	KNR 2-31 204-3 Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz. 10 cm (chodniki) [R=1,2;M=1,2;S=1,2]	m2	<b>42,00</b>
16	KNR 2-31 511-4 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce piaskowej 524+42	m2	<b>566,00</b>
		566,00	
17	KNNR 6 105-1 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm 138*0.15	m2	<b>20,70</b>
		20,70	
18	KNNR 6 105-1 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm [R=1,67;M=1,67;S=1,67]	m2	<b>524,00</b>
19	KNR 2-31 606-3 Odwodnienie liniowe typu ACO	m	<b>5,30</b>
20	KNNR 1 507-1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm. (przyjęto pas szer 1,5 m długości krawężnika) 138*1	m2	<b>138,00</b>
		138,00	

----- Koniec wydruku -----