

---

**PRZEDMIAR**

---

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

**45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych**

**NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja boiska do piłki nożnej na ul. Dojazdowej w Luboniu - poprzez wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej**

ADRES INWESTYCJI : 62-030 Luboń, ul. Dojazdowa 2

INWESTOR : LOSIR

ADRES INWESTORA : 62-030 Luboń, ul. Hugona Kołłątaja 2

**BRANŻA : BUDOWLANA**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Alicja Ludwiczak

DATA OPRACOWANIA : 18.03.2026

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.03.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45212221-1</b>	<b>Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych</b>			
<b>1.1</b>		<b>Boisko do piłki nożnej - modernizacja</b>			
1	d.1. wycena indywidualna	Przygotowanie terenu budowy - demontaż bramek (2 szt.)	szt		
		2,00	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
2	d.1. wycena indywidualna	Usunięcie wierzchniej warstwy nawierzchni boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej wraz z zasypką oraz utylizacja materiałów z rozbiórki (koszt wywozu i utylizacji w zakresie Wykonawcy).	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	d.1. wycena indywidualna	Wyrównanie istniejącej warstwy kruszywa (1-4 mm, średnia grubość 2 cm)	m <sup>3</sup>		
		1860*0,02	m <sup>3</sup>	37,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,200</b>
4	d.1. kalk. własna	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę wierzchnią nawierzchni z trawy syntetycznej (grubość warstwy wyrównawczej po zagęszczeniu 2 cm) wraz z wykonaniem badań potwierdzających osiągnięcie zagęszczenia o wskaźniku zagęszczenia $Is \geq 0,96$	m <sup>2</sup>		
		62,00*30,00	m <sup>2</sup>	1 860,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 860,000</b>
5	d.1. wycena indywidualna	Nawierzchnia z trawy syntetycznej - kompletne systemowe rozwiązanie zgodnie z dokumentacją (Załącznik nr 1 do SWZ)	m <sup>2</sup>		
		poz.4	m <sup>2</sup>	1 860,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 860,000</b>
6	d.1. wycena indywidualna	Ustawienie bramek do piłki nożnej (materiał z demontażu)	kpl.		
		2,00	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>