

PRZEDMIAR ROBÓT, BRANŻA SANITARNA

**BUDOWA TRASY PIESZO – ROWEROWEJ NA ODCINKU UGOSZCZ – STUDZIENCE PRZY DRODZE
POWIATOWEJ NR 1780G**

Lp.	Numer	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.		Cena	Wartość
	ST		nazwa	ilość	jedn. PLN	PLN
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
		SIEĆ GAZOWA				
1	D-08.02.02	regulacja istniejących skrzynek do zasuw gazowych do projektowanej nawierzchni z wymianą skrzynki	kpl.	2		
RAZEM SIEĆ GAZOWA:						

PRZEDMIAR ROBÓT, BRANŻA SANITARNA

**BUDOWA TRASY PIESZO – ROWEROWEJ NA ODCINKU UGOSZCZ – STUDZIENICE PRZY DRODZE
POWIATOWEJ NR 1780G**

Lp.	Numer	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.		Cena	Wartość
	ST		nazwa	ilość	jedn. PLN	PLN
	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
		KANALIZACJA DESZCZOWA				
1	D-03.02.01	budowa przykanalików z rur PVC, rdzeń lity Dn200 SN-8	m	23		
2	D-03.02.01	budowa kanałów deszczowych z rur PVC, rdzeń lity Dn300 SN-8 wraz z robotami ziemnymi	m	308		
3	D-03.02.01	budowa kanałów deszczowych z rur PVC, rdzeń lity Dn400 SN-8 wraz z robotami ziemnymi	m	7		
4	D-03.02.01	budowa studni rewizyjnej betonowej Dn1200 z osadnikiem lub kinetą prefabrykowaną w wykopie otwartym	kpl.	12		
5	D-03.02.01	budowa studni rewizyjnej betonowej Dn1200 z osadnikiem i piaskownikiem poziomym betonowych wg KPED w wykopie otwartym	kpl.	3		
6	D-03.02.01	budowa studni rewizyjnej betonowej Dn1200 z osadnikiem i podwójnym piaskownikiem poziomym betonowych wg KPED w wykopie otwartym	kpl.	2		
7	D-03.02.01	budowa studni betonowej Dn 0,5m z wpustem deszczowym, jezdniowym, klasy D400 z pierścieniem odciążającym wraz z robotami ziemnymi	kpl.	7		
8	D-03.02.01	montaż poduszki sorbentowej w studni betonowej	kpl.	1		
9	D-03.02.01	Budowa wylotu kanalizacji deszczowej Dn300 wg KPED wraz z umocnieniem skarp i dna wylotu	kpl.	3		
10	D-03.02.01	likwidacja istniejącej sieci kan. deszczowej wraz z obiektami na sieci poprzez wykopanie i fizyczną utylizację	m	106		
11	D-08.02.02	regulacja istniejących włązów nastudziennych studni kanalizacyjnych do projektowanej nawierzchni z wymianą płyty pokrywowej i włązu kanałowego	kpl.	7		
RAZEM KANALIZACJA DESZCZOWA:						
RAZEM SIECI SANITARNE:						