

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45261900-3	Naprawa i konserwacja dachów
45421140-7	Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI:	Naprawa świetlików dachowych - Centrum Wykładowe
ADRES INWESTYCJI:	Budynek A23A, ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań
NAZWA INWESTORA:	Politechnika Poznańska
ADRES INWESTORA:	ul. Jacka Rychłwskiego 1, 61-131 Poznań

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana mgr inż. Paweł Mejza upr. WKP/0271/OWOK/16

DATA OPRACOWANIA: 25.02.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
<b>1</b>		<b>Biblioteka Techniczna</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1.1	KNR 9-21 0106-03 uwaga pod tablicą analogia	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie świetlika wodą gorącą - silne zanieczyszczenie	m2		
		342,77 + 126,34 * 0,8	m2	443,842	
				<b>RAZEM</b>	<b>443,842</b>
2 d.1.1	KNP 01 1272-03.03 analogia	Usunięcie zanieczyszczeń i odpadów z dachu	m3		
		2	m3	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
3 d.1.1	kalk. własna	Kontener na odpadu budowlane kod 170904	m3		
		2	m3	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>1.2</b>		<b>Prace naprawcze</b>			
4 d.1.2	KNR 4-04 0803-02 analogia	Rozebranie elementów konstrukcji świetlików dachowych nad II kondygnacją - listwy dociskowe oraz usunięcie pozostałości po taśmie uszczelniającej oraz zanieczyszczeń	m2		
		342,77	m2	342,770	
				<b>RAZEM</b>	<b>342,770</b>
5 d.1.2	KNP 02 1403-02.07	Oczyszczenie konstrukcji i szyb, odtłuszczenie, wymiana uszczelek i podkładek na wkrętach	m2		
		poz.4	m2	342,770	
				<b>RAZEM</b>	<b>342,770</b>
6 d.1.2	KNR 0-33 0123-04 analogia	Montaż taśmy uszczelniającej aluminiowo-butyłowej lub rozwiązanie równoważne	m		
		54,84 + 55,76 + 57,20 + 58,40 + 0,94 + 3,02 + 5,02 + 5,85 * 45	m	498,430	
				<b>RAZEM</b>	<b>498,430</b>
7 d.1.2	KNR-W 2- 02 1405-06 analogia	Wymiana listew dociskowych na listwy połaciowe płaskie wraz z wymianą uszczelek i wkrętów systemowych	m2		
		poz.4	m2	342,770	
				<b>RAZEM</b>	<b>342,770</b>
8 d.1.2	KNR-W 2- 02 1017-02 analogia	Świetliki i klapy dymowe - wykonanie regulacji i uszczelnienia klap dymowych	kpl		
		11	kpl	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
9 d.1.2	KNR 13-23 0106-05	Demontaż obróbek blacharskich do ponownego montażu	m2		
		126,34 * 0,5	m2	63,170	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,170</b>
10 d.1.2	KNR 4-01 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń - przyjęto 20%	m2		
		poz.9 * 0,2	m2	12,634	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,634</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1.2	KNR 4-01 0533-06	Fartuch poprzeczny z blachy powlekanej w kolorze szarym nad klapami dymowymi	m2		
		1,25 * 0,35 * 11	m2	4,813	
				RAZEM	<b>4,813</b>
12 d.1.2	KNNR 2 0505-01 analogia	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych - obróbki wcześniej demontowane	m2		
		poz.9	m2	63,170	
				RAZEM	<b>63,170</b>
13 d.1.2	KNNR-W 3 0506-05 analogia	Wykonanie fartucha z EPDM - podstawa i okap świetlika oraz ewentualny montaż pasa z płyty OSB	m2		
		55,20 * 0,8	m2	44,160	
				RAZEM	<b>44,160</b>
14 d.1.2	KNR 19-01 1210-02	Rozszklenie części świetlika - ramy metalowe - wymiana szyb w klapach dymowych	m2		
		2,10 * 0,96 * 3	m2	6,048	
				RAZEM	<b>6,048</b>
15 d.1.2	KNNR-W 3 1107-08	Wymiana szyb zespolonych w świetliku dachowym o powierzchni do 3,0 m2 - ramy i ścianki aluminiowe	m2		
		poz.14	m2	6,048	
				RAZEM	<b>6,048</b>
16 d.1.2	KNP 01 1272-03.03	Usunięcie zdemontowanych szyb	m3		
		poz.14 * 0,05	m3	0,302	
				RAZEM	<b>0,302</b>