

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Modernizacja drogi UL. Sosnowej w Ustroniu- etap 2**
Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 ustroń**
Data opracowania przedmiaru robót: **2026-03-10**
Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131**

Data opracowania:
2026-03-10

Autor opracowania:
mgr inż. Tomasz Gacek,

.....

Tabela Przedmiaru Robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
		Modernizacja drogi UL. Sosnowej w Ustroniu- etap 2		
1	D.01.00.00/D.01.02.04	Roboty początkowe		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl.	1,00
1.2	D.07.02.02	Tymczasowa organizacja ruchu Pionowa i Pozioma - projekt z zatwierdzeniem i wprowadzeniem	kpl	1,00
2	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze		
2.1	D.01.02.04	Ścięcie poboczy z zagęszczeniem i profilowaniem spadków poprzecznych. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	309,60
2.2	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki na średnią głębokość 8·cm. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	556,50
3	D.04.00.00	Podbudowy		
3.1	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych	m2	1 113,00
3.2	D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa po zagęszczeniu 10·cm - przeprofilowanie zjazdów	m2	34,00
4	D.05.00.00.	Nawierzchnie		
4.1	D.05.03.05.b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm,	m2	556,50
4.2	D.05.03.05a	Nawierzchnie z AC11S (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4·cm,	m2	556,50
4.3	D.06.03.01	Nawierzchnie z destruktu asfaltowego, po uwałowaniu 10·cm- wykonanie poboczy (podwójne utwardzenie grysami i emulsją)	m2	309,60

Spis treści

A. Strona tytułowa	1
B. Tabela Przedmiaru Robót	2
1. Roboty początkowe	2
2. Roboty przygotowawcze	2
3. Podbudowy	2
4. Nawierzchnie	2
C. Spis treści	3