

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Modernizacja drogi na działce 661 w Ustroniu - boczna od Szerokiej**
Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 ustroń**
Data opracowania przedmiaru robót: **2026-02-18**
Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131**

Data opracowania:
2026-02-18

Autor opracowania:
mgr inż. Tomasz Gacek,

.....

Tabela Przedmiaru Robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
		Modernizacja drogi na działce 661 w Ustroniu - boczna od Szerokiej		
1	D.01.00.00/D.01.02.04	Roboty początkowe		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl.	1.00
2	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze		
2.1	D.01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki kanalizacyjne. Wraz z zabudową pierścieni odciążających i wymianą pokryw na nowe w przypadku uszkodzenia	szt	2.00
3		Roboty ziemne		
3.1	D.02.01.01 D.06.01.03	Wykopy wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy, bez względu na odl. transportową.	m3	690.00
4	D.04.00.00	Podbudowy		
4.1	D.04.05.02	Ulepszone podłoże z z mieszanki związanej spoiwem C1,5/2 - gr 30cm (w tym doziarnienie kruszywem łamanym w ilości 40%)	m2	1 435.75
4.2	D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa po zagęszczeniu 20·cm - jezdnia	m2	1 407.60
5	D.05.00.00.	Nawierzchnie		
5.1	D.06.03.01	Nawierzchnie z destruktu asfaltowego, po uwalowaniu 10·cm- (podwójne utwardzenie grysami i emulsją)	m2	1 380.00
5.2	D.05.03.05.b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm,	m2	45.32
5.3	D.05.03.05a	Nawierzchnie z AC11S (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4·cm,	m2	44.00

Spis treści

A. Strona tytułowa	1
B. Tabela Przedmiaru Robót	2
1. Roboty początkowe	2
2. Roboty przygotowawcze	2
3. Roboty ziemne	2
4. Podbudowy	2
5. Nawierzchnie	2
C. Spis treści	3