

## Przedmiar robót

Obiekt	BUDYNEK MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA- ETAP 0
Rodzaj robót	ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV	45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji 45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 45262520-2 - Roboty murowe 45320000-6 - Roboty izolacyjne 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych 45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45412100-5 45421141-4 - Instalowanie przegród 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych 45431000-7 - Kładzenie płytek 45410000-4 - Tynkowanie 45442100-8 - Roboty malarskie 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Lokalizacja	ul. Rzepnikowskiego 20, 14-260 Lubawa działki ewidencyjne nr 47/1 i 15/1 z obrębu 0007
Inwestor	ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W LUBAWIE, ul. Rzepnikowskiego 20, 14-260 Lubawa
Biuro kosztorysowe	AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O. ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa tel (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20 e-mail: apacad@pro.onet.pl www.apacad.pl

---

Sporządził Agata Zywert  
Sprawdził Łukasz Brycki

---

Bydgoszcz, 15.11.2025 r.

## Spis działów przedmiaru robót

## BUDYNEK MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA- ETAP 0

Nr	Opis
1.	<b>ETAP 0</b> Kod CPV: 45000000-7
1.1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1.1.	BUDYNEK ISTNIEJĄCY GŁÓWNY
1.1.2.	WYWÓZ MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH
1.2.	ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV: 45000000-7
1.2.1.	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - KONDYGNACJE NADZIEMNE
1.2.1.1.	WZMOCNIENIE STROPU NAD PARTEREM
1.2.1.2.	POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO
1.2.1.3.	ZAMUROWANIE OTWORU DRZWIOWEGO
1.2.1.4.	OSADZENIE KANAŁU KABLOWEGO PODŁOGOWEGO
1.2.1.5.	WYWÓZ MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH UJĘTO W PUNKCIE 1.1.2.
1.2.1.6.	ŚCIANKI LEKKIE GK
1.2.2.	PODŁOŻA POD POSADZKI
1.2.2.1.	P32 - Piętro +1 - Gabinety
1.2.3.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.2.3.1.	Wykończenia sufitów
1.2.3.2.	Wykończenie ścian
1.2.3.3.	Wykończenia posadzek
1.2.3.4.	STOLARKA I ŚLUSARKA
1.2.3.4.1.	STOLARKA WEWNĘTRZNA

## Tabela przedmiaru robót

## BUDYNEK MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA- ETAP 0

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. ETAP 0</b> <b>Kod CPV: 45000000-7</b>		
		<b>1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>		
		<b>1.1.1. BUDYNEK ISTNIEJĄCY GŁÓWNY</b>		
1	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: ST 01.01.00 Rys, 4-Rzut 1 piętra-inwentaryzacja etap 0 (pomieszczenie 324) 2,81*3,00	m2	8,430
		razem	m2	8,430
2	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu Nr ST: ST 01.01.00 Rys, 4-Rzut 1 piętra-inwentaryzacja etap 0 (pomieszczenie 324) 1,74*3,00*0,31	m3	1,618
		razem	m3	1,618
		<b>1.1.2. WYWÓZ MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH</b>		
3	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km Nr ST: ST 01.01.00 mury: Rys, 4-Rzut 1 piętra-inwentaryzacja etap 0 (pomieszczenie 324) 2,81*3,00*0,15 etap 0 (pomieszczenie 324) 1,74*3,00*0,31 żelbet: Rys, nr K15-Etap 0-wzmocnienie stropu nad parterem 0,37*4,54 3,00*4,54*0,06 Rys, nr K16-Etap 0-poszerzenie otworów drzwiowych 0,50*0,24	m3 m3  m3 m3 m3	1,265 1,618  1,680 0,817 0,120
		razem	m3	5,500
4	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 19x)	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Nr ST: ST 01.01.00 mury: Rys, 4-Rzut 1 piętra-inwentaryzacja etap 0 (pomieszczenie 324) 2,81*3,00*0,15 o etap 0 (pomieszczenie 324) 1,74*3,00*0,31 żelbet: Rys, nr K15-Etap 0-wzmocnienie stropu nad parterem 0,37*4,54 3,00*4,54*0,06 Rys, nr K16-Etap 0-poszerzenie otworów drzwiowych 0,50*0,24	m3 m3  m3 m3 m3	1,265 1,618  1,680 0,817 0,120
		razem	m3	5,500
5	Kalkulacja indywidualna	Oплата за складование груза и отходов Nr ST: ST 01.01.00 mury: Rys, 4-Rzut 1 piętra-inwentaryzacja etap 0 (pomieszczenie 324) 2,81*3,00*0,15 o etap 0 (pomieszczenie 324) 1,74*3,00*0,31 żelbet: Rys, nr K15-Etap 0-wzmocnienie stropu nad parterem 0,37*4,54 3,00*4,54*0,06 Rys, nr K16-Etap 0-poszerzenie otworów drzwiowych 0,50*0,24	m3 m3  m3 m3 m3	1,265 1,618  1,680 0,817 0,120
		razem	m3	5,500
		<b>1.2. ROBOTY BUDOWLANE</b> <b>Kod CPV: 45000000-7</b>		
		<b>1.2.1. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - KONDYGNACJE NADZIEMNE</b>		
		<b>1.2.1.1. WZMOCNIENIE STROPU NAD PARTEREM</b>		
6	KNR 4-01 0201/01	Stemplowania stropu w wysokości do 4m deskowań konstrukcji w miejscu wzmocnienia Nr ST: ST 01.07.00 Rys, nr K15-Etap 0-wzmocnienie stropu nad parterem 3,00*1,00*2 3,00*1,00	m2 m2	6,000 3,000
		razem	m2	9,000
7	KNR 4-01 0212/03	Rozkucie kanałów płyt kanałowych stropu wraz z nadbetonem Nr ST: ST 01.01.00 Rys, nr K15-Etap 0-wzmocnienie stropu nad parterem 0,37*4,54 3,00*4,54*0,06	m3 m3	1,680 0,817
		razem	m3	2,497
8	ZKNR C-2.1 0703/06 (analogia)	Wywiercenie otworów o głębokości 150mm i średnicy 20mm w ścianie pod kotwy startowe dla wzmocnienia stropu oraz wklejenie kotew Nr ST: ST 01.07.00		

## Tabela przedmiaru robót

## BUDYNEK MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA- ETAP 0

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Rys, nr K15-Etap 0-wzmocnienie stropu nad parterem 32	szt	32,000
		razem	szt	32,000
9	KNR 2-02 0290/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia Kod pozycji: -U Nr ST: ST 01.07.00  Rys, nr K15-Etap 0-wzmocnienie stropu nad parterem 0,283	t	0,283
		razem	t	0,283
10	KNR 4-01 0203/08	Uzupełnienie betonu w płytach stropowych (beton C25/30)  Rys, nr K15-Etap 0-wzmocnienie stropu nad parterem 0,37*4,54 3,00*4,54*0,06	m3 m3	1,680 0,817
		razem	m3	2,497
<b>1.2.1.2. POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO</b>				
11	KNR 4-01 0201/01	Stemplowania stropu powyżej poszerzanego otworu drzwiowego w wysokości do 4m deskowań konstrukcji Nr ST: ST 01.07.00  Rys, nr K16-Etap 0-poszerzenie otworów drzwiowych 1,60*1,00*2 1,60*1,00	m2 m2	3,200 1,600
		razem	m2	4,800
12	KNR 4-01 0212/03	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie z cegły żerańskiej  Rys, nr K16-Etap 0-poszerzenie otworów drzwiowych 0,50*0,24	m3	0,120
		razem	m3	0,120
13	ZKNR C-2.1 0703/06	Wywiercenie otworów o głębokości 150mm i średnicy 16mm w posadzce oraz w ścianie pod kotwy startowe dla wzmocnienia krawędzi ścian oraz wklejenie kotew Nr ST: ST 01.07.00  Rys, nr K16-Etap 0-poszerzenie otworów drzwiowych 12	szt	12,000
		razem	szt	12,000
14	KNR 2-02 0290/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia w kanale ściennym Kod pozycji: -U Nr ST: ST 01.07.00  Rys, nr K16-Etap 0-poszerzenie otworów drzwiowych 60,34/1000	t	0,060
		razem	t	0,060
15	KNR 2-02 0208/03 (analogia)	Zaszalowanie i zabetonowanie kanału ściennego o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z ręcznym układaniem betonu - beton (C25/30) Nr ST: ST 01.07.00  Rys, nr K16-Etap 0-poszerzenie otworów drzwiowych 0,080*2,45 0,042*2,45	m3 m3	0,196 0,103
		razem	m3	0,299
16	KNR 4-01 0210/02	Wykucie bruzd o przekroju do 0,040m2 w ścianie nośnej w celu osadzenia nadproża stalowego Nr ST: ST 01.07.00  Rys, nr K16-Etap 0-poszerzenie otworów drzwiowych 1,50*2	m	3,000
		razem	m	3,000
17	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych -ceownik C140 zabezpieczonych antykorozyjnie Nr ST: ST 01.07.00  Rys, nr K16-Etap 0-poszerzenie otworów drzwiowych 1,35*2	m	2,700
		razem	m	2,700
18	KNR-W 4-03 1017/17	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 20mm i głębokości do 10mm w metalu Nr ST: ST 01.07.00  Rys, nr K16-Etap 0-poszerzenie otworów drzwiowych 6*2	otworów	12,000
		razem	otworów	12,000
19	KNR 4-06 0112/01	Skrećanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm na wysokości do 22m do 10szt na jednym stanowisku Nr ST: ST 01.07.00  Rys, nr K16-Etap 0-poszerzenie otworów drzwiowych 6	szt	6,000
		razem	szt	6,000
20	KNR 4-01 1304/04	Spawanie płaskowników 60x8mm do ceownika C140 Nr ST: ST 01.07.00  Rys, nr K16-Etap 0-poszerzenie otworów drzwiowych 0,24*6	m	1,440

## Tabela przedmiaru robót

## BUDYNEK MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA- ETAP 0

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	1,440
21	KNR 13-12 0406/01	Podlewki zaprawą cementową Nr ST: ST 01.07.00  Rys, nr K16-Etap 0-poszerzenie otworów drzwiowych 0,065*0,02*1,50*2	m3	0,004
		razem	m3	0,004
22	KNR 4-01 0703/03 analogia	Owiniecie belek profilowych siatką Rabbita Nr ST: ST 01.07.00  Rys, nr K16-Etap 0-poszerzenie otworów drzwiowych 1,5	m	1,500
		razem	m	1,500
<b>1.2.1.3. ZAMUROWANIE OTWORU DRZWIOWEGO</b>				
23	KNR 0-41 0114/02 analogia	Warstwa odcinającą pod pierwszą warstwą bloków silikatowych z folii PE 0,7mm - ściany gr. 24cm (Rx2, Mx2, Sx2) Nr ST: ST 01.08.00  Rys, nr K16-Etap 0-poszerzenie otworów drzwiowych 1,05	m	1,050
		razem	m	1,050
24	KNR K-28 0102/09	Ściany z bloków silikatowych gr. 24cm na zaprawie zwykłej w budynkach wielokondygnacyjnych Nr ST: ST 01.08.00  Rys, nr K16-Etap 0-poszerzenie otworów drzwiowych 1,05*2,17	m2	2,279
		razem	m2	2,279
<b>1.2.1.4. OSADZENIE KANAŁU KABLOWEGO PODŁOGOWEGO</b>				
25	Kalkulacja indywidualna	Kanał kablowy podłogowy  Rys, nr K17-Etap 0-kanał kablowy podłogowy 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
<b>1.2.1.5. WYWÓZ MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH UJĘTO W PUNKCIE 1.1.2.</b>				
<b>1.2.1.6. ŚCIANKI LEKKIE GK</b>				
26	KNR 0-14 2011/11	Przegroda GK na rusztach podwójnych dwuwarstwowa, dwustronna 75-02-pomieszczenia suche Nr ST: ST 01.09.00  Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 2,56*3,00 otwory -0,90*2,10	m2 m2	7,680 -1,890
		razem	m2	5,790
27	KNR 9-09 0503/05	Ściany chroniące przed promieniowaniem z płyt gipsowo-kartonowych laminowanych ołowiem grubości 0,5mm z pokryciem obustronnym dwukrotnym na ruszcie grubości 75mm Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 4,41*3,00 otwory -0,80*2,10	m2 m2	13,230 -1,680
		razem	m2	11,550
28	KNR AT-43 0119/02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naswietli Nr ST: ST 01.09.00  Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 2	szt.	2,000
		razem	szt.	2,000
29	KNR AT-43 0101/01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych z warstwą ołowiu gr. 0,5mm  ściana 1-2 (1,8+5,9)*3,00 -0,9*2,10	m2 m2	23,100 -1,890
		razem	m2	21,210
<b>1.2.2. PODŁOŻA POD POSADZKI</b>				
<b>1.2.2.1. P32 - Piętro +1 - Gabinety</b>				
30	KNR-W 2-02 1104/02 ; KNR-W 2-02 1104/03 ; KNR-W 2-02 1116/07	Podkład cementowy zbrojony siatką stalową oddylatowany od ścian 15mm gr. 5cm Nr ST: ST 01.14.00  Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 33,07	m2	33,070
		razem	m2	33,070

## Tabela przedmiaru robót

## BUDYNEK MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA- ETAP 0

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
30.1	KNR-W 2-02 1104/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko Nr ST: ST 01.14.00		
		Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 33,07	m2	33,070
		razem	m2	33,070
30.2	KNR-W 2-02 1104/03 (dopłata 3x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Nr ST: ST 01.14.00		
		Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 33,07	m2	33,070
		razem	m2	33,070
30.3	KNR-W 2-02 1116/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową Nr ST: ST 01.14.00		
		Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 33,07	m2	33,070
		razem	m2	33,070
31	NNRNKB 7 1130/02.1 ; NNRNKB 7 1130/03.1	Masa wyrównawcza na bazie cementu gr. 4mm Nr ST: ST 01.14.00		
		Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 33,07	m2	33,070
		razem	m2	33,070
31.1	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa - sucha mieszanka) Nr ST: ST 01.14.00		
		Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 33,07	m2	33,070
		razem	m2	33,070
31.2	NNRNKB 7 1130/03 (potrącenie 1x)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm (zaprawa - sucha mieszanka) Nr ST: ST 01.14.00		
		Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 33,07	m2	33,070
		razem	m2	33,070
<b>1.2.3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
<b>1.2.3.1. Wykończenia sufitów</b>				
SPI				
32	Kalkulacja indywidualna	Akustyczny, demontowalny sufit podwieszony z widoczną konstrukcją w krawędzi E24, w skład którego wchodzi płyty wypełniające z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych w module 600x600mm, grubość 15 mm, kolor biały Nr ST: ST 01.16.00		
		Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 1 piętro etap 0 (pomieszczenie 323 i 324a) 8,52	m2	8,520
		razem	m2	8,520
TW				
33	KNR 9-03 0304/03.1 ; KNR 9-03 0309/02.1 ; KNRR 2 0802/06 ; KNR K-04 0201/05.1	Tynk cementowo-wapienny kat. III trójwarstwowy 5mm z gładzią gipsową, malowany Nr ST: ST 01.18.00		
		Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 etap 0 (pomieszczenie 324) 14,01+3,24	m2	17,250
		razem	m2	17,250
33.1	KNR 9-03 0309/06	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stropach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności Nr ST: ST 01.18.00		
		Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 etap 0 (pomieszczenie 324) 14,01+3,24	m2	17,250
		razem	m2	17,250
33.2	KNR 9-03 0304/01	Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubości 10mm zatarte, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na stropach sposobem maszynowym Nr ST: ST 01.18.00		
		Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 etap 0 (pomieszczenie 324) 14,01+3,24	m2	17,250

## Tabela przedmiaru robót

## BUDYNEK MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA- ETAP 0

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	17,250
33.3	KNR 9-03 0309/02 (potrącenie 5x)	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stropach za zmianę grubości o 1mm wyprawy cementowo-wapiennej i cementowej wykonywanej maszynowo Nr ST: ST 01.18.00  Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 etap 0 (pomieszczenie 324) 14,01+3,24	m2	17,250
		razem	m2	17,250
34	KNNR 2 0802/06	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach Nr ST: ST 01.18.00  Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 etap 0 (pomieszczenie 324) 14,01+3,24	m2	17,250
		razem	m2	17,250
35	KNR K-04 0201/05	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem Nr ST: ST 01.19.00  Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 etap 0 (pomieszczenie 324) 14,01+3,24	m2	17,250
		razem	m2	17,250
		SGK		
36	KNR 9-09 0303/01.1 ; KNR 2-02 0815/01 ; KNR 9-03 0309/06.6 ; KNR K-04 0201/05.1	Fragmenty sufitu oraz wykończenia pionowe i poziome krawędzi sufitu podwieszanego z podwójnej płyty gipsowo-kartonowej, malowanej Nr ST: ST 01.16.00; ST 01.18.00; ST 01.19.00  Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 etap 0 (pomieszczenie 324) 7,21	m2	7,210
		razem	m2	7,210
36.1	KNR 9-09 0303/03	Sufit dwuwarstwowy z płyt gipsowo-kartonowych na jednopoziomowej konstrukcji metalowej Nr ST: ST 01.16.00  Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 etap 0 (pomieszczenie 324) 7,21	m2	7,210
		razem	m2	7,210
36.2	KNR 2-02 0815/01	Szpachlowanie powierzchni Nr ST: ST 01.18.00  Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 etap 0 (pomieszczenie 324) 7,21	m2	7,210
		razem	m2	7,210
36.3	KNR 9-03 0309/06	Przygotowanie podłoża Nr ST: ST 01.19.00  Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 etap 0 (pomieszczenie 324) 7,21	m2	7,210
		razem	m2	7,210
36.4	KNR K-04 0201/05	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem Nr ST: ST 01.19.00  Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 etap 0 (pomieszczenie 324) 7,21	m2	7,210
		razem	m2	7,210
		<b>1.2.3.2. Wykończenie ścian</b>		
		SC1-Tynk cementowo- wapienny kategorii III z gładzią gipsową, malowany farbą emulsyjną o podwyższonej odporności na zmywanie		
37	KNR 9-03 0109/06 / KNR 9-03 0104/03	Tynk cementowo-wapienny kat. III (1,5cm) Nr ST: ST 01.18.00  Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 etap 0 (pomieszczenie 323) 8,15*3,00 otwory -0,90*2,10 etap 0 (pomieszczenie 324) 20,51*3,00 otwory -1,05*1,75*3-0,80*2,10-0,90*2,10*2 etap 0 (pomieszczenie 324a) 9,06*3,00 otwory -1,05*1,75*2-0,80*2,10	m2 m2 m2 m2 m2 m2	24,45 -1,89 61,53 -10,97 27,18 -5,36
		razem	m2	94,94
37.1	KNR 9-03 0109/06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach - mechaniczne przygotowanie podłoża Nr ST: ST 01.18.00  Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 etap 0 (pomieszczenie 323) 8,15*3,00 otwory -0,90*2,10 etap 0 (pomieszczenie 324) 20,51*3,00 otwory -1,05*1,75*3-0,80*2,10-0,90*2,10*2 etap 0 (pomieszczenie 324a) 9,06*3,00	m2 m2 m2 m2 m2	24,450 -1,890 61,530 -10,973 27,180

## Tabela przedmiaru robót

## BUDYNEK MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA- ETAP 0

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		otwory -1,05*1,75*2-0,80*2,10	m2	-5,355
		razem	m2	94,942
37.2	KNR 9-03 0104/01	Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubości 10mm zatarte, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym Nr ST: ST 01.18.00  Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 etap 0 (pomieszczenie 323) 8,15*3,00 otwory -0,90*2,10 etap 0 (pomieszczenie 324) 20,51*3,00 otwory -1,05*1,75*3-0,80*2,10-0,90*2,10*2 etap 0 (pomieszczenie 324a) 9,06*3,00 otwory -1,05*1,75*2-0,80*2,10	m2 m2 m2 m2 m2 m2	24,450 -1,890 61,530 -10,973 27,180 -5,355
		razem	m2	94,942
37.3	KNR 9-03 0109/02 (dopłata 5x)	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za zmianę grubości o 1mm wyprawy cementowo-wapiennej Nr ST: ST 01.18.00  Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 etap 0 (pomieszczenie 323) 8,15*3,00 otwory -0,90*2,10 etap 0 (pomieszczenie 324) 20,51*3,00 otwory -1,05*1,75*3-0,80*2,10-0,90*2,10*2 etap 0 (pomieszczenie 324a) 9,06*3,00 otwory -1,05*1,75*2-0,80*2,10	m2 m2 m2 m2 m2 m2	24,450 -1,890 61,530 -10,973 27,180 -5,355
		razem	m2	94,942
38	KNR 2-02 0810/06	Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane ręcznie Nr ST: ST 01.18.00  Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 etap 0 (pomieszczenie 324) (0,16*1,75*2+0,16*1,05)*3 etap 0 (pomieszczenie 324a) (0,16*1,75*2+0,16*1,05)*2	m2 m2	2,18 1,46
		razem	m2	3,64
39	KNR K-04 0201/05	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbą emulsyjną o podwyższonej odporności na zmywanie w kolorze złamanej bieli Nr ST: ST 01.19.00  Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 etap 0 (pomieszczenie 324) 20,51*3,00 otwory -1,05*1,75*3-0,80*2,10-0,90*2,10*2 F4 -0,80*1,20 ościeża 0,16*1,75*6+0,16*1,05*3 etap 0 (pomieszczenie 324a) 9,06*3,00 ościeża 0,16*1,75*6+0,16*1,05*3 otwory -1,05*1,75*2-0,80*2,10 etap 0 (pomieszczenie 323) 8,15*3,00 otwory -0,90*2,10	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	61,530 -10,973 -0,960 2,184 27,180 2,184 -5,355 24,450 -1,890
		razem	m2	98,350
		F4-fartuch z płytek ceramicznych rektyfikowanych gat. I		
40	KNR 2-02 0829/07	Okładziny ścian z płytek ceramicznych rektyfikowanych gat. I, wym. 20x20cm Nr ST: ST 01.17.00  Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 etap 0 (pomieszczenie 324) 0,80*1,20	m2	0,960
		razem	m2	0,960
		<b>1.2.3.3. Wykończenia posadzek</b>		
		PP2 -Pracowania RTG		
41	KNR K-32 0201/01 ; KNR K-32 0201/07	Przygotowanie podłoża pod okładziny posadzek z płytek gresowych Nr ST: ST 01.14.00  Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 etap 0 (pomieszczenie 323) 3,87 etap 0 (pomieszczenie 324) 23,58 etap 0 (pomieszczenie 324) 4,86	m2 m2 m2	3,870 23,580 4,860
		razem	m2	32,310
41.1	KNR K-32 0201/01	Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek Nr ST: ST 01.14.00  Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 etap 0 (pomieszczenie 323) 3,87 etap 0 (pomieszczenie 324) 23,58 etap 0 (pomieszczenie 324) 4,86	m2 m2 m2	3,870 23,580 4,860
		razem	m2	32,310
41.2	KNR K-32 0201/07	Gruntowanie podłoża dwukrotnie pod okładziny posadzek Nr ST: ST 01.14.00  Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 etap 0 (pomieszczenie 323) 3,87 etap 0 (pomieszczenie 324) 23,58	m2 m2	3,870 23,580



## Tabela przedmiaru robót

## BUDYNEK MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA- ETAP 0

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		etap 0 (pomieszczenie 324) 4,86	m2	4,860
		razem	m2	32,310
42	KNR K-32 0204/05	Płytki gresowe barwione w masie, rektyfikowane, gat. I ; format 60x60cm, antypoślizgowość R9, kolor jasnoszary Nr ST: ST 01.14.00 Rys,-Rzut 1 piętra etap 0 etap 0 (pomieszczenie 323) 3,87 etap 0 (pomieszczenie 324) 23,58 etap 0 (pomieszczenie 324) 4,86	m2 m2 m2	3,870 23,580 4,860
		razem	m2	32,310
43	KNR 2-02 1120/06	Cokół z płytki gresowej h=15cm Nr ST: ST 01.14.00 etap 0 (pomieszczenie 323) 8,15-0,90 etap 0 (pomieszczenie 324) 20,51-0,90-0,90*2 etap 0 (pomieszczenie 324a) 9,06-0,80	m m m	7,250 17,810 8,260
		razem	m	33,320
		<b>1.2.3.4. STOLARKA I ŚLUSARKA</b>		
		<b>1.2.3.4.1. STOLARKA WEWNĘTRZNA</b>		
44	Kalkulacja indywidualna	D1-drzwi wewnętrzne 90x210cm z osłoną rtg (montaż+transport)		
		1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
45	Kalkulacja indywidualna	D1-drzwi wewnętrzne 80x210cm z osłoną rtg (montaż+transport)		
		1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
46	Kalkulacja indywidualna	O1-okno rtg 87x135cm (montaż+transport)		
		1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
47	Kalkulacja indywidualna	Zabudowa ościeży dla drzwi i okna		
		3	kpl	3
		razem	kpl	3