

## PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 102637B Żarnowo - dr. Rezowa

km rob. 1+680 do km rob. 3+268

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą na drogach w terenie równinnym	km	1,6
2	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	5
3	D-01.02.04	Rozebranie tarcz znaków drogowych	szt.	6
4	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 2x(1590x4)	m2	12 720,00
5	D-05.03.05	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną KR1	T	726,00
6	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR1, warstwa ścieralna o grub. po zagęszczeniu 4 cm 1590x3,8	m2	6 042,00
7	D-06.03.01	Ścinanie i uzupełnienie poboczy oraz zjazdów kruszywem naturalnym śred. grub. 9 cm z profilowaniem i zagęszcz. mechanicznym (2x(1590x0,75))+(25x23)	m2	2 960,00
8	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śred. 60 mm	szt.	5,00
9	D-07.02.01	Przymocowanie i zakup znaków (tablic) pionowych	szt.	8,00