

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr 102632B Jezioraki - Kamionka Stara
na odcinku Jezioraki - Uścianki od km rob. 0+000 do km rob. 1+200

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych na drogach w terenie równinnym	km	1,2
2	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	10
3	D-01.02.04	Rozebranie tarcz znaków drogowych	szt.	12
4	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 2x4411	m2	8 822,00
5	D-05.03.05	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną KR1	T	530,00
6	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR1, warstwa ścieralna o grub. po zagęszczeniu 4 cm	m2	4 411,00
7	D-06.03.01	Ścinanie i uzupełnienie poboczy oraz zjazdów kruszywem naturalnym śred. grub. 9 cm z profilowaniem i zagęszcz. mechanicznym (2x(1200x0,75))+46+23+23+15+80+25+16+19+23+24+40+9+13+16+17+13+21+18+16	m2	2 257,00
8	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śred. 60 mm	szt.	16,00
9	D-07.02.01	Przymocowanie i zakup znaków (tablic) pionowych	szt.	19,00