ZESTAWIENIE WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ W ZAKRESIE OPRACOWANIA

nr	nazwa	PU [m2]	obwód [m]	kubatura brutto [m3]	wys. do stropu [m]	wys. do sufitu [m]	ściany		sufit		posadzka		uwagi
							materiał	kolor	materiał	kolor	materiał	kolor	
01	wiatrołap	6,55	10,58	20,73	3.17	3.11	MAL	ciepły biały	STR	biały	PCV	jasnoszary	-
01A	komunikacja - strefa administracji	32,80	41,24	103,99	3.17	2.50	MAL	ciepły biały	SUF-S	biały	PCV	jasnoszary	-
01B	strefa szatniowa	27,25	35,28	85,57	3.14	3.08	MAL	ciepły biały	STR	biały	PCV	jasnoszary	-
01C	strefa buforowa administracyjno-szatniowa	8,50	12,08	26,65	3.14	3.00	MAL	ciepły biały	STR	biały	PCV	jasnoszary	-
03	magazyn	12,30	16,98	38,98	3.17	3.11	MAL + FR	ciepły biały + jasnoszary	STR + OB	biały	PCV	jasnoszary	- fartuch z płytek za umywalką
04	magazyn produktów leczniczych i płynów infuzyjnych	12,70	15,90	40,23	3.17	3.11	MAL	ciepły biały	STR	biały	PCV	jasnoszary	-
05A	pomieszczenie porządkowe	4,50	8,50	14,20	3.17	3.11	GRES	jasnoszary	STR	biały	GRES	ciemnoszary	-
05B	ustęp dla personelu (przedsionek z aneksem do prania)	5,20	10,50	16,47	3.17	3.05	GRES	jasnoszary	SUF-M	biały	GRES	ciemnoszary	-
05C	ustęp dla personelu (wydzielona kabina ustępowa)	1,15	4,35	3,71	3.17	3.05	GRES	jasnoszary	SUF-M	biały	GRES	ciemnoszary	-
06	pomieszczenie socjalne	15,95	17,74	50,15	3.14	3.00	MAL + FR	ciepły biały + jasnoszary	STR	biały	PCV	jasnoszary	- fartuch z płytek za ciągiem blatowym
07	dyżurka P	12,55	15,39	39,44	3.14	3.00	MAL + FR	ciepły biały + jasnoszary	STR	biały	PCV	jasnoszary	- fartuch z płytek za umywalką
08A	dyżurka P	12,75	14,81	40,04	3.14	3.00	MAL + FR	ciepły biały + jasnoszary	STR	biały	PCV	jasnoszary	- fartuch z płytek za umywalką
08B	dyżurka P	12,95	14,92	40,63	3.14	3.00	MAL + FR	ciepły biały + jasnoszary	STR	biały	PCV	jasnoszary	- fartuch z płytek za umywalką
08C	dyżurka T	13,00	14,92	40,85	3.14	3.00	MAL + FR	ciepły biały + jasnoszary	STR	biały	PCV	jasnoszary	- fartuch z płytek za umywalką
17	gabinet rozmów	7,75	11,40	24,55	3.17	3.11	MAL + FR	ciepły biały + jasnoszary	STR	biały	PCV	jasnoszary	- fartuch z płytek za umywalką
19	kierownik DRMiT	10,40	13,02	32,92	3.17	2.93	MAL	ciepły biały	SUF-S	biały	PCV	jasnoszary	-
20	pielęgniarka koordynująca DRMiT	11,65	13,78	36,92	3.17	2.93	MAL + FR	ciepły biały + jasnoszary	SUF-S	biały	PCV	jasnoszary	- fartuch z płytek za ciągiem blatowym
21A	szatnia damska typu podstawowego (najliczniejsza zmiana 8 os.)	13,10	16,41	41,11	3.14	2.65	MAL	ciepły biały	SUF-S + OB	biały	PCV	jasnoszary	-
21B	umywalnia + WC (przedsionek)	5,20	9,21	16,26	3.14	2.78	GRES	jasnoszary	SUF-M	biały	GRES	ciemnoszary	-
21C	umywalnia + WC (wydzielona kabina ustępowa)	1,55	5,01	4,85	3.14	2.78	GRES	jasnoszary	SUF-M	biały	GRES	ciemnoszary	-
21D	umywalnia + WC (wydzielona kabina prysznicowa)	2,20	5,92	6,87	3.14	2.78	GRES	jasnoszary	SUF-M	biały	GRES	ciemnoszary	-
21E	pomieszczenie do zwrotu odzieży brudnej z ambulansów	5,30	9,66	16,59	3.14	2.73	GRES	jasnoszary	SUF-M	biały	GRES	ciemnoszary	-
22A	umywalnia + WC (przedsionek)	6,70	10,44	21,13	3.16	2.78	GRES	jasnoszary	SUF-M	biały	GRES	ciemnoszary	-
22B	umywalnia + WC (wydzielona kabina ustępowa)	1,45	4,80	4,52	3.16	2.78	GRES	jasnoszary	SUF-M	biały	GRES	ciemnoszary	-
22C	umywalnia + WC (wydzielona kabina prysznicowa)	1,65	5,26	5,28	3.16	2.78	GRES	jasnoszary	SUF-M	biały	GRES	ciemnoszary	-
22D	umywalnia + WC (wydzielona kabina prysznicowa)	1,65	5,26	5,28	3.16	2.78	GRES	jasnoszary	SUF-M	biały	GRES	ciemnoszary	-
22E	umywalnia + WC (wydzielona kabina pisuarowa)	1,35	4,71	4,33	3.16	2.78	GRES	jasnoszary	SUF-M	biały	GRES	ciemnoszary	-
23	magazyn podręczny części warsztatowej	25,90	20,72	81,14	3.13	3.07	MAL + FR	ciepły biały + jasnoszary	STR	biały	PCV	jasnoszary	- fartuch z płytek za umywalką
24	warsztat elektryczny (bez prac szkodliwych)	26,25	20,80	82,12	3.13	3.07	MAL + FR	ciepły biały + jasnoszary	STR	biały	PCV	jasnoszary	- fartuch z płytek za umywalką
25	warsztat aparatury medycznej (bez prac szkodliwych)	14,40	15,58	45,06	3.13	3.00	MAL + FR	ciepły biały + jasnoszary	STR	biały	PCV	jasnoszary	- fartuch z płytek za umywalką
26	ustęp dla personelu (przedsionek)	5,20	9,72	16,53	3.19	2.78	GRES	jasnoszary	SYF-M	biały	GRES	ciemnoszary	-
27	schowek porządkowy	3,75	8,63	11,93	3.19	3.13	GRES	jasnoszary	STR	biały	GRES	ciemnoszary	-
28	ustęp dla personelu (wydzielona kabina pisuarowa)	1,05	4,05	3,27	3.19	2.78	GRES	jasnoszary	SYF-M	biały	GRES	ciemnoszary	-
29	ustęp dla personelu (wydzielona kabina ustępowa)	1,30	4,64	4,20	3.19	2.78	GRES	jasnoszary	SYF-M	biały	GRES	ciemnoszary	-
30	magazyn podręczny części warsztatowej	18,60	19,12	58,99	3.17	3.11	MAL	ciepły biały	STR	biały	PCV	jasnoszary	-
31	warsztat automatyczny (bez prac szkodliwych)	23,30	19,52	73,89	3.17	3.11	MAL	ciepły biały	STR	biały	PCV	jasnoszary	-
32	magazyn czystej bielizny	8,10	12,54	25,70	3.17	3.11	MAL	ciepły biały	STR	biały	PCV	jasnoszary	-
33	wiatrołap	4,65	9,60	14,70	3.17	3.11	MAL + FR	ciepły biały + jasnoszary	STR	biały	PCV	jasnoszary	-
34	magazyn podręczny części warsztatowej	4,50	8,68	14,34	3.17	3.11	MAL	ciepły biały	STR	biały	PCV	jasnoszary	-
35	magazyn podręczny części warsztatowej	8,00	11,44	25,29	3.17	3.11	MAL	ciepły biały	STR	biały	PCV	jasnoszary	-
36	magazyn podręczny części warsztatowej	16,25	16,78	51,48	3.17	3.11	MAL	ciepły biały	STR	biały	PCV	jasnoszary	-
36A	warsztat stolarski (bez prac szkodliwych)	30,70	22,24	97,33	3.17	3.11	MAL + FR	ciepły biały + jasnoszary	STR	biały	PCV	jasnoszary	-
38	wiatrołap	5,50	9,40	17,61	3.19	3.13	MAL	ciepły biały	STR	biały	PCV	jasnoszary	-
39	pomieszczenie socjalne	16,75	17,04	53,50	3.19	3.13	MAL + FR	ciepły biały + jasnoszary	STR	biały	PCV	jasnoszary	- fartuch z płytek za ciągiem blatowym
40	komunikacja	43,55	46,11	138,92	3.19	2.45	MAL	ciepły biały	SUF-S	biały	PCV	jasnoszary	-
41A	szatnia męska typu podstawowego (najliczniejsza zmiana 10 os.)	19,45	22,26	61,54	3.16	2.78	MAL	ciepły biały	SUF-S	biały	PCV	jasnoszary	-
41B	umywalnia (przedsionek z kabinami prysznicowymi)	8,30	12,96	26,25	3.16	2.78	GRES	jasnoszary	SUF-M	biały	GRES	ciemnoszary	-
41C	umywalnia (wydzielona kabina ustępowa)	1,50	4,87	4,67	3.16	2.78	GRES	jasnoszary	SUF-M	biały	GRES	ciemnoszary	-
42	szatnia męska typu podstawowego (najliczniejsza zmiana 10 os.)	45,75	40,83	144,62	3.16	2.78	MAL	ciepły biały	SUF-S	biały	PCV	jasnoszary	-
K1	klatka schodowa	10,60	13,63	33,83	3.19	3.19	MAL	ciepły biały	STR	biały	ISTN.	n/d	-
		591,45		1869,15									

LEGENDA:

- ŚCIANY - materiał wykończeniowy:

1. **MAL** - malowanie farbą lateksową/epoksydową/emulsyjną (w zależności od funkcji pomieszczenia); matową; odporną na szorowanie oraz działanie środków czyszczących i dezynfekcyjnych; przeznaczoną do stosowania w obiektach służby zdrowia; klasa 1; czas schnięcia powłoki 3 h, nanoszenie drugiej warstwy po 4 h,
2. **GRES** - płytki gresowe ścienne; rektyfikowanie; w formacie 60 x 30 cm (układ poziomy); układane do wysokości górnej krawędzi ościeżnicy drzwi (ok. 2 m), a powyżej tej wysokości malowanie; matowe,
3. **FR** - fartuch z płytek ściennych gresowych; montowany za urządzeniami sanitarnymi i chroniący płaszczyznę ściany przed zachlapaniem; układany do wysokości górnej krawędzi ościeżnicy (ok. 2 m) oraz wychodzący min. 60 cm poza obrys urządzenia, z każdej jego strony,

- SUFIT / STROP - materiał wykończeniowy:

1. **STR** – montaż okładziny sufitowej z płyt gipsowo-kartonowych, wyrównującej poziom stropu oraz ułatwiającej tynkowanie, na niskiej jednopoziomowej konstrukcji mocowanej do stropu zawiesiami (min. wys. dla prowadzenia instalacji elektrycznych); w pomieszczeniach mokrych okładzina z płyt gipsowo-kartonowych przeznaczonych do pomieszczeń mokrych; zastosować klapy rewizyjne,
2. **SUF-S** - sufit podwieszany standardowy do pom. „suchych”, rozbieralny, modułowy 60 x 60 cm; płyty z wełny mineralnej; widoczna strona płyty mikronatryskowo malowana na biało wraz z krawędziami; ruszt metalowy; konstrukcja widoczna; panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej; konstrukcja systemowa; płyty stabilne wymiarowo; niepyłące; niepalne; wysoka odporność mechaniczna,
3. **SUF-M** - sufit podwieszany do pom. „mokrych”, rozbieralny, modułowy 60 x 60 cm; płyty z wełny mineralnej; widoczna strona płyty mikronatryskowo malowana na biało wraz z krawędziami; ruszt metalowy; konstrukcja widoczna; panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej o gładkiej, matowej, białej powierzchni; płyty przystosowane do zmywania na mokro; przeznaczone do wykonywania kasetonowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie przekraczającej 90%; konstrukcja systemowa, szczelna; płyty stabilne wymiarowo; nie pyłące; niepalne; wysoka odporność mechaniczna.
4. **OB** - obudowa instalacyjna STG 1xGKB na konstrukcji krzyżowej, dwupoziomowej z profili CD60, kolor biały.

- POSADZKA - materiał wykończeniowy:

1. **PCV** - podłogowa wykładzina homogeniczna winylowa PCV; przeznaczona do stosowania do wnętrz, w pomieszczeniach, w których największe znaczenie mają higiena i odporność (w szczególności do placówek medycznych, o dużym natężeniu ruchu); w pomieszczeniach higienicznych wykładzina z atestem higienicznym; cokoły na ścianie do wys. min. 10,
2. **GRES** - płytki gresowe podłogowe; antypoślizgowe; rektyfikowane; w formacie 60 x 60 cm; grupa B; cokół z tej samej płytki gresowej podłogowej; matowe.

UWAGA:

1. Dla wszystkich pomieszczeń należy zapewnić właściwy poziom antypoślizgowości posadzki:
   - **a)** dla strefy wejściowej, poczekalni, (na które może być naniesiona wilgoć przez wchodzących z zewnątrz) oraz pozostałych pomieszczeń wewnątrz budynku - min. R9,
   - **b)** dla toalet i pomieszczeń porządkowych - min. R10,
   - **c)** dla umywalni, zwłaszcza stref prysznicowych - min. R11.
2. W lokalnych obudowach instalacyjnych należy zastosować klapy rewizyjne systemowe, aluminiowe, o wymiarach dopasowanych do ich lokalizacji.
3. Żadne elementy instalacyjne i wyposażenia (takie jak np. oprawy, nawiewniki, projektory, itp.) nie mogą obciążać konstrukcji sufitów podwieszanych.
4. Taśmy i narożniki ochronne montować w miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenia mechaniczne. Ostateczna forma (szer. i wys. montażu) do uzgodnienia z Zamawiającym, w odniesieniu do istniejących i stosowanych w obiekcie.
5. Fartuchy z płytek ściennych za urządzeniami sanitarnymi układane do wys. górnej krawędzi ościeżnicy (ok. 2 m) oraz wychodzący min. 60 cm poza obrys sprzętu, z każdej jego strony.
6. Ostateczna kolorystyka wszystkich elementów wykończenia powinna zostać uzgodniona na budowie, w porozumieniu z Zamawiającym, w ramach nadzoru autorskiego.
7. Podane w zestawieniu wysokości montażu sufitów mają charakter orientacyjny. Ostateczne wysokości należy dobrać na budowie, dopasowując długość zawiesia dla umożliwienia prowadzenia projektowanych instalacji.

UWAGA:

1. Do zaprojektowania szatni przyjęto modulową szafkę dwudzielną typu "L", o wym. 30 x 50 x 180 cm.
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, o rozbieżnościach należy powiadomić projektanta.
3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, obowiązują podane wartości liczbowe.
4. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i projektami branżowymi.
5. Rzędna ±0,00 odnosi się do poziomu posadzki parteru istniejącego budynku.

nr	opis	data
00	Wydanie początkowe rysunku nr A-ZWP	01.2026

rewizje

LSN_DYSPOZYTORNIA_PW_RZUTY_16 A-ZWP

inwestor	Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Jana Jonstona w Lesznie ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno			
tytuł opracowania /numer działki/	PRZBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W BUD. ADMINISTRACYJNO - WARSZTATOWYM (NR 11-12), W WOJEWÓDZKIM SZPITALU WIELOSPECJALISTYCZNYM IM. DR JANA JONSTONA W LESZNIE /DZ. NR 10/4; ARKUSZ MAPY 33; OBRĘB LESZNO/			
jednostka prowadząca	Agnieszka Stochaj Architekt os. Lipowe 33, 62-035 Mościenica			
stadium	PROJEKT WYKONAWCZY			
branża	ARCHITEKTURA			
projekt: arch. Agnieszka Stochaj	uprawnienia: 7131/31/P/2004	podpis		
sprawdzenie	uprawnienia	podpis		
opracowanie: arch. Filip Sterczyński	uprawnienia	podpis		
temat rysunku: ZESTAWIENIE WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ	data: 01.2026	skala: -	nr rysunku: A-ZWP	nr rewizji