

PRZEDMIAR ROBÓT LES-00-001

Nazwa robót: Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjno-warsztatowym (nr 11-12) w WSW im. dr. Jana Jonstona w Lesznie na potrzeby szpitalnej dyspozytorni karetek

Lokalizacja: Dz. nr 10/4 ark. 33 obręb Leszno

Inwestor: WSM im. dr. Jana Jonstona w Lesznie
Jana Kiepury 45, 64-100 Leszno

Przedmiar sporządził:

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT LES-00-001

Nazwa robót: Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjno-warsztatowym (nr 11-12) w WSW im. dr. Jana Jonstona w Lesznie na potrzeby szpitalnej dyspozytorni karetok
Lokalizacja: Dz. nr 10/4 ark. 33 obręb Leszno
Zamawiający: WSM im. dr. Jana Jonstona w Lesznie
Jana Kiepur 45, 64-100 Leszno

PRZEDMIAR LES-00-001

Strona 1

DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U

- 1 Prace rozbiórkowe
- 2 Posadzki
- 3 Sufity
- 4 Ściany
- 5 Stolarka
- 6 Wyposażenie

PRZEDMIAR ROBÓT LES-00-001

Nazwa robót: Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjno-warsztatowym (nr 11-12) w WSW im. dr. Jana Jonstona w Lesznie na potrzeby szpitalnej dyspozytorni karetek

Lokalizacja: Dz. nr 10/4 ark. 33 obręb Leszno

Inwestor: WSM im. dr. Jana Jonstona w Lesznie
Jana Kiepy 45, 64-100 Leszno

PRZEDMIAR LES-00-001

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Prace rozbiórkowe		
1	10	Analiza własna	Wyniesienie i wywóz mebli i wyposażenia - przyjęto 15 kontenerów 8m3	kmpl	1,000
1	20	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie powierzchni folią	m ²	50,000
1	30	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	26,000
1	40	KNR 401-03-54-10-00	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych powierzchni ponad 2 m ²	m ²	52,616
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1,02*1,95+1,2*2+1,5*2+2,4*2+1,5*2,03+1,93*1,96+1,48*2,0+1,46*2+1,46*1,93*2+1,1*2+1,36*2,0*2+1,18*2+1,1*2,0+1,17*2,0+1,5*2,0+1,95*2,33		52,616
1	50	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - okna	m ²	56,162
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1,77*1,67*19		56,162
1	60	KNR 401-03-54-11-00	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	metr	67,260
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1,77*19*2		67,260
1	70	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	251,756
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		9,12*1,6+6,04*2,0+7,55*2,0+8,0*1,6+(10,36+8,04+4,64)*2,0+(19,48+12,60+19,12+22,24+1,8)*1,6+1,6*1,6*12		251,756
1	80	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m ²	m ²	1576,233
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(10,58+38,12+16,0+15,9+11,8+8,5+19,98+5,96+9,92+11,4+13,02+13,76+18,64+35,9+20,72+20,8+15,58+8,04+10,36+4,64+19,12+19,52+12,54+9,6+8,68+11,44+16,78+22,24+9,4+17,04+44,62+22,26+22,13+13,64)*3,17		1770,857
	2		-((10,36+8,04+4,64)*2,0+(19,48+12,60+19,12+22,24+1,8)*1,6+1,6*1,6*11)		-194,624
1	90	Kalkulacja własna	Rozebranie zadaszeń nad wejściami	kmpl	5,000
1	100	KNR 401-03-49-02-00	Analogia Rozebranie ścian, wykucie i poszerzenie otworów	m ³	19,075
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(1,95*0,15+1,33*0,15+3,13*0,17+3,1*0,16+4,2*0,15+3,1*0,19+2,05*0,15+2,83*0,2+2,87*0,15+2,44*0,12+4,46*0,08+2,95*0,08+2,08*0,16)*3,17+(1,25*0,34+1,0*0,62+1,5*0,26+0,49*0,16+0,1*0,16+0,1*0,1+0,2*0,16+0,13*0,17+0,13*0,23*2+1,6*0,18+0,7*0,55*0,3+(0,7*0,3+2*0,6*0,35+0,16*0,1+3*0,36*0,1+3*0,6*0,3+0,55*0,3+0,4*0,3+0,3*0,3+0,26*0,1)*0,2)		19,075
1	101	KNR 401-03-33-11-00	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	31,000
1	103	Kalkulacja własna	Wykucie otworów w stropie piwnicy oraz w stropodachu z wykonaniem izolacji i obróbkę	m ²	1,247
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,63*0,39*2+0,74*0,39+0,6*0,35+0,6*0,3+0,1*0,1*3,14+0,12*0,12*3,14		1,247
1	110	Kalkulacja własna	Rozebranie zabudów i obudów	kmpl	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1				
1	120	KNR 401-03-54-13-00	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	58,000
1	130	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	91,700
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		3,9+1,95+3,15+4,9+3,75+6,2+1,3+23,3+8,1+4,5+30,65		91,700
1	140	KNR 401-08-18-05-00	Analogia Zerwanie posadzki z tworzywa sztucznych i paneli podłogowych	m ²	268,350

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
					6,55+40,45+13,10+12,70+8,15+4,5+8,95+8,65+22+7,75+10,4+11,65+25,9+26,2 5+14,4+16,75+30,2		268,350
1	150	KNR	401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki cementowej		m ²	587,950
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		587,950
					587,95		
1	160	KNR	401-07-01-11-00	Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych		m ²	599,000
1	170	KNR	401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku odpadów budowlanych		m ³	109,390
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		109,390
					26*2*0,1+52,616*0,1+56,162*0,05+67,26*0,2*0,02+251,756*0,02+1576,233*0 ,01+1,5*1,5*0,1*5+19,075+31*0,13*0,13*3,14*0,2+1,247*0,4+1+587,95*0,08 +599*0,01		
1	180	KNR	401-01-08-13-00	Wywóz odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km		m ³	109,390
1	190	KNR	401-01-08-16-00	Wywóz odpadów budowlanych samochodami na każdy następny 1 km do 20km		m ³	109,390
1	200	Kalkulacja własna		Opłata wysypiskowa		Mg	175,024
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		175,024
					109,39*1,6		
2	Posadzki						
2	210	KNR	202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa		m ²	588,400
2	220	KNR	202-06-09-03-01	Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 2 cm na wierzchu konstrukcji na sucho		m ²	588,400
2	230	KNR	202-11-06-01-00	Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro z cokolikiem		m ²	588,400
2	240	KNR	202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm - łącznie 5 cm, wsp. R,M,S = 2,5		m ²	588,400
2	250	KNR	202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoży poziomych		m ²	588,400
2	260	KNR	202-11-30-01-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m2		m ²	528,150
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		528,150
					6,55+32,8+27,55+13,1+12,7+24,95+12,65+12,75+13,00+13,00+7,75+10,40+11,65+13,10+25,90+26,25+14,40+18,75+23,30+8,10+4,65+4,50+8,00+16,25+30,70 +5,50+16,75+47,95+19,45+45,75		
2	270	KNR	401-08-16-02-00	Analogia - szlifowanie posadzki		m ²	528,150
2	280	KNR	202-11-12-05-00	Posadzka z wykładziny PCV z wywinieciem cokołu na ścianę wys. 10cm, cokół w innym kolorze		m ²	580,965
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		580,965
					528,15*1,1		
2	290	KNR	202-11-12-09-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych		m ²	580,965
2	300	Kalkulacja własna		Izolacja z płynnej folii wraz z wklejeniem taśmy narożnikowej		m ²	60,250
2	310	KNR	202-28-05-01-00	Posadzki jednobarwne o pow do 10 m ² z płytek GRES na zaprawie		m ²	60,250
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		60,250
			Łazienka		4,5+6,25+1,3+5,2+1,55+2,2+5,3+6,75+1,45+1,65+1,65+1,35+5,2+3,75+1,05+1,3+8,3+1,5		
3	Sufity						
3	320	KNR	202-20-06-04-10	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na stropach na rusztach		m ²	387,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		387,600
					599-(160,7+50,7)		
3	330	KNR	202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych		m ²	387,600
3	340	KNR	202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach		m ²	387,600
3	350	KNR	202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych		m ²	387,600
3	360	KNR	202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą bez gruntowania - sufit		m ²	387,600
3	370	KNR	202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych		m ²	211,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		211,400
					160,7+50,7		

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	380	KNR K-09 0302-02	Analogia - białkowanie sufitu	m ²	211,400
3	390	KNR 202-27-02-01-00	Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²	160,700
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 10,4+11,65+13,1+19,45+45,75+32,8+27,55		160,700
3	400	KNR 202-27-02-01-00	Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - pom. mokre	m ²	50,700
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 5,2+1,55+2,2+6,75+1,45+1,65+1,65+1,35+8,3+1,5+5,1+1,15+5,3+5,2+1,05+1,3		50,700
3	410	Kalkulacja własna	Obudowa kanału pod sufitem 1 x GKB na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD60, kolor biały	kmpl	1,000
3	420	Kalkulacja własna	Nowe kanały grawitacyjne z obudowa i obróbką	kmpl	12,000
4	Ściany				
4	420	KNR 202-20-03-04-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 2-warstwowo obustronnie	m ²	109,714
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> (6,95+5,58+4,63+5,69+4,63+2,03+2,8+2,3)*3,17		109,714
4	430	KNR 202-20-03-04-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 2-warstwowo obustronnie - płyta zielona	m ²	165,157
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> (2,3+2,84*3+3,72+1,53+5,96+5,96+2,28+1,53+1,2+1,22+3,37+3,24+1,56+1,28+3,55+1,05+2,83+1,0)*3,17		165,157
4	440	KNR 202-06-13-06-00	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej na sucho	m ²	274,871
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 109,714+165,157		274,871
4	450	KNR 202-20-03-07-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 2-warstwowo jednostronnie - zabudowy	m ²	30,432
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1,2*3,17*8		30,432
4	460	KNR 401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	5,865
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 2*(0,12*0,28+(0,25+0,05)*0,15+0,06*0,16*2+0,2*0,16+0,08*0,15*2+0,1*0,29*2+0,05*0,28*4+0,14*0,15+0,28*0,29)		0,740
		2	Zamurowanie otworów 2,0*(1,0*0,15+3,8*0,28+1,6*0,125*2+2,0*0,125)+3,17*(1,47*0,125*2)+1,6*0,25*0,29*2		5,125
4	470	KNR 202-01-26-05-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19/120	metr	14,400
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1,2*12		14,400
4	471	Kalkulacja własna	Osadzenie nadproży w otworach dla kanałów wentylacyjnych	kmpl	9,000
4	480	KNR 202-08-03-03-00	Tynk na ścianach i słupach wykonany ręcznie	m ²	1833,377
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1770,857		1770,857
		2	Nowe ścianki (2,0*(1,0+3,8+1,6+2,0)+3,17*1,47+1,6*0,25*2)*2+18*0,5*2,0		62,520
4	490	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	2273,809
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> (10,58+41,24+35,28+16,0+15,9+8,5+11,8+4,6+22,96+15,39+14,81+14,92+14,92+11,4+13,02+13,78+16,41+9,21+5,01+5,92+9,66+10,44+4,8+5,26+5,26+4,71+20,72+20,8+15,58+9,72+8,63+4,05+4,64+19,12+19,52+12,54+9,6+8,68+11,44+16,78+22,24+9,4+17,04+50,46+22,26+12,96+4,87+40,83+13,63)*3,17		2273,809
4	500	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa	m ²	1925,752
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 2229,556-303,804		1925,752
4	510	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi pod farbę	m ²	1925,752
4	520	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą lateksową bez gruntowania	m ²	1925,752
4	530	Kalkulacja własna	Izolacja z płynnej folii wraz z wklejeniem taśmy narożnikowej	m ²	28,665
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> (2,2+1,5+1,65+8,3)*2,1		28,665
4	540	KNR 202-28-02-01-00	Licowanie ścian płytkami	m ²	303,804

DZ	POZ	SYMBOŁ POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (8,5+11,8+4,6+9,21+5,01+5,92+9,66+10,44+4,8+5,26+5,26+4,71+9,72+8,63+4,05+4,64+12,96+4,87)*2,1+12*1,6*1,6			303,804
4	550	Kalkulacja własna	Montaż drzwiczek rewizyjnych			kmpl	16,000
4	560	KNR	401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach		szt	42,000
4	570	Kalkulacja własna	Uzupełnienie elewacji w miejscu zamurowanych otworów w nawiązaniu do istniejącego wykończenia, obrobienie ościeży po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej			m²	55,000
5	Stolarka						
5	580	KNR	202-10-23-11-50	Okna PCW o pow ponad 2,5 m² z obróbką obsadzenia - OzPCV-177		m²	17,735
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1,67*1,77*6			17,735
5	590	KNR	202-10-23-11-50	Okna PCW o pow ponad 2,5 m² z obróbką obsadzenia - OzPCV-177n, OzPVC-150		m²	4,576
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1,67*1,77*1+1,08*1,5			4,576
5	600	KNR	202-10-23-11-50	Okna PCW o pow ponad 2,5 m² z obróbką obsadzenia - OzPCV-177n 2 nawiewniki		m²	35,471
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1,67*1,77*12			35,471
5	610	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet zaciemniających (A)			m2	50,250
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 17*1,67*1,77			50,250
5	620	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet zaciemniających (B)			m2	11,824
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 4*1,67*1,77			11,824
5	630	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - folie okienne			m2	20,691
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 7*1,67*1,77			20,691
5	640	WKNR	W202-01-35-02-00	Obsadzenie podokienników z konglomeratu dł ponad 1 m		szt	20,000
5	650	Kalkulacja własna	Parapety zewn. stalowe			szt	20,000
5	660	CEN	202-12-20-04-01	Zadaszenia wejść do budynku		szt	5,000
5	670	Kalkulacja własna	Ścianki systemowe z zasłonami			kmpl	1,000
5	680	WKNR	W202-10-40-01-00	Drzwi zewn. aluminiowe jednoskrzydłowe - Dzal90		m²	6,150
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1,0*2,05*3			6,150
5	690	WKNR	W202-10-40-02-00	Drzwi wewn. aluminiowe dwuskrzydłowe - Dwal20d, Dwal 140d		m²	13,735
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1,3*2,05*3+1,4*2,05*2			13,735
5	700	WKNR	W202-10-40-02-00	Drzwi zewn. aluminiowe dwuskrzydłowe - Dzal20d, Dzal 140d, Dzal 180d		m²	9,635
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1,3*2,05+1,5*2,05+1,9*2,05			9,635
5	710	KNR	202-10-17-01-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow do 1,6 m² z ościeżnicą stal, kratką i samozamykaczem - Dwp-80 210A		m²	16,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*2*10			16,000
5	720	KNR	202-10-17-02-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m² z ościeżnicą MDF - Dwp-90 100A		m²	41,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,9*2,0*23			41,400
5	730	KNR	202-10-17-02-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m² z ościeżnicą MDF i kratką - Dwp-90 110A		m²	1,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,9*2,0			1,800
5	740	KNR	202-10-17-02-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m² z ościeżnicą stalową - Dwp-90 200A		m²	1,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,9*2,0			1,800

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5	750	KNR	202-10-17-02-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m ² z ościeżnicą stalową i samozamykaczem - Dwp-90 200B	m ²	12,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,9*2,0*7		12,600
5	760	KNR	202-10-17-02-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m ² z ościeżnicą stalową i kratką - Dwp-90 210B	m ²	1,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,9*2,0		1,800
5	770	KNR	202-10-17-02-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne o pow ponad 1,6 m ² EIS30 - Dwp-90 100Ap	m ²	1,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,9*2,0		1,800
6	Wypożyczenie					
6	770	Kalkulacja własna		Lustra wklejane nad umywalkami	szt	16,000
6	780	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż - podajniki na ręczniki papierowe	szt	24,000
6	790	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż - dozowniki na mydło	szt	24,000
6	800	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż - dozowniki na płyn do dezynfekcji	szt	24,000
6	810	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż - podajniki na papier toaletowy	szt	5,000
6	820	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż - dozowniki na płyn do dezynfekcji miski ust.	szt	7,000
6	830	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż - szczotka do WC	szt	1,000
6	840	Kalkulacja własna		Dostawa koszy na odpady zamykanych	szt	31,000
6	850	Kalkulacja własna		Zestaw szafek dolnych i górnych do aneksu - pom. 05	szt	1,000
6	860	Kalkulacja własna		Zestaw szafek dolnych i górnych do aneksu - pom. 20	szt	1,000
6	870	Kalkulacja własna		Zestaw szafek dolnych i górnych do aneksu - pom. 39	szt	1,000