

KOSZTORYS OFERTOWY GED-26-033

CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania
ścieków

Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Obiekt: Kanalizacja sanitarna - przyłącza k.s. Etap V
Rodzaj robót: Inżynieryjne
Lokalizacja: Jedn. ewid. 101610_2 Ujazd, Ujazd obr. 19 Numery działek
ewidencyjnych: 379, 363, 364, 384, 366, 390/3, 492

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Opracował:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY GED-26-033

CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
 Obiekt: Kanalizacja sanitarna - przyłącza k.s. Etap V
 Rodzaj robót: Inżynieryjne
 Lokalizacja: Jedn. ewid. 101610_2 Ujazd, Ujazd obr. 19 Numery działek ewidencyjnych: 379, 363, 364, 384, 366, 390/3, 492

Zamawiający:

poziom cen robót.
 poziom cen robocizny.
 stawka robocizny kalkulacyjnej.
 poziom cen materiałów.
 poziom cen sprzętu.
 narzuty kosztów pośrednich od R+S.
 zysk od R+S+Ko.
 dopłata / opust od całości. %
 podatek VAT. %

KOSZTORYS GED-26-033

Strona 1

08-04-2026

DZIAŁ		SYKAL					OGÓŁEM
N A Z W A D Z I A Ł U		ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	
1	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe ceny robót
2	Roboty ziemne
5	Roboty montażowe
6	Próby i inspekcje
7	Odtworzenia
O G Ó Ł E M ceny robót	
O G Ó Ł E M N E T T O						

KOSZTORYS OFERTOWY GED-26-033CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania
ścieków

Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
 Obiekt: Kanalizacja sanitarna - przyłącza k.s. Etap V
 Rodzaj robót: Inżynieryjne
 Lokalizacja: Jedn. ewid. 101610_2 Ujazd, Ujazd obr. 19 Numery działek
 ewidencyjnych: 379, 363, 364, 384, 366, 390/3, 492

Zamawiający:

KOSZTORYS GED-26-033

Strona 1

08-04-2026

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe						
1	10	KNNR N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,030
1	20	KNNR N006-08-02-02-00 ANALOGIA Mechaniczne rozebranie nawierzchni gruntowej grub 6 cm	m ²	6,750
1	30	KNNR N006-08-01-02-00 Mechan rozebranie nawierzchni z kruszywa grub 15 cm	m ²	6,750
1	40	KNR 401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	1,418
1	50	KNR 401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - dalsze 4 cm	m ³	1,418
1	60	Kalkulacja indywidualna Rozbiórka ogrodzenie wraz z odtworzeniem	kmpl	2,000
2 Roboty ziemne						
2	70	KNNR N001-02-02-08-10 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m ³ w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km	m ³	62,900
2	80	KNNR N001-03-01-02-00 Wykop ręczny z załadunkiem ręcznym i transportem wywrotką 5 Mg do 1 km w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności	m ³	4,196
2	90	KNNR N001-02-08-02-10 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - dalsze 4 km	m ³	67,096
2	100	KNKB 001-04-34-02-00 Igłofiltry wplukiwane w grunt bez obsypki głęb do 6,0 m	szt	10,000
2	110	PKZ 1902-02-03-02-00 Pompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy pompy)	m-godz	50,000
2	120	KNNR N001-03-13-04-00 ANALOGIA Umocnienie wykopów wraz z rozbiórką	m ²	148,000
2	130	KNNR N004-14-11-01-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku wraz z dowozem	m ³	2,960
2	140	KNNR N004-14-11-04-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku - obsypka wraz z dowozem	m ³	14,205
2	150	KNNR N001-02-14-05-00 Zасыpanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 25 cm w gruncie kat 3-4 wraz z dowozem piasku	m ³	49,931

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5		Roboty montażowe				
5	160	KNNR N004-13-08-02-10 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączony na wcisk w wykopie umocnionym	metr	29,600
5	170	KNNR N004-13-21-02-10 Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk ø 160 w wykopie umocnionym - zaślepki	szt	1,000
5	180	KNNR N004-13-08-02-10 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączony na wcisk w wykopie umocnionym - kaskady	metr	3,070
5	190	KNNR N004-13-22-02-11 Montaż trójnika PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk ø 160 w wykopie umocnionym - kaskady	szt	3,000
5	200	KNNR N004-13-21-02-11 Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk ø 160 w wykopie umocnionym - kaskady	szt	3,000
5	210	KNNR N004-14-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 z kinetą fabryczną z wkładką z tworzyw sztucznych	szt	5,000
5	220	KNNR N005-07-05-01-03 Ułożenie rur osłonowych z PCV ø 110 dwudzielne	metr	6,000
6		Próby i inspekcje				
6	230	Kalkulacja indywidualna Inspekcja kamerą kanałów sanitarnych wraz z płukaniem	jednos	29,600
7		Odtworzenia				
7	240	KNNR N006-02-04-02-00 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa dolna grub 15 cm	m²	6,750
7	250	KNNR N006-02-03-04-00 Nawierzchnia gruntowa grub 6 cm	m²	6,750
7	260	KNNR N001-05-01-01-00 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m²	5,625
OGÓŁEM KOSZTORYS GED-26-033					

PRZEDMIAR OFERTOWY GED-26-033

CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
 Obiekt: Kanalizacja sanitarna - przyłącza k.s. Etap V
 Rodzaj robót: Inżynieryjne
 Lokalizacja: Jedn. ewid. 101610_2 Ujazd, Ujazd obr. 19 Numery działek ewidencyjnych: 379, 363, 364, 384, 366, 390/3, 492

Zamawiający:

PRZEDMIAR GED-26-033

Strona 1

08-04-2026

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe		
1	10	KNNR N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,030
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 PVC 160 do granicy	(4+4+2,4+2,8+2,5+3,9)/1000		0,020
		2 PVC 160 od granicy	(2+2+2+2+2)/1000		0,010
1	20	KNNR N006-08-02-02-00	ANALOGIA Mechaniczne rozebranie nawierzchni gruntowej grub 6 cm	m ²	6,750
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Do granicy	3*1,5*1,5		6,750
1	30	KNNR N006-08-01-02-00	Mechan rozebranie nawierzchni z kruszywa grub 15 cm	m ²	6,750
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Do granicy	3*1,5*1,5		6,750
1	40	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	1,418
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,06*6,75		0,405
		2	0,15*6,75		1,013
1	50	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - dalsze 4 cm	m ³	1,418
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1,418		1,418
1	60	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka ogrodzenie wraz z odtworzeniem	kmpl	2,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2		2,000
2			Roboty ziemne		
2	70	KNNR N001-02-02-08-10	Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m ³ w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km	m ³	62,900
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Do granicy	2,5*1*19,6*0,85		41,650
		2 Od granicy	2,5*1*10*0,85		21,250
2	80	KNNR N001-03-01-02-00	Wykop ręczny z załadunkiem ręcznym i transportem wywrotką 5 Mg do 1 km w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności	m ³	4,196
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Do granicy	2,5*1*1,19*0,15		0,446
		2 Od granicy	2,5*1*10*0,15		3,750
2	90	KNNR N001-02-08-02-10	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - dalsze 4 km	m ³	67,096
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Całość	62,9+4,196		67,096
2	100	KNKB 001-04-34-02-00	Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 6,0 m	szt	10,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Do granicy	10		10,000
2	110	PKZ 1902-02-03-02-00	Pompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy pompy)	m-godz	50,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Do granicy	50		50,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	120	KNNR N001-03-13-04-00	ANALOGIA Umocnienie wykopów wraz z rozbiórką	m ²	148,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Do granicy	2*2,5*19,6		98,000
		2 Od granicy	2*2,5*10		50,000
2	130	KNNR N004-14-11-01-00	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku wraz z dowozem	m ³	2,960
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Całość	(1*(19,6+10))*0,1		2,960
2	140	KNNR N004-14-11-04-00	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku - obsypka wraz z dowozem	m ³	14,205
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Do granicy	(0,5*1-3,1415*0,16*0,16/4)*19,6		9,406
		2 Od granicy	(0,5*1-3,1415*0,16*0,16/4)*10		4,799
2	150	KNNR N001-02-14-05-00	Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 25 cm w gruncie kat 3-4 wraz z dowozem piasku	m ³	49,931
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Całość	62,9+4,196-2,96-14,205		49,931
5	Roboty montażowe				
5	160	KNNR N004-13-08-02-10	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączony na wcisk w wykopie umocnionym	metr	29,600
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Do granicy	19,6		19,600
		2 Od granicy	10		10,000
5	170	KNNR N004-13-21-02-10	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk ø 160 w wykopie umocnionym - zaślepki	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,000
5	180	KNNR N004-13-08-02-10	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączony na wcisk w wykopie umocnionym - kaskady	metr	3,070
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3,07		3,070
5	190	KNNR N004-13-22-02-11	Montaż trójnika PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk ø 160 w wykopie umocnionym - kaskady	szt	3,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3		3,000
5	200	KNNR N004-13-21-02-11	Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk ø 160 w wykopie umocnionym - kaskady	szt	3,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3		3,000
5	210	KNNR N004-14-13-01-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 z kinetą fabryczną z wkładką z tworzyw sztucznych	szt	5,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	5		5,000
5	220	KNNR N005-07-05-01-03	Ułożenie rur osłonowych z PCV ø 110 dwudzielne	metr	6,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Do granicy	6		6,000
6	Próby i inspekcje				
6	230	Kalkulacja indywidualna	Inspekcja kamerą kanałów sanitarnych wraz z płukaniem	jednos	29,600
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Mb	19,6+10		29,600
7	Odtworzenia				
7	240	KNNR N006-02-04-02-00	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa dolna grub 15 cm	m ²	6,750
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Do granicy	6,75		6,750
7	250	KNNR N006-02-03-04-00	Nawierzchnia gruntowa grub 6 cm	m ²	6,750
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Do granicy	6,75		6,750

							SYKAL
DZ	POZ	SYMBOŁ POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ
7	260	KNNR	N001-05-01-01-00	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3		m²	5,625
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		3,75*1,5			5,625