

ZGK/...⁴⁵⁴⁸...../2025/TW/3455/25

Nowa Sarżyna, 24.09.2025r.

Roman Charchut
BETAPROJEKT Sp. z o.o.
Al. Tadeusza Rejtana 53A/65
35 – 326 Rzeszów

dotyczy: *uzgodnienia projektu*


W odpowiedzi na pismo znak: 2521/012/MW z dnia 25.08.2025r. (data wpływu: 02.09.2025r.) dotyczące uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania: „**Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104749R w zakresie: odcinek A-B-C – od km 0+011,50 do km 2+127,90 i odcinek B-D – od km 0+000,00 do km 0+060,80 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu w miejscowościach Ruda Łańcucka i Sarżyna**”, określenia warunków technicznych przebudowy/zabezpieczenia istniejącej infrastruktury wod – kan kolidującej z przedmiotową inwestycją, informujemy, że uzgadniamy w/w projekt oraz informujemy jak niżej:

1. Przy kolizjach, zbliżeniach oraz skrzyżowaniach projektowanej infrastruktury z siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej oraz przyłączami wod - kan, prace prowadzić z zachowaniem normatywnych odległości, zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.
2. W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanej infrastruktury z istniejącą siecią wod – kan oraz przyłączami, należy dokonać przeprojektowania i przebudowy infrastruktury wod – kan w uzgodnieniu z ZGK Nowa Sarżyna Sp. z o.o.
3. Prace związane z ewentualną przebudową istniejących sieci wod – kan należy zgłosić oraz prowadzić pod nadzorem ZGK Nowa Sarżyna.
4. Materiały przeznaczone do ewentualnej przebudowy sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy, uzgodnić w ZGK Nowa Sarżyna.
5. W razie potrzeby należy zabezpieczyć istniejące sieci wodociągowe, kanalizacyjne oraz przyłącza przed zamarzaniem, na skutek wykonanych prac rozbudowy i przebudowy drogi gminnej.
6. Włazy studni kanalizacji sanitarnej, skrzynki uliczne do zasuw wodociągowych należy wyregulować wysokościowo (wynieść do niwelety nowo budowanej nawierzchni drogi) a w przypadku ich uszkodzenia zamontować nowe.
7. Zgłosić do ZGK Nowa Sarżyna rozpoczęcie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej.

8. Zgłosić do ZGK Nowa Sarzyna wykonane roboty budowlane na sieciach wod - kan w celu sprawdzenia poprawności ich wykonania oraz ich odbiorowi.
9. Za uszkodzenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przyłączy podczas wykonywanych prac rozbudowy i przebudowy drogi gminnej oraz szkody z tym związane, odpowiada Inwestor.

Z poważaniem

Osoba do kontaktu
Mariusz Kociel
tel. 518-295-961


PREZES ZARZADU
mgr inż. Jerzy Wołoch

Otrzymują:
1 x adresat
1 x a/a