

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. STRONA TYTUŁOWA	str.1
II. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA	str.2
III. OPIS TECHNICZNY	str.3 -9

LP.		strona
I.	Podstawa opracowania	3
II.	Przedmiot inwestycji	3
III.	Charakterystyka budynku	3
IV.	Charakterystyczne parametry techniczne budynku	4
V.	Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	4
VI.	Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych	4
VII.	Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne	4
VIII.	Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem :	4
IX.	Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń , które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie grzewczej.	5
X.	Analiza możliwości realizacji systemów zaopatrzenia w energię i ciepło ze źródeł odnawialnych	5
XI.	Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – instalacyjnego	6
XII.	Ochrona przeciwpożarowa	7
XIII.	Warunki wykonywania robót budowlano – montażowych	9
XIV.	Uwagi końcowe	9

IV. RYSUNKI	str.10 - 14
-------------------	-------------

	TYTUŁ RYSUNKU	skala	nr rysunku	strona
1.	Rzut parteru	1:50	A1	10
2.	Rzut dachu	1:50	A2	11
3.	Przekrój I – I,	1:50	A3	12
4.	Przekrój II - II	1:50	A4	13
5.	Elewacje	1:100	A5	14

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
KANCELARIA LEŚNICTW ZIELONCZYN I STEPNIKA
działka o nr ewid. 67/24, obręb Zielonczyn , gm. Stepnica

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- 1.1. Zlecenie Inwestora – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Goleniów,
Ul. Parkowa 1, 72-100 Goleniów
- 1.2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
- 1.3. Dezyzja nr 12/2024 o warunkach zabudowy z dnia 19.02.2024r. AOS.6730.63.4.2023.2024.MS
- 1.4. Aktualny wtórnik z mapy zasadniczej 1 : 500
- 1.5. Obowiązujące normy i przepisy budowlane.

II. PRZEDMIOT INWESTYCJI :

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany budynku administracyjnego będącego kancelarią leśnictw Stepnica i Zielonczyn ,zlokalizowanego na działce nr 67/24 w miejscowości Zielonczyn.

III. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

3.1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek o funkcji administracyjno – biurowej.
Kategoria obiektu budowlanego – XVI.

3.2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU:

Obiekt ten przeznaczony jest do wykonywania czynności administracyjnych i socjalnych związanych z realizacją zadań leśnictwa w ramach prowadzonej gospodarki leśnej .

Obiekt stanowić będzie miejsce pracy dla maksymalnie 4 osób.

W budynku zaprojektowano:

1. Dwa pomieszczenia biurowe – pełniące funkcję administracyjną leśnictwa,
2. Zaplecze socjalne dla pracowników – pomieszczenie socjalne i toaleta,
3. Pomieszczenia gospodarczo - magazynowe – służące do lokalizacji urządzeń do obsługi technicznej budynku, przeznaczone do przechowywania sprzętu i narzędzi używanych przez pracowników do prac leśnych.

3.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakter obiektu, sposób jego wykończenia, oraz użyte materiały nawiązują do form obiektów już istniejących a wchodzących w skład jednostek przynależnych do Gospodarstw Leśnych Lasów Państwowych. Projektowany obiekt to niewielki budynek o prostej formie, parterowy , niepodpiwniczony, posadowiony na płycie fundamentowej, wykonany w technologii szkieletu drewnianego z drewna klasy C24 , z dachem dwuspadowym symetrycznym, okapowym, o kącie pochylenia połaci 35°.

**3.4. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW I USTALEŃ
DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY**

Lp.	Budynek projektowany	Decyzja nr 12/2024 o warunkach zabudowy
1.	Powierzchnia zabudowy - 77,55 m ²	Powierzchnia zabudowy do 150 m ²
2.	Długość elewacji frontowej: 12,00 m	Długość elewacji frontowej: Max. 15 m
3.	Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – 3,58 m	Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu, attyki lub okapu głównego dachu, liczona do średniego poziomu terenu przy głównym wejściem do budynku Max. 4 m

TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY – KANCELARIA LEŚNICTW STEPNIKA I ZIELONCZYN

działka nr 67/24 obręb Zielonczyn, gm. Stepnica

4.	<p>Geometria dachu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kąt nachylenia : 35° , - wysokość głównej kalenicy : 6,39 m - układ połaci dachowych: dach stromy dwuspadowy, - kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki : równoległy, 	<p>Geometria dachu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kąt nachylenia : od 30° do 45°, - maksymalna wysokość głównej kalenicy : 10m, - układ połaci dachowych: dach stromy dwuspadowy, - kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki : równoległy,
----	--	--

IV. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU:**4.1. Zestawienie danych liczbowych**

1.	Powierzchnia zabudowy	77,55 m ²
2.	Powierzchnia całkowita	77,55 m ²
3.	Powierzchnia użytkowa	61,13 m ²
4.	Kubatura brutto	514 m ³
5.	Ilość kondygnacji nadziemnych	1
6.	Szerokość budynku	6,84 m
7.	Długość budynku	12,00 m
8.	Wysokość budynku	6,39 m

4.2. Zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń

nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	powierzchnia
01	Przedsiónek/poczekalnia	gres	9,95 m ²
02	Pomieszczenie biurowe – kancelaria 1	gres	15,22 m ²
03	Pomieszczenie gospodarcze 1	gres	5,66 m ²
04	łazienka	gres	5,10 m ²
05	Pomieszczenie socjalne	gres	4,62 m ²
06	Pomieszczenie gospodarcze 2	gres	5,66 m ²
07	Pomieszczenie biurowe 2	gres	15,22 m ²
	Razem		61,43 m ²

V. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek projektowany posadowiony w sposób bezpośredni na płycie fundamentowej. Budynek posadowiony na gruncie rodzimym, powyżej poziomu wód gruntowych.

Budynek zaliczany został do **I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych**.

VI. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

- liczba lokali mieszkalnych – 0,
- liczba lokali użytkowych – 1,

VII. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Projektowany budynek przystosowano do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami. W budynku zapewniono wejście o odpowiedniej szerokości drzwi i przystosowaną toaletę. Teren przy budynku ukształtowano bez barier architektonicznych oraz zaprojektowano oznakowane miejsca parkingowe na terenie.

VIII. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM :**8.1. Zapotrzebowanie wody i sposób odprowadzania ścieków**

Zaopatrzenie budynku w wodę z wodociągu gminnego – studnia wodomierzowa na terenie działki nr 67/24

Zapotrzebowanie wody – dla budynku biurowego.

TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY – KANCELARIA LEŚNICTW STEPNIKA I ZIELONCZYN

działka nr 67/24 obręb Zielonczyn, gm. Stepnica

Ilość pracowników biurowych		4
Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę	Q śr. d	$4 \times 35 / 1000 = 0,44 \text{ m}^3/\text{d}$
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę	Q max d	$0,14 \times 1,5 = 0,21 \text{ m}^3/\text{d}$
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę	Qmaxh	$0,21 \times 1,6 / 24 = 0,014 \text{ m}^3/\text{h}$

Ilość ścieków – w ilości poboru wody.

Ścieki z budynku odprowadzane do sieci gminnej poprzez zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej – włączenie przyłącza do istniejącej studni na granicy działek nr 67/24 i 67/23..

8.2.Wody opadowe

Wody opadowe należy zagospodarować w granicach działki nr 67/24.

Wody opadowe z dachu budynku projektowanego odprowadzane będą poprzez rury spustowe na teren zielony. Nawierzchnie utwardzone zaprojektowano ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi o nachyleniu ok. 0,8 – 2,0 % kierując wody opadowe od budynku w stronę terenów zielonych.

Teren wokół budynku należy ukształtować w sposób uniemożliwiający spływ wód opadowych w kierunku działek sąsiednich.

8.3.Emisja zanieczyszczeń gazowych ,pyłowych i płynnych:

Obiekt nie wpłynie na pogorszenie stanu atmosfery .

8.4.Odpady stałe:

Odpady bytowe odpowiednio segregowane przechowywane będą na terenie posesji w pojemnikach do tego przystosowanych, a następnie wywożone przez specjalistyczne służby zgodnie z podpisaną umową .

Puste opakowania po środkach ochrony roślin będą przechowywane w pojemniku do czasu przekazania do utylizacji.

8.5.Emisja hałasów, wibracji ,promieniowania:

Projektowany obiekt - budynek administracyjny nie jest źródłem szczególnej emisji hałasów, wibracji i promieniowania, w tym jonizującego jak również nie powoduje powstania pola elektromagnetycznego czy innego zakłócenia.

8.6. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Budynek ze względu na niewielką wysokość nie wpłynie na szczególne zacienianie otoczenia.

Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych.

Funkcja obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowy.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac,

IX. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ , KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE GRZEWCZEJ.

W pomieszczeniach ogrzewanych zaprojektowano grzejniki wyposażone w zawory z głowicami termostatycznymi, które automatycznie regulują temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach.

X.ANALIZA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

10.1. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ZEWNĘTRZNYCH:

W analizowanym terenie:

1. sieć ciepłownicza - nie występuje ,
2. Sieć gazowa – nie występuje,
3. Energia elektroenergetyczna – przyłączy ZKP na granicy działki.

10.2. ANALIZA DOSTĘPNOŚCI ALTERNATYWNYCH NOŚNIKÓW ENERGII:

Energia geotermalna – brak możliwości technicznych i ekonomicznych wykorzystania energii geotermalnej z lokalnych źródeł, brak rozpoznanych źródeł.

Energia wiatru – brak możliwości technicznych, brak lokalnych źródeł energii wytwarzanych przez elektrownie wiatrowe.

Energia promieniowania słonecznego - analiza wykorzystania energii promieniowania słonecznego w budynku wykazuje największe zyski w wytwarzaniu energii w okresie letnim , a najmniejsze zimą.

10.3. OBLICZENIA OPTIMALIZACYJNO PORÓWNAWCZE

Wariant I :

- ogrzewanie - grzejniki elektryczne,
- przygotowanie ciepłej wody użytkowej – elektryczny podgrzewacz wody o poj.50l,
- wentylacja mechaniczna – z odzyskiem ciepła ,
- klimatyzacja w pokojach biurowych
- zasilanie obiektu w energię elektryczną z sieci energetycznej.

Wariant II :

- ogrzewanie - grzejniki elektryczne,
- przygotowanie ciepłej wody użytkowej – elektryczny podgrzewacz wody o poj.50l,
- wentylacja mechaniczna – z odzyskiem ciepła,
- klimatyzacja w pokojach biurowych,
- zasilanie obiektu w energię elektryczną z sieci i instalacji fotowoltaicznej o mocy – 6,48 kW (16 x 450W).

	Ogrzewanie i wentylacja [kWh/(m2rok)]	chłodzenie kWh/(m2rok)]	Ciepła woda [kWh/(m2rok)]	Urządzenia pomocnicze [kWh/(m2rok)]	Oświetlenie wbudowane [kWh/(m2rok)]	Suma [kWh/(m2rok)]
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową						
WARIANT I	15,37	45,83	6,13	-	-	67,34
WARIANT II	15,37	45,83	6,13	-	-	67,34
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową						
WARIANT I	19,00	13,90	6,19	8,76	10,41	58,25
WARIANT II	13,56	10,75	6,19	137,71	10,41	78,83
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną						
WARIANT I	47,50	34,74	15,48	21,90	26,02	145,63
WARIANT II	8,53	0,00	4,64	0,00	0,00	13,18

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(m2rok)]

WARIANT I	EP = 145,63 kWh/m2rok
WARIANT II	EP = 13,18 kWh/m2rok

Wskaźnik EP dla budynku nowego wg. WT2021 $EP \leq 107,37$ [kWh/(m2rok)] .

10.4. WNIOSKI

Wariant I : $EP = 145,63 \text{ kWh/m2rok} > EP_{\max} 107,37 \text{ kWh/m2rok}$

Wariant II: $EP = 13,18 \text{ kWh/m2rok} < EP_{\max} 107,37 \text{ kWh/m2rok}$

Wybrano Wariant II.

XI. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO :

Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje wewnętrzne :

11.1. Instalacje sanitarne

- instalację wodociągowa - zasilanie z wodociągu gminnego,
- instalację kanalizacji sanitarnej – odprowadzenie ścieków do sieci gminnej,
- centralnego ogrzewania - zaprojektowano grzejniki elektryczne,
- Klimatyzację - w pom. biurowych klimatyzatory typu split z funkcją grzania i chłodzenia
- Wentylacji :

W obiekcie zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną z odzyskiem ciepła - odzysk min. 75% ,z możliwością programowego ustawienia tygodniowego harmonogramu pracy urządzenia uwzględniającego obniżenie wydajności wentylacji poza godzinami przebywania ludzi.

Lp.	pomieszczenie	Nawiew [m ³ /h]	Wywiew [m ³ /h]	
1.	Przedsiónek/poczekalnia	20 m ³ /h	-	
2.	Pom. biurowe 1	80 m ³ /h		2 x 20 m ³ /osobę
3.	Pom. gosp.1		40 m ³ /h	
4.	Łazienka		50 m ³ /h	
5.	pom. socjalne		50 m ³ /h	50 m ³ /h - WC
6.	Pom. biurowe 2	80 m ³ /h		2 x 20 m ³ /osobę
7.	Pom. gosp.2		40 m ³ /h	
	Razem	180 m ³ /h	180 m ³ /h	

11.2. Instalacje elektryczne

Obiekt zasilany będzie z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZKP i wyposażony w instalacje :

- Instalacja oświetleniowa,
- Instalacja gniazd wtykowych,
- Instalacja TV/DATA ,
- Instalacja ostrzegania przeciwpożarowego,
- Instalacja sygnalizacji wejściowej,
- Instalacja fotowoltaiczna

Dla potrzeb budynku przyjęto zestaw fotowoltaiczny o mocy 6,48 kW, składający się z 16 paneli o mocy 405W.

XII. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:**12.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.**

Powierzchnia zabudowy – 77,55 m²,

Powierzchnia wewnętrzna budynku - 61,43 m² ,

Kubatura brutto – 514,00 m³

Wysokość budynku - 6,39 m

Liczba kondygnacji – 1 kondygnacja nadziemna ,

Wysokość budynku - 3,4 m znacznie poniżej 12 m co zgodnie z § 8 W.T. kwalifikuje go do grupy budynków niskich (N).

12.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego – parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych

W budynku nie będą przechowywane substancje palne (ciecze i gazy) o temperaturze zapłonu poniżej 55°C.

12.3 Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

- budynek administracyjno - biurowy

12.4. Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji

1. Kategoria zagrożenia ludzi - ZL III

2. Przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach.

- pracownicy – max. 4 osoby,
- czas pracy – max. 8 godz/dziennie (część pracy w terenie),
- klienci – kilka osób dziennie- znacznie poniżej 50 osób,

12.5. Podział obiektu na strefy pożarowe.

Obiekt stanowi jedną strefę pożarową.

12.6. Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego

Znacznie poniżej 500MJ/m²

12.7. Klasa odporności pożarowej budynku, klasa odporności ogniowej elementów budynku.

Na podstawie § 213 budynki mieszkalne i administracyjne w gospodarstwach leśnych o wysokości do trzech kondygnacji naziemnych zwolnione są z wymagań dotyczących klasy odporności pożarowej budynków określonych w § 212 oraz dotyczące klasy odporności ogniowej elementów budynków i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy określone w § 216.

- Elementy drewniane konstrukcji dachu należy wykonać w klasie NRO.
- Na podstawie § 219 obudowy konstrukcji dachowej należy wykonać w klasie odporności ogniowej EI30
- Obudowa dróg ewakuacyjnych w klasie min. EI15.

12.8. Strefy zagrożenia wybuchem

W obiekcie nie występują pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem.

12.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

Ewakuacja z pomieszczeń.

Wszystkie drzwi do pomieszczeń, w których mogą przebywać ludzie - posiadają szerokość ≥ 0.9 m.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną, została zapewniona odległość mniejsza od 40 m.

Poziome drogi ewakuacyjne.

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych spełnia wymaganą wartość 1.4 m oraz wysokość $> 2,2$ m.

Długość dojścia spełnia wymagania – przy jednym dojściach – nie przekracza 30 m.

Oświetlenie ewakuacyjne.

Na ciągach komunikacyjnych poziomych natężenie 1 lux.. Oznakowanie ewakuacyjne z piktogramami oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych – oprawy indywidualne z podświetlonym piktogramem – rozmieszczenie w projekcie technicznym

Oświetlenie projektować wg PN - EN 1838 oraz PN EN 50172. Wyposażenie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

12.10. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie.

Wyposażenie w gaśnice.

Budynek wyposażony zostanie w gaśnice z proszkiem przeznaczonym do gaszenia pożarów grup ABC.

Normatyw – jednostka 2kg na każde 100 m² powierzchni budynku.

Precyzyjne określenie ilości gaśnic, rozmieszczenie i oznakowanie wg instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, którą należy opracować w chwili rozpoczęcia użytkowania obiektu.

Przeciwpożarowa instalacja sygnalizacyjno - alarmowa

W budynku zaprojektowano instalację ostrzegania przeciwpożarowego.

Stałe urządzenia gaśnicze

Nie są wymagane.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych.

Przepusty instalacji wewnętrznych o średnicy powyżej 4 cm , zabezpieczyć ppoż, dla uzyskania klasy odporności ogniowej elementów przez które przechodzą.

Wentylacyjna.

Przewody wentylacji mechanicznej - obudowę kanałów należy wykonać w klasie odporności ogniowej EI30.

12.11. Przygotowanie obiektu do budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych

Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru - z wodociągu gminnego.

Drogi pożarowe.

Obiekt nie wymaga zapewnienia drogi pożarowej.

Dojazd do działki zapewniony poprzez drogę wojewódzką – działka o nr ewid. 192dr.

12.12. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, parametry wpływające na odległości dopuszczalne

Odległość budynku projektowanego od granicy działki nr 67/24 > 4 m .

Odległość projektowanego budynku od budynków na działkach sąsiednich > 8 m.

Odległość projektowanego budynku od lasu >12 m.

XIII. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH:

Wszystkie prace należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad wiedzy budowlanej, prawa budowlanego, warunków technicznych oraz przepisów BHP.

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB dopuszczające ich zastosowanie w budownictwie.

XIV. UWAGI KOŃCOWE:

- W przypadku wystąpienia warunków innych niż określone w projekcie należy poinformować projektanta. Projekt objęty jest prawem autorskim zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawami pokrewnych” z 4 lutego 1994. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.

Opracowanie : Elżbieta Kojalowicz - Bethke