



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH - WIAZAR NR 1				
Szerokość	Wysokość	Długość	Ilość	Objętość łączna
[m]	[m]	[m]	[sztuk]	[m³]
0,045	0,195	8,45	1	0,074
0,045	0,170	5,18	2	0,079
0,045	0,095	2,06	3	0,026
0,045	0,095	1,82	2	0,016
0,045	0,095	0,90	2	0,008
Razem				0,203
Razem dla 18 wiązarów				3,655

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH - STEŻENIA				
Szerokość	Wysokość	Długość	Ilość	Objętość łączna
[m]	[m]	[m]	[sztuk]	[m³]
0,025	0,100	260,00	1	0,650
Razem				0,650

- UWAGI
- Drewno klasy C24.
 - Elementy wiązarów łączyć za pomocą płytek perforowanych.
 - Zestawienie nie uwzględnia naddatków.
 - Prace prowadzić szczegółowo wg Opisu Technicznego.

PROJEKT TECHNICZNY				
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KANCELARIE LEŚNICTW STEPICA I ZIELONCZYN dz. 67/24, obręb 001 Zielonczyn , gm. Stepnica			
TYTUŁ RYSUNKU	WIAZAR DACHOWY			
BRANŻA	KONSTRUKCJA			
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. ANNA OLBRACHT	PODPIS	SKALA: 1:50	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	ZAP/0076/P0OK/07			
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. KATARZYNA KUŹMICH	PODPIS	NR RYSUNKU K4	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	ZAP/0036/P0OK/07			
DATA SPORZĄDZENIA	SIERPIEŃ 2024 r			