
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 116305E (dz. 28) w m. Osiedle Niewiadów
NAZWA INWESTORA: Gmina Ujazd
ADRES INWESTORA: Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd
DATA OPRACOWANIA: 10.12.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
10.12.2025

Data zatwierdzenia

Przebudowa drogi gminnej nr 116305E (dz. 28) w m. Osiedle Niewiadów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi gminnej nr 116305E (dz. 28) w m. Osiedle Niewiadów					
1		Prace przygotowawcze			
1 d.1	kalk. własna	Obsługa geodezyjna, tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 15-01 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 2/3	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
3 d.1	KNR 2-31 0605-02 z.o.2.13. 9902-01	Przepusty rurowe pod drogą- ława fundamentowa betonowa	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
4 d.1	KNR 2-31 0605-08 z.o.2.13. 9902-01	Przepusty rurowe pod drogą- przedłużenie istniejącego przepustu	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNNR 6 0605-05 z.o.2.7. 9902-01	Przepusty rurowe pod drogą- ścianki czołowe monolityczne / prefabrykowane	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR-W 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. powyżej 75 cm)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KNNR 1 0104-08	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.1	KNR-W 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1	KNNR 1 0104-16	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10 d.1	KNR-W 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNNR 1 0104-04	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	KNR-W 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1	KNNR 1 0104-03	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
15 d.1	KNNR 1 0104-01	Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2		ROBOTY ZIEMNE			
16 d.2	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km	m3		
		1500 * 0,4 + 485 * 0,10	m3	648,500	
				RAZEM	648,500
3		Jezdnia			
17 d.3	KSNR 6 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m2		
		1680	m2	1 680,000	
				RAZEM	1 680,000
18 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		1590	m2	1 590,000	
				RAZEM	1 590,000
19 d.3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		1530	m2	1 530,000	
				RAZEM	1 530,000
20 d.3	KSNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		1500	m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
4		Pobocze i zjazdy z kruszywa łamanego			
21 d.4	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		485	m2	485,000	
				RAZEM	485,000
5		Roboty porządkowe			
22 d.5	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm -(warstwa 10 cm). Krotność = 2	m2		
		600	m2	600,000	
				RAZEM	600,000