

Przedmiar:

**Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej oraz dróg gruntowych na terenie miasta Kobyłka**

| Lp .  | Kod pozycji       | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz.      | Razem             |
|-------|-------------------|--|------|--------------|-------------------|
| 1 d.1 | Kalkulacja własna | Równanie dróg<br>400000,00   | m 2  | 400000,000   |                   |
|       |                   |  |      | <b>Razem</b> | <b>400000,000</b> |
| 2 d.1 | Kalkulacja własna | Wałowanie nawierzchni (wałcem drogowym)<br>400000,00   | m 2  | 400000,000   |                   |
|       |                   |  |      | <b>Razem</b> | <b>400000,000</b> |
| 3 d.1 | Kalkulacja własna | Naprawa drogi klinćem sortowanym ogólnego stosowania w budownictwie drogowym, frakcja 16 – 31,5<br>700,00                      | t    | 700,000      |                   |
|       |                   |  |      | <b>Razem</b> | <b>700,000</b>    |
| 4 d.1 | Kalkulacja własna | Naprawa drogi kruszywem betonowym (bez zanieczyszczeń) ogólnego stosowania w budownictwie drogowym, frakcja 4 - 31,5<br>300,00 | t    | 300,000      |                   |
|       |                   |  |      | <b>Razem</b> | <b>300,000</b>    |
| 5 d.1 | Kalkulacja własna | Naprawa drogi destruktem asfaltowym frakcja 0 - 31,5<br>100,00   | t    | 100,000      |                   |
|       |                   |  |      | <b>Razem</b> | <b>100,000</b>    |
| 6 d.1 | Kalkulacja własna | Korytowanie mechaniczne wraz z wywiezieniem urobku<br>50,00  | m2   | 50,000       |                   |
|       |                   |  |      | <b>Razem</b> | <b>50,000</b>     |