

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Gazownia w Kętach
ul. Krakowska 27, 32-650 Kęty
tel. 12 628 11 11
gazownia.kety@psgaz.pl

Pracownia Inżynierska S1
Marcin Hajost
ul. Barlickiego 15/6
43-300 Bielsko Biała

Wasz znak: Pismo z dnia 07.05.2024

Kęty, 04.06.2024

Nasz znak: PSGKR.0054.763.212.1.24

Dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w Bielanych,
(inwestor: Powiat Oświęcimski).

Szanowny Panie,

W załączeniu przesyłamy projekt jw., dotyczący uzgodnienia przebudowy drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Świętego Macieja – ul. Mostowa w Bielanych wraz z obiektem mostowym, który w zakresie sieci gazowej rozdzielczej uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków:

1. W rejonie opracowania projektu kolorem żółtym zaznaczono istniejące gazociągi średniego ciśnienia PE wybudowane przed i po 2001r, dla w/w sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r, w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P.2013 poz. 640 załącznik nr 2, tabela nr 2).
2. W miejscu skrzyżowania drogi oraz poboczy przeznaczonych do przebudowy z istniejącymi gazociągami, **należy wykonać ręczne wykopy kontrolne w celu ustalania faktycznego przebiegu oraz głębokości ich posadowienia oraz zabezpieczyć gazociągi rurą osłonową.** W przypadku nie zachowania wymaganego przykrycia (pkt.3) w związku z realizacją prac ziemnych należy skontaktować się z Gazownią w Kętach w celu określenia sposobu zabezpieczenia bądź obniżenia sieci gazowej.
3. W przypadku niwelacji terenu należy zachować takie przykrycie sieci gazowej, aby odległość pionowa od górnej ścianki rury do powierzchni terenu wynosiła od 0,8 -1,1 m, do powierzchni jezdni min 1,0 m (zaleca się odległość 1,2m) oraz do dolnej warstwy podbudowy jezdni min 0,5m. Nawierzchnia nad siecią gazową powinna być rozbieralna przepuszczająca gaz, (za wyjątkiem jezdni).
4. Skrzyżowanie uzbrojenia terenu z siecią gazową wykonać z zachowaniem odległości pionowej pomiędzy krzyżującymi się przewodami min 0,2m.
5. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem służb Gazowni w Kętach, ul. Krakowska 27. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię w Kętach z 30- sto dniowym wyprzedzeniem, tel. 12 628 15 04, kom. 665 993 398.

-VERTE-

6. Wykonane skrzyżowania projektowanej inwestycji z istniejącymi gazociągami podlegają odbiorowi robót zanikowych przez przedstawiciela Gazowni w Kętach. Protokół z odbioru należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

7. Uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt wykonawcy tych robót.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma. Za wykonaną usługę uzgodnienia zostanie wystawiona faktura i przesłana pocztą w późniejszym terminie.

Uwaga!

W rejonie opracowania projektu przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia i w związku z tym należy dokonać uzgodnień u Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. Oddział w Świerklanach, ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazowni w Kętach

Tomasz Nogala